ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº .....

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA - CALLE SIN NOMBRE Bº SAN LOENZO Y Bº ESPIRITU SANTO - DISTRITO DE NATALIO - AD REFERENDUM 2024 con ID: 436531

		VICTORIANO GUTIERREZ CON RUC 3927633-3											
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad Medida Global	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE NRO: 1 - CALLE SIN NOMBRES- BARRIO SAN LORENZO - DISTRITO DE NATALIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No												
1	Limpieza general del terreno de obra	Metros cuadrac	2.496	396	988.416								
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metros cuadrac	2.496	416	1.038.336								
3	Cartel de obra (Estructura de metalica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)	Unidad Medida	1	1.066.479	1.066.479								
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	3	212.470	637.410								
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrac	2.496	1.969	4.914.624								
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrac	2.496	1.841	4.595.136								
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrac	2.043	1.998	4.081.914								
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, des 0.40m, alt. libre 0.15m esp. de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m esp. mínimo de 0.12 m cargado in situ (	Metro lineal	801,15	108.617	87.018.510								
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)	Metros cuadrac	2.043	35.655	72.843.165								
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	Metro lineal	18,2	61.738	1.123.632								
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrac	2.043	1.977	4.039.011								
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrac	2.043	2.039	4.165.677								
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	801,15	6.216	4.979.948								
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrac	2.496	415	1.035.840								
	TOTAL				192.528.098				-				-

Ítem		VICTORIANO GUTIERREZ CON RUC 3927633-3											
	LOTE NRO: 2 CALLE SIN NOMBRES - BARRIO ESPIRITU SANTO - DISTRITO DE NATALIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad Medida Global	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrac	1.725	396	683.100								
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrac	1.725	416	717.600								
3	Cartel de obra (Estructura de metalica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida	1	1.040.609	1.040.609								
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	3	212.470	637.410								
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrac	1.725	1.969	3.396.525								
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrac	1.725	1.841	3.175.725								
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrac	1.480	1.998	2.957.040								
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, des 0.40m, alt. libre 0.15m esp. de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m esp. mínimo de 0.12 m cargado in situ (	Metro lineal	459	108.617	49.855.203								
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)	Metros cuadrac	1.480	35.655	52.769.400								
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	Metro lineal	28	61.738	1.728.664								
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrac	1.480	1.977	2.925.960								
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrac	1.480	2.039	3.017.720								
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	459	6.219	2.854.521								
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrac	1.725	413	712.425								
	TOTAL				126.471.902								

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Pernal
Responsable UOC