MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2017
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.427 SAN ISIDRO LABRADOR" PLURIANUAL 2017 -2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL						
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
		RUBROS				
1	72101703-007	Cartel de Obra con estructura metálica de1,00 x 1,30	1.00	gl	1,546,900	1,546,900
2	72101703-007	Porton metalico vehicular de 3 m de ancho x 2,2 de alto en cercado perimetral incluye la construccion de pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1.00	un	6,986,000	6,986,000
3	72101703-007	Porton metalico peatonal de 1 m de ancho x 2,2 de alto en cercado perimetral incluye la construccion de pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1.00	un	1,796,400	1,796,400
		Cercado perimetral				-
4	72101703-007	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	450.00	ml	79,840	35,928,000
5	72101703-007	Base de postes con hormigon ciclopero profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	193.00	un	44,910	8,667,630
6	72101703-007	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	193.00	un	67,365	13,001,445
7	72101703-007	Alambre liso acerado Nº 17	1350.00	ml	3,692	4,984,200
8	72101703-007	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	1350.00	ml	4,491	6,062,850
9	72101703-007	Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	675.00	m2	27,944	18,862,200
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO						-
		Preparacion de la obra				-
9	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	27.10	M2	4,994	135,337
11	72131601-002	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	1.00	GL.	1,546,900	1,546,900
12	72131601-002	Replanteo	27.10	M2	7,580	205,418
13	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	10.00	M3	425,137	4,251,370
		Estructura de H. A.				-
14	72131601-004	Encadenado de H.A.	2.40	M3	2,026,048	4,862,515

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2017
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.427 SAN ISIDRO LABRADOR" PLURIANUAL 2017 -2018

		Muro de nivelacion				-
15	72131601-005	De 0,30 cm.	12.20	M2	177,344	2,163,597
16	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores	8.50	M3	116,117	986,995
		Aislacion Asfaltica				-
17	72131601-005	De paredes	5.30	M2	66,223	350,982
		Muro de elevacion				-
18	72131601-005	De 0,15 para revocar	55.00	M2	77,941	4,286,755
19	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	48.00	M2	98,303	4,718,544
20	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	20.00	ML	21,894	437,880
		Techo				-
21	72131601-007	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón	43.00	M2	316,914	13,627,302
		Revoques				-
22	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	162.00	M2	36,205	5,865,210
23	72131601-009	Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta	22.00	M2	40,310	886,820
24	72131601-009	Piso cerámico pi5	22.00	M2	94,810	2,085,820
25	72131601-009	Zocalo cerámico	2.60	ML	32,934	85,628
		Aberturas de madera.				-
26	72131601-010	Puerta tablero	5.10	M2	764,468	3,898,787
27	72131601-010	Para boxer enchapados con formica	5.00	UN.	429,140	2,145,700
		Aberturas metalicas				-
28	72131601-010	Ventanas tipo balancines	3.40	M2	342,328	1,163,915
		Alfeizar de ventanas.				-
29	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	7.00	ML.	15,098	105,686
		Pinturas.				-
30	72131601-012	De paredes al látex acrílico	66.00	M2	34,930	2,305,380
31	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintetico	10.10	M2	20,209	204,111
32	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	3.36	M2	31,706	106,532
33	72131601-012	De ladrillo visto con antimoho incoloro	48.00	M2	18,807	902,736

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2017
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. N° 2.427 SAN ISIDRO LABRADOR" PLURIANUAL 2017 -2018

34	72131601-012	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	43.00	M2	34,930	1,501,990
		Revestimientos				-
35	72131601-009	a- De azulejos de 0,15 x 0,15	97.50	M2	89,820	8,757,450
36	72131601-010	Vidrios dobles	3.36	M2	187,194	628,972
37	72131601-001	**Instalacion electrica**	1.00	GL.	2,445,100	2,445,100
38	72131601-001	**Artefactos electricos**	1.00	GL.	1,646,700	1,646,700
		Instalacion Sanitaria:				-
39	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	1.00	GL.	8,258,150	8,258,150
40	72131601-011	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	1.00	UN.	3,742,500	3,742,500
41	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1.00	UN.	5,239,500	5,239,500
42	72131601-013	Limpieza final	27.00	M2	9,980	269,460
TOTAL GUARANÍES						**187,655,367**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANA PARAGUAY

Lisia Benitez
Encargada de UOC