MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa HDM CONSTRUCCIONES														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno			192	2.800	537.600										
2	Replanteo			192	3.000	576.000										
3	Excavación y carga de cimiento con PBC			11,16	500.000	5.580.000										
4	Pilares de H° A° (hormigonado de columnas dehierro existente) - Incluye 3 columnas nuevas.			2,4	1.000.000	2.400.000										
5	Encadenados de H° A° (Inferior y superior)			2,79	1.830.000	5.105.700										
6	Muros de nivelación b- De 0,30 cm			27,9	200.000	5.580.000										
7	Relleno y apisonado de interiores			57,6	40.000	2.304.000										
8	Aislación asfáltica De paredes			41,85	25.000	1.046.250										
9	Muros de elevación De 0,15 para revocar de Lad. Hueco			95,6	90.000	8.604.000										
10	Muros de elevación De 0,15 visto una cara de ladrillos huecos			228	100.000	22.800.000										
11	Muros de elevación Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)			32	20.000	640.000										
12	Revoques De paredes interior y exterior a una capa			88,55	33.000	2.922.150										
13	Contrapiso de cascotes			182,7	80.000	14.616.000										
14	Contrapiso de cascotes			27,9	55.000	1.534.500										
15	Puerta de Acceso Principal color gris de 10 mm yberras de manijas			6	550.000	3.300.000										
16	Ventana color gris de 8 mm			1,96	500.000	980.000										
17	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			43	20.000	860.000										
18	Baño completo (incluye 1 inodoro con asiento alta y tapa, 1 mesada de granito reconstituido con dos cochas, accesorios, 1 espejo de 1,20 x 1,0, 1 canilla lava pie, 2 regillas de piso sifonado y 1 registro deinspección)			1	3.000.000	3.000.000										
19	Cámara Séptica (de dimensiones 1,2x1,5x1,5)			1	2.750.000	2.750.000										
20	Pozo Absorvente (de dimenciones 2,0x3,5)			1	3.300.000	3.300.000										
21	Instalación eléctrica, Acometida según normas ANDE			1	1.500.000	1.500.000										
22	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 20 AG.			1	175.000	175.000										
23	Construccion e instalaciones electricas. Alimentación de los circuitos de luces			9	85.000	765.000										
24	Alimentación de los circuitos de tomas			8	85.000	680.000										
25	Construccion e instalaciones electricas. Artefactos tipo led de 24 w			9	85.000	765.000										
26	Construccion e instalaciones electricas. Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro			1	350.000	350.000										
27	Limpieza en sitio de obra			1	550.000	550.000										
28	carpeta de nivelacion			182,7	33.000	6.029.100										
29	CARTEL DE OBRA. De (1.00x1.50): hecho con chapa negra n°22 con fondo anti oxido ? pintura sintética Soporte de madera dura (anhico o yvyrapyta) de 3? x 3?, cada listones de 1 ½? x2? fijado con ocho bulones cabeza esférica de 3/8? x 2?, cuatro bulones cabeza esférica 3/8? x4?. Altura 1,5m			1	680.000	680.000										
						99.930.300										

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA · Unidad Operativa de Contratación