Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 20/2019
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE S/N – CURUPYTY

OFERENTE J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. RUC 80084046-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	92.565.760	**92.565.760**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	2	348.000	696.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.299	1.600	3.678.400
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.299	1.500	3.448.500
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	459,80	2.200	1.011.560
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.299	26.500	60.923.500
1.6		Cordón prefabricado de Ho. Vibrado 12x30x50 [cm] c/ terminacion media luna y protección lateral	Metro lineal	548	24.000	13.152.000
1.7		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.299	1.500	3.448.500
1.8		Compactación Final	Metros cuadrados	2.299	2.100	4.827.900
1.9		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.299	600	1.379.400

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.