MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 4.40 X 6.15M CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 302 JUAN E. O'LEARY – BARRIO SAN ANTONIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 4.40 X 6.15M CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 302 JUAN E. O'LEARY – BARRIO SAN ANTONIO				ING IGNACIO JAVIER EDWARDS	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**	gl	1	1.899.975	1.899.975
1,1	Limpieza y preparación de terreno	m2	27,10	4.900	132.790
1,2	Destronque de arbol de menor porte y otros arbustos existentes	gl	1,00	735.000	735.000
1,3	Replanteo y marcación de obra	m2	27,10	7.350	199.185
1,4	Cartel de Obra	Un	1,00	833.000	833.000
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m3	10,00	392.000	3.920.000
3	**Estructura de H°A°**	gl	1,00	4.939.200	4.939.200
3,1	Encadenado de H°A°	m3	2,40	2.058.000	4.939.200
4	**Muros de Nivelación h= 0.30m**	gl	1,00	1.673.840	1.673.840
4,1	Nivelación de ladrillos comunes armado con 4ϕ6mm	m2	12,20	137.200	1.673.840
5	**Relleno y Compactación**	m3	8,50	68.600	583.100
6	**Aislación asfáltica de muros**	gl	1,00	145.432	145.432
6,1	De 0.15m - horizontal	m2	5,30	27.440	145.432
7	**Muros de Elevación**	gl	1,00	8.511.300	8.511.300
7,1	De 0.15m de ladrillo comun para revocar	m2	55,00	73.500	4.042.500
7,2	De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	m2	48,00	93.100	4.468.800
8	**Techo**	gl	1,00	10.113.600	10.113.600
8,1	Techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre estructura de tirantes prefabricados de HºAº	m2	43,00	235.200	10.113.600
9	**Revoques**	gl	1,00	8.624.000	8.624.000
9,1	Interior - Exterior a 1 capa filtrado	m2	160,00	53.900	8.624.000
10	**Piso+contrapiso**	gl	1,00	5.106.290	5.106.290
10,1	Contrapiso de Hº de cascotes - Espesor 10 cm	m2	22,00	27.440	603.680
10,2	Piso cerámico en interior de baño	m2	22,00	73.500	1.617.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

10,3	Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	ml	23,10	93.100	2.150.610
10,4	Rampa de acceso	gl	1,00	735.000	735.000
11	**Aberturas-incluye marcos y herrajes**	gl	1,00	9.971.500	9.971.500
11,1	Puerta metálica de 0.80x2.10	un	3,00	1.568.000	4.704.000
11,2	Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	un	5,00	539.000	2.695.000
11,3	Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m	un	7,00	367.500	2.572.500
12	**Pintura**	gl	1,00	6.287.680	6.287.680
12,1	De paredes revocacadas interior al látex - Blanco/Color	m2	160,00	21.560	3.449.600
12,2	De techo-tirantes al sintéico y tejuelones al barniz	m2	43,00	21.560	927.080
12,3	De aberturas de madera c/ barníz	un	5,00	98.000	490.000
12,4	Pintura exterior con silicona	m2	48,00	19.600	940.800
12,5	Balancines	un	7,00	68.600	480.200
13	**Revestimientos**	gl	1,00	9.077.250	9.077.250
13,1	Azulejos blancos - hasta altura 2,10m	m2	97,50	93.100	9.077.250
14	**Instalaciones varias: Material y Mano de Obra**	gl	1,00	16.660.000	16.660.000
14,1	Instalación hidraulica	Gl	1,00	1.470.000	1.470.000
14,2	Desague cloacal, cañerias y registros	Gl	1,00	2.450.000	2.450.000
14,3	Desague de bebedero próximo a sanitario a construir para evitar problemas por presencia de aguas en area de trabajo, incluye provisión de cañerias, excavación y colocación, construcción de un registro de inspección 40x40cm	gl	1,00	490.000	490.000
14,4	Camara Septica	Gl	1,00	2.695.000	2.695.000
14,5	Pozo Ciego	Gl	1,00	4.165.000	4.165.000
14,6	Instalacion Sanitaria completa según proyecto	Gl	1,00	5.390.000	5.390.000
15	Instalación Electrica completa según Proyecto	Gl	1,00	2.695.000	2.695.000
16	Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40cm	ml	17,50	83.300	1.457.750
17	**Limpieza final y retiro de escombros**	m2	27,06	9800	265.188
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					91.931.105

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC