MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: LIC. GISELLI SOARES NASCIBEN

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:

## MODALIDAD: CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2018 ID 352890

### OBRA Construcción de Tinglado Para Estacionamiento, Lavadero y Arreglos de Fachada

| ITEMS | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UN. | CANT. | CONSTRUCTORA EL EDEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | P.UNIT | P. TOTAL |
| 1 | | COBERTURA PARA ESTACIONAMIENTO | | | | |
| 1.1 | | Reducción de escalera de acceso posterior a Junta Municipal. | GL | 1 | 614.791 | 614.791 |
| 1.2 | | Provisión y colocación de Soporte metálico y tanque de fibra de vidrio de 1.000 Ltrs. | GL | 1 | 3.641.936 | 3.641.936 |
| 1.3 | | Cimiento de Hormigón ciclópeo (Dimensión 1,00x0,80x1,00m). | M3 | 4,8 | 779.241 | 3.740.357 |
| 1.4 | | Pilares metálicos (Incluye carga de Hormigón hasta 1,20m y brazos metálicos de refuerzo) | ML | 23 | 99.468 | 2.287.764 |
| 1.5 | | Cobertura metálica. Según Diseño. | M2 | 188,5 | 207.714 | 39.154.089 |
| 1.6 | | Pintura amarilla resaltante en base de Hormigón en pilares. | GL | 1 | 463.244 | 463.244 |
| 1.7 | | Tapa de H°A° - refuerzo pozo ciego. (Espesor 12 cm). | M2 | 13,5 | 175.014 | 2.362.689 |
| 1.8 | | Pintura de Señalización para tapa de H°A° (Franja amarilla y negra). | M2 | 13,5 | 22.518 | 303.993 |
| 1.9 | | Canaleta de Chapa entre techo nuevo y viejo. | ML | 30,3 | 99.683 | 3.020.395 |
| 1.10 | | Base de Triturada para Estacionamiento. | M3 | 12 | 164.957 | 1.979.484 |
| 1.11 | | Ensanchamiento vereda (Piso de H°A° Espesor 10cm) | M2 | 30 | 175.141 | 5.254.230 |
| 2 | | TINGLADO PARA LAVADERO | | | | |
| 2.1 | | Excavación para Zapatas. | M3 | 9,6 | 50.095 | 480.912 |
| 2.2 | | Cimiento de Hormigón Ciclópeo. (Incluye cimiento para Pilare, rampa y fosa). | M3 | 14,6 | 785.250 | 11.464.650 |
| 2.3 | | Mampostería 0,30m con ladrillo común. | M2 | 50,6 | 178.683 | 9.041.360 |
| 2.4 | | Pilares metálicos (Incluye carga de Hormigón hasta 1,30m). | ML | 47 | 145.223 | 6.825.481 |
| 2.5 | 72131601-9996 | Cobertura metálica según diseño. | M2 | 92 | 196.076 | 18.038.992 |
| 2.6 | | Relleno con Escombros compactado en interior de rampa. | M3 | 6,9 | 114.307 | 788.718 |
| 2.7 | | Piso de Hormigón. Espesor 12cm (Incluye área lavado, Rampa y Fosa). | M2 | 80 | 149.335 | 11.946.800 |
| 2.8 | | Escalera en fosa vehicular. | GL | 1 | 675.511 | 675.511 |
| 2.9 | | Canaleta a cielo abierto. | ML | 8 | 181.972 | 1.455.776 |
| 2.10 | | Registro 1,20x1,40x1,2m (Trampa de tierra) con rejilla superior. | UN | 1 | 2.440.186 | 2.440.186 |
| 2.11 | | Pozo ciego (Dimensión 2 de Diámetro y 2 de Profundidad). | UN | 1 | 3.515.436 | 3.515.436 |
| 2.12 | | Azulejado en pared del tinglado existente y en cara interna de fosa. | M2 | 30 | 78.273 | 2.348.190 |
| 2.13 | | Pintura amarilla resaltante en rampa para lavadero. | GL | 1 | 368.369 | 368.369 |
| 2.14 | | Triturada 4ta en acceso vehicular a lavadero. | M3 | 10 | 143.705 | 1.437.050 |
| 3 | | REVESTIMIENTO EN FACHADA MUNICIPALIDAD. | | | | |
| 3.1 | | Revestimiento de Aluminio ACM color verde. | M2 | 82 | 309.800 | 25.403.600 |
| 3.2 | | Quitar, volver a pintar y recolocar letra corpórea sobre revestimiento de ACM. | GL | 1 | 2.254.737 | 2.254.737 |
| 4 | | ARREGLOS EN FACHADA MUNICIPALIDAD | | | | |
| 4.1 | | Pintura de fachada exterior con látex acrílico y enduido acrílico en sector revocado. | M2 | 280 | 18.571 | 5.199.880 |
| 4.2 | | Carpintería de Aluminio reforzada en las dos puertas principales de la Municipalidad. | GL | 1 | 2.915.194 | 2.915.194 |
| 4.3 | | Puerta de vidrio 0,90x2,10m en Aula Informática. | UN | 1 | 262.746 | 262.746 |
| 4.4 | | Reacondicionamiento de luces en fachada. | GL | 1 | 793.156 | 793.156 |
| 5 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | | | | |
| 5.1 | | Limpieza final de obra. | GL | 1 | 822.251 | 822.251 |
| | | | | | TOTAL | 171.301.967 |

Lic. Giseli Soares N
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.