CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
Comité de Evaluación

Compromiso con la gente

## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS" ID N° 409.598

| | | | D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. | | | | | ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfrán Aquino | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| | | **REPARACIONES INTERIORES** | | | | | | | | | | |
| 1 | 72131601-006 | **Reparación de filtración en Tanque de Agua Fría del Sistema de Climatización** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | **Reparación de Tanque interno:** desagüe del tanque, limpieza del interior del tanque, escarificación de superficie interna del tanque, reparación de fisuras e irregularidades, aplicación de una capa de revoque hidrófugo, aplicación del revestimiento impermeabilizante. | Metros cuadrados | Unidad | 16,4 | 263.222 | 4.316.841 | Metros cuadrados | Unidad | 16,4 | 280.000 | 4.592.000 |
| 1.2 | | **Reparación de Tanque externo:** limpieza, restitución de pintura, reparación plena del revestimiento con aislación térmica. | Metros cuadrados | Unidad | 19,8 | 131.611 | 2.605.898 | Metros cuadrados | Unidad | 19,8 | 140.000 | 2.772.000 |
| 2 | 72102602-001 | **Cambio de puerta de blindex del Acceso de Funcionarios (1,70m x 2,43m):** se deberán remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso de funcionarios por materiales de características similares y la colocación de la nueva puerta con 4 paños, de los cuales dos son fijos y dos centrales corredizos con sistema de automatización, asegurando mejor funcionalidad | Metros cuadrados | Unidad | 4,13 | 3.008.252 | 12.424.081 | Metros cuadrados | Unidad | 4,13 | 3.200.000 | 13.216.000 |
| 3 | 72102602-001 | **Sellado de los ventanales de vidrio de la fachada frontal:** retirar la silicona vieja de los cristales, limpieza de toda la zona del cristal. Se aplicará un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café, en todo el perímetro de unión de la abertura con la albañilería. | Metro lineal | Unidad | 240 | 61.105 | 14.665.200 | Metro lineal | Unidad | 240 | 55.000 | 13.200.000 |
| 4 | 72102602-001 | **Cambio de cerraduras:** se deberá reemplazar la cerradura averiada por una nueva cerradura del tipo "Kallay 4006" o por lo menos equivalente, con manija y boca de llave, igual al existente. (Gabinetes Técnicos, baños y acceso funcionarios a público) | Unidad | Unidad | 40 | 376.031 | 15.041.240 | Unidad | Unidad | 40 | 350.000 | 14.000.000 |
| 5 | 72102602-001 | **Cambio de Freno Hidráulico:** reemplazo de freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado. (Acceso Jueces y Cafetería) | Unidad | Unidad | 8 | 1.184.499 | 9.475.992 | Unidad | Unidad | 8 | 1.200.000 | 9.600.000 |
| 6 | 72102602-001 | **Regulaje de puertas de vidrios templado:** regulaje de puertas, herrajes, dobladizas, bujes y trincos (Acceso Jueces y Cafetería) | Unidad | Unidad | 8 | 235.020 | 1.880.160 | Unidad | Unidad | 8 | 250.000 | 2.000.000 |
| | | **REPARACIONES EXTERIORES** | | | | | | | | | | |
| 7 | 72101607-003 | **Cambio de Ladrillo Visto:** reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobatí marca OC o sustancialmente equivalente, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes. | Unidad | Unidad | 600 | 75.206 | 45.123.600 | Unidad | Unidad | 600 | 72.000 | 43.200.000 |
| 8 | 72102401-002 | **PINTURAS** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | **Pintura texturada para exterior en Muros curvos de fachada, color similar al existente** | Metros cuadrados | Unidad | 214 | 86.487 | 18.508.218 | Metros cuadrados | Unidad | 214 | 82.000 | 17.548.000 |
| 8.2 | | **Pintura tipo arañado de la cornisa de la cafetería** | Metros cuadrados | Unidad | 16 | 86.487 | 1.383.792 | Metros cuadrados | Unidad | 16 | 82.000 | 1.312.000 |
| 9 | 72102401-002 | **Tratamiento de Ladrillo Visto con impermeabilizante incoloro de base acrílica tipo "Secotech" o por lo menos equivalente** | Metros cuadrados | Unidad | 1200 | 42.304 | 50.764.800 | Metros cuadrados | Unidad | 1200 | 42.000 | 50.400.000 |
| | | | | | | **Precio Total** | **176.189.821** | | | | **Precio Total** | **171.840.000** |

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

Lic. Pedro Pérez
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas C.J.A.

PODER JUDICIAL ★ Circunscripción Judicial de Amambay ★ COMITE DE EVALUACION

Lic. Analía Fernández
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas C.J.A.

Lic. Ana Cristina Ocampos
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas C.J.A.

Lic. Nancy R. Villalba I.
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas C.J.A.