CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Circunscripción Judicial del Departamento Central

Código SICP: 1870
Institución: Circunscripción Judicial del Departamento Central
Adjudicado: CONSERMAR

LPN N° 22/2019
ID: 360741

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	72131601-002	Preliminares, marcación y replanteo	Metros cuadrados	280	4.500	1.260.000
2	72131601-002	Cartel de Obra (2,5mx1,5m)	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
3	72131601-002	PRELIMINARES. Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000
4	72131601-002	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	246	65.000	15.990.000
5	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Excavacion y cargado de pilotes de HºAº de Ø30 cm	Metro lineal	219	185.000	40.515.000
6	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Viga de fundacion 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	102,5	155.000	15.887.500
7	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Viga de fundacion 0.56m x 0.30m	Metro lineal	4,7	225.000	1.057.500
8	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	93,6	120.000	11.232.000
9	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Viga cadena de HºAº altura de losa.	Metro lineal	101,2	120.000	12.144.000
10	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Losas de HºAº.	Metros cúbicos	4,1	1.650.000	6.765.000
11	72131601-003	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada en cantero, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	1,6	355.000	568.000
12	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Nivelación de 0,45 con ladrillo común. Altura variable	Metros cuadrados	112,2	145.000	16.269.000
13	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	207,7	100.000	20.770.000
14	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	320,3	68.000	21.780.400
15	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	148,8	68.000	10.118.400
16	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Elevación de 0,15 con ladrillo común en cantero	Metros cuadrados	5,3	68.000	360.400
17	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	70,9	35.000	2.481.500
18	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	75	55.000	4.125.000
19	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	6,4	185.000	1.184.000
20	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Escalones exteriores de mampostería de 0,45 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	14,1	75.500	1.064.550
21	72131601-005	MAMPOSTERIAS. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	Metro lineal	18,2	65.000	1.183.000
22	72131601-006	AISLACIÓN HIDRÓFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillo laminado visto. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	77	19.000	1.463.000
23	72131601-006	AISLACIÓN HIDRÓFUGA. Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	92,7	25.000	2.317.500
24	72131601-006	AISLACIÓN HIDRÓFUGA. Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	73	26.000	1.898.000
25	72131601-006	AISLACIÓN HIDRÓFUGA. Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	59,4	27.000	1.603.800
26	72131601-006	AISLACIÓN HIDRÓFUGA. Horizontal en "L" (54+15cm) de mampostería de ladrillo laminado visto en cantero. - Alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	23	26.500	609.500
27	72131601-999	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista (completo ladro externo)	Metro lineal	77	23.500	1.809.500

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Lic. José A. Morinigo V.
Jefe Secc. RR.HH.
C.S.J. C.J. Central

Ar. YANINA ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
28	72131601-999	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	Metro lineal	92,7	22.500	2.085.750
29	72131601-999	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho de marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	Metro lineal	77	23.000	1.771.000
30	72131601-999	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho de marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	92,7	28.500	2.641.950
31	72131601-999	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	70,9	15.000	1.063.500
32	72131601-009	CONTRAPISOS. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	233,5	36.500	8.522.750
33	72131601-009	CONTRAPISOS. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	233,5	22.500	5.253.750
34	72131601-009	CONTRAPISOS. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	59,4	30.000	1.782.000
35	72131601-009	CONTRAPISOS. Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	59,4	45.000	2.673.000
36	72131601-009	CONTRAPISOS. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	59,4	22.500	1.336.500
37	72131601-009	CONTRAPISOS. Sobre base de kitchenette, terminación con cemento y arena 1:4 con 20cm de espesor	Metros cuadrados	0,6	22.500	13.500
38	72131601-008	REVOQUES. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	220	27.000	5.940.000
39	72131601-008	REVOQUES. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	89,4	25.000	2.235.000
40	72131601-008	REVOQUES. Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	207,5	16.000	3.320.000
41	72131601-008	REVOQUES. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	70,9	35.000	2.481.500
42	72131601-008	REVOQUES. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	32	32.000	1.024.000
43	72131601-008	REVOQUES. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	29	27.500	797.500
44	72131601-008	REVOQUES. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas en cantero - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	17,4	35.500	617.700
45	72131601-007	TECHO. Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura con esmalte sintético.	Metros cuadrados	242,9	73.500	17.853.150
46	72131601-007	TECHO. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color gris o zincalum sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido de 35mm y fijación tornillos autoroscantes. Pendiente: 15%	Metros cuadrados	242,9	175.000	42.507.500
47	72131601-007	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	Metro lineal	15	42.500	637.500
48	72131601-007	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	32,6	28.000	912.800
49	72131601-007	CIELORRASO. Placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	221	120.000	26.520.000
50	72131601-005	REVESTIDOS. De mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 72cm.	Metros cuadrados	67,2	105.000	7.056.000
51	72131601-005	REVESTIDOS. De mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	18,8	625.000	11.750.000
52	72131601-005	REVESTIDOS. De mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y kitchenette tipo monoquema.	Metros cuadrados	77,7	67.500	5.244.750
53	72131601-005	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	26,8	60.000	1.608.000
54	72131601-009	PISOS. Porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir, con patinal de relleno del mismo color, en juntas.	Metros cuadrados	232,3	135.000	31.360.500

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
C.Tco Civiles

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe Secc. RR.HH.
C.S.J. C.J. Central

Ara. YANINA ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
55	72131601-009	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris en aberturas	Metro lineal	4,9	100.000	490.000
56	72131601-009	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color gris en hall de acceso principal	Metro lineal	10,51	115.000	1.208.650
57	72131601-009	ZOCALOS. De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	78	27.000	2.106.000
58	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal (incluye cañería ventilación d=3"). En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
59	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal (incluye cañería ventilación d=3"). En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
60	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal (incluye cañería ventilación d=3"). En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
61	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal (incluye cañería ventilación d=3"). En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	269.000	269.000
62	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	4	12.500	50.000
63	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	16	30.000	480.000
64	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	9	45.500	409.500
65	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000
66	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000
67	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000
68	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
69	72131601-011	ARTEF. SANITARIOS Y GRIFER. Baño Funcion.: losa sanit. - incluye lavat. con pedestal, inod. cisterna baja,tapa para inod., perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000
70	72131601-011	ARTEF. SANIT. Y GRIF. Baño uso Pub.: losa sanit.- incluye lavat. con pedestal, inod. cist. baja, tapa para inod., perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conex., grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm.	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000
71	72131601-011	ARTEF. SANIT. Y GRIF. Baño Familiar: losa sanit. - incluye lavat. sin pedestal, inod. cisterna baja, tapa para inod., perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm,	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000
72	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil. (PAR)	Unidad	1	365.000	365.000
73	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
74	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000
75	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Electroductos y Cableados. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	60	67.500	4.050.000
76	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Electroductos y Cableados. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	27	105.000	2.835.000
77	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Electroductos y Cableados. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	8	105.000	840.000
78	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Electroductos y Cableados. Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	8	135.000	1.080.000
79	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Electroductos y Cableados. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	4	115.000	460.000
80	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Electroductos y Cableados. Bocas Tomas para teléfono	Unidad	8	98.000	784.000

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. José A. Morini
Jefe Secc. RR.Hm.
C.S.J. C.J. Central

Arq. YANIN ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
81	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	1.145.000	1.145.000
82	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	285.000	285.000
83	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	8	119.500	956.000
84	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. . Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	515.000	515.000
85	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	52,1	230.000	11.983.000
86	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha de equipos. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	4	620.000	2.480.000
87	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	Unidad	43	225.000	9.675.000
88	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha de equipos. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	12	215.000	2.580.000
89	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Equipos de aire acondicionado tipo split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 12000 BTU	Unidad	6	1.965.000	11.790.000
90	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Equipos de aire acondicionado tipo split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 24000 BTU	Unidad	2	3.250.000	6.500.000
91	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	3	725.000	2.175.000
92	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	990.000	990.000
93	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P5 tipo placa en madera cedro, de 0,80mx2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P5).	Unidad	2	895.000	1.790.000
94	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.985.000	1.985.000
95	72102601-001	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
96	72102601-001	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,35m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
97	72102601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - 1,80mx1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y seis hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	4	1.850.000	7.400.000
98	72102601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	6	265.000	1.590.000
99	72102601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V3).	Unidad	2	850.000	1.700.000
100	72102601-001	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V4 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V4).	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
101	72131601-012	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	236,3	18.500	4.371.550
102	72131601-012	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	85,74	52.500	4.501.350

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Lic. Jose A. Moriniga
Jefe Secc. RR.HH.
C.S.J. C.J. Cen

Arq. YANIN ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
103	72131601-012	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	37,6	16.500	620.400
104	72131601-012	PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cuadrados	59,4	18.500	1.098.900
105	72131601-012	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	220	13.000	2.860.000
106	72131601-012	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	220	19.850	4.367.000
107	72131601-012	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	22,9	26.500	606.850
108	72102602-007	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	123	185.000	22.755.000
109	72102602-007	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas -	Unidad	8	385.000	3.080.000
110	72102602-007	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	4	1.250.000	5.000.000
111	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000
112	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
113	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	4	187.500	750.000
114	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Detector Humo Calor.	Unidad	14	225.000	3.150.000
115	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	220.000	220.000
116	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	170.000	340.000
117	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Luz autónoma de emergencia.	Unidad	12	165.500	1.986.000
118	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS (provisión y montaje). Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	235.000	470.000
119	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO (provisión y montaje). Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	135.500	135.500
120	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO (provisión y montaje). Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	Unidad	1	192.000	192.000
121	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO (provisión y montaje). Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	265.500	265.500
122	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO (provisión y montaje). Sensor de detección de movimientos.	Unidad	10	255.000	2.550.000
123	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO (provisión y montaje). Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	31	595.500	18.460.500
124	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración)	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
125	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	4	700.000	2.800.000
126	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	6	72.500	435.000
127	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	115.000	115.000
128	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	65.000	65.000
129	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	13	63.500	825.500
130	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	2	300.000	600.000
131	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	654	4.000	2.616.000
132	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES. Destronque, desalije y retiro de arbol	Unidad	6	675.000	4.050.000
133	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	300	37.000	11.100.000
134	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO. Poda de árboles	Unidad	6	60.500	363.000
135	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	1,47	415.000	610.050
136	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	1,26	600.000	756.000
137	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Nivelación de 0.30 con ladrillo común. Altura: 3 hiladas	Metros cuadrados	7	110.000	770.000
138	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. De elevación 0,15 ladrillo común, 3 hiladas	Metros cuadrados	7	110.000	770.000

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Lic. José A. Moringo V.
Jefe Secc. RR.HH.
C.S.J. C.J. Central

Arq. YANIN ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
139	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 30cm.	Metros cuadrados	18,7	69.000	1.290.300
140	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir	Unidad	14	67.500	945.000
141	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	29,2	36.500	1.065.800
142	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	Metro lineal	23,3	536	12.489
143	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	Metro lineal	23,3	1.250	29.125
144	72102601-001	CERCADO PERIMETRAL. Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	2	12.500	25.000
145	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Cimiento de piedra bruta colocada 60x60, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	9,41	395.000	3.716.950
146	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	1,41	585.000	824.850
147	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	39,6	75.500	2.989.800
148	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	Metro lineal	44	105.500	4.642.000
149	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. De nivelación 0,30 ladrillo común, h=30cm.	Metros cuadrados	21	110.000	2.310.000
150	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes, alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	Metro lineal	64,7	27.500	1.779.250
151	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. De elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	124,1	67.500	8.376.750
152	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	65	10.000	650.000
153	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	44	55.000	2.420.000
154	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas acanaladas. (Ver detalle).	Metro lineal	71,2	42.500	3.026.000
155	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	260	27.500	7.150.000
156	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	260	16.500	4.290.000
157	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	29,5	11.500	339.250
158	72131601-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metro lineal	80	11.500	920.000
159	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	391	9.500	3.714.500
160	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris.	Metros cuadrados	5,1	78.000	397.800
161	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	226	26.500	5.989.000
162	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido en área de estacionamiento	Metros cuadrados	164	28.500	4.674.000
163	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	370	100.000	37.000.000
164	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido 15cm x30cm	Metro lineal	228	24.500	5.586.000
165	72131601-011	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	Unidad Medida Global	1	365.000	365.000
166	72131601-011	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	Metro lineal	60	17.500	1.050.000
167	72131601-011	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	Metro lineal	5	15.500	77.500
168	72131601-011	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	2	115.000	230.000
169	72131601-011	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	37	27.500	1.017.500
170	72131601-011	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	7	202.000	1.414.000

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe Secc. RR.HH.
C.S.J. C.J. Central

Arq. YANIN ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
171	72131601-011	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
172	72131601-011	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof.=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	2.250.000	2.250.000
173	72131601-011	INSTALACIONES. Desagüe Pluvial. Caño desagüe PVC blanco de 100mm.	Metro lineal	85	25.500	2.167.500
174	72131601-011	INSTALACIONES. Desagüe Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	7	245.000	1.715.000
175	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Puesto de medición - incluye: conforme al PBC	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
176	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500
177	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero, acceso, pergolado y muralla.	Unidad Medida Global	22	95.500	2.101.000
178	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad Medida Global	3	135.500	406.500
179	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	Unidad	12	70.500	846.000
180	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Registro electrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	24	165.500	3.972.000
181	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público	Unidad Medida Global	1	180.000	180.000
182	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Artefactos de iluminación. Gaviota para 250 W. Refelctores led, poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	5	800.000	4.000.000
183	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Artefactos de iluminación. Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	1	1.795.000	1.795.000
184	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Artefactos de iluminación. Reflector led, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada .	Unidad	2	525.000	1.050.000
185	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Artefactos de iluminación. Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	17	225.000	3.825.000
186	72131601-001	INSTALACIONES. Instalación Eléctrica. Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil.	Unidad	1	405.000	405.000
187	72102601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	6	500.000	3.000.000
188	72102601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Puerta metálica acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	525.000	1.050.000
189	72102601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Pintura de portones metálicos esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	27,4	27.500	753.500
190	72102601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral. Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	285.500	285.500
191	72131601-004	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	2,2	575.000	1.265.000
192	72131601-004	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	6	1.050.000	6.300.000
193	72131601-004	PERGOLADOS. Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	27	120.000	3.240.000
194	72131601-004	PERGOLADOS. Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	27	17.000	459.000
195	72131601-004	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	15,6	350.500	5.467.800
196	72102601-001	BARANDA DISCAPACITADOS. Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	24	200.000	4.800.000
197	72102601-001	BARANDA DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	37,8	27.500	1.039.500
198	72131601-999	MÁSTIL. Excavación y cargado dado H° Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Metros cúbicos	0,43	495.500	213.065

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Lic. José Aguilera
Jefe Secc. RR.
C.S.J. C.J. Cen

Arq. YANIN ESPINOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
199	72131601-999	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 4", 3" Y 2", altura libre 5,00m. Con tapon galbanizado de 2", terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	1.050.000	2.100.000
200	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	79,8	7.000	558.600
201	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cúbicos	6	300.000	1.800.000
202	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	24	102.500	2.460.000
203	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	35,7	115.500	4.123.350
204	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	14	60.500	847.000
205	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	69,4	24.500	1.700.300
206	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	69,4	19.000	1.318.600
207	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	69,4	110.000	7.634.000
208	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	44,2	18.500	817.700
209	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles -	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000
210	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.450.000	4.900.000
211	72131701-023	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles.	Unidad	3	1.650.000	4.950.000
212	72131701-999	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	278,8	6.500	1.812.200
213	72131701-999	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	278,8	16.500	4.600.200
214	72131701-999	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales - Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000
215	72131701-999	JARDINERIA. Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	6	175.500	1.053.000
216	72131701-999	JARDINERIA. Plantación de árboles nativos	Unidad	6	185.500	1.113.000
217	72102601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	6	210.000	1.260.000
218	72102601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m. Acceso funcionarios y acceso vehicular	Unidad	2	330.000	660.000
219	72102601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
220	72102601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	200.000	200.000
221	72102601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	57.500	57.500
222	72131701-023	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	Unidad	4	2.550.000	10.200.000
223	72131701-023	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo a imagen referencial	Unidad	1	300.000	300.000
224	72131701-023	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	Unidad	4	300.000	1.200.000
225	72131701-023	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
		TOTAL PRECIOS ADJUDICADOS				**847.243.579**

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe Secc. RR.HH.
C.S.J. C.J. Central

Arq. YANIN ESPÍNOLA
Jefe de Sección
Servicios Generales

Lic. Bárbara Mereles
Encargada de Contabilidad