Ítems del llamado Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado con cordón cuneta para el del Distrito de Tomás R. Pereira- Plurianual con ID: 402303								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No					Delgado Neher S.R.L.		Nahiara Construcciones de Teodorio	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluida)	Precio total	Precio unitario (IVA incluida)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1		552.397.940		
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4.876.933	4.876.933	4.211.897	4.211.897
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	1.203	24.686	29.697.258	20.198	24.298.194
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y perfilado de zanja do para ejecución de cuneta revestida de H°(incluye traslado de materiales sobrantes)	Metros cúbicos	32	17.775	568.800	14.610	467.520
1.4		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	1.000	1.489	1.489.000	1.219	1.219.000
1.5		DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN: Remoción de empedrado existente.	Metros cuadrados	17	30.567	519.639	27.890	474.130
1.6		DEMOLICIÓN, DESMNTE Y REPARACIÓN: Remoción Alcantarillado tubular simple de Hº Aº existente	Metro lineal	7	23.718	166.026	19.101	133.707
1.7		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	5.805	33.849	196.493.445	30.148	175.009.140
1.8		PAVIMENTO: Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	5.805	1.780	10.332.900	1.456	8.452.080
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	146	1.246.516	181.991.336	1.077.517	157.317.482
1.10		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	2,3	1.235.885	2.842.536	1.072.230	2.466.129
1.11		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	33,5	2.466.852	82.639.542	2.018.334	67.614.189
1.12		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre, relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	8	963.261	7.706.088	790.278	6.322.224
1.13		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de H° A° sobre lineas de tubos(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	2,6	2.029.602	5.276.965	1.752.838	4.557.379
1.14		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cuneta revestida de Hormigón(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2. Ver plano de detalles. - incluye excavación	Metro lineal	40,5	493.667	19.993.514	406.125	16.448.063
1.15		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de acceso a lotes(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	0,5	2.426.697	1.213.349	1.985.480	992.740
1.16		SEÑALIZACIÓN: Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	9	292.400	2.631.600	342.000	3.078.000
1.17		LIMPIEZA: Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	5.805	682	3.959.010	562	3.262.410
					Precio Total	552.397.940		476.324.283

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapua