Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		DINO CONSTRUCCIONES DE ANTONIA PORTILLO DE ALFONZO															
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Trabajos Preliminares**															
1.1	Demolicion de paredes		m2	40	60.000	2.400.000					0					0
1.2	Retiro de techo chapa con estructura y cielorraso		m2	60	55.000	3.300.000					0					0
1.3	Retiro de ventana y Aberturas Metalicas		gl	1	100.000	100.000					0					0
1.4	Replanteo y Marcacion		m2	155	4.000	620.000					0					0
1.5	Colocacion de Cartel		un	1	700.000	700.000					0					0
2	**Hormigon**															
2.1	Zapata de Hº de 1,00 x 0,90 x 0,30 con parrilla de varilla		un	8	350.000	2.800.000					0					0
2.2	Tronco de Pilar de 15 x 30 m con varilla del 12 mm y 10		ml	9,6	240.000	2.304.000					0					0
2.3	Pilar de 15 x 30 m con varilla del 12 mm y 10 mm con		ml	24,48	240.000	5.875.200					0					0
2.4	Encadenado Superior 0,15 x 0,30m con varillas del 10		ml	72	320.000	23.040.000					0					0
3	**Albañileria**															
3.1	Encuadre de paredes en zona de demolicion		gl	1	2.100.000	2.100.000					0					0
3.2	Mampoteria De Elevación ladrillo hueco de 6 agujero		m²	155,01	49.000	7.595.490					0					0
4	**Techo**															
4.1	Techo metalico de chapa cinz ondulado sobre estructura		m²	160	98.000	15.680.000					0					0
4.2	Cielorraso de P.V.C (incluyendo cornisa perimetral lateral)		m²	155	65.000	10.075.000					0					0
5	**Revoque: Fratachado y filtrado**															
5.1	Paredes interior		m²	314,02	30.000	9.420.600					0					0
5.2	Paredes exterior, con impermeabilizante		m²	66	30.000	1.980.000					0					0
6	**Piso**															
6.1	Carpeta sobre contrapiso donde falta		m²	30	45.000	1.350.000					0					0
6.2	Piso ceramico (PEI 4) 30 x 30 cm (incluye zocalos y guarda obra)		m²	165	58.000	9.570.000					0					0
7	**Carpintería de madera**															
7.1	Puerta placa de cedro o peterevy 0,80 x 2,10 con		un	1	250.000	250.000					0					0
7.2	Puerta placa de cedro o peterevy 0,70 x 2,10 con		un	1	250.000	250.000					0					0
8	**Abertura en Blindex**															
8.1	Puerta Ventana de vidrios templados 1,80 x 2,10 en		un	2	2.000.000	4.000.000					0					0
8.2	Ventanita de vidrio templado en sanitario y dormitorio		un	2	100.000	200.000					0					0
8.3	Ventana de vidrios templados 1,20 x 1,10		un	1	700.000	700.000					0					0
9	**Desague Pulvial**															
9.1	Canaleta de chapa 26 de 40 cm		ml	13,5	60.000	810.000					0					0
9.2	Bajada de caño de 100 mm		ml	15	26.000	390.000					0					0
9	**Instalación sanitaria**															
9.1	Instalación sanitaria en baño incluyendo azulejo		gl	1,00	3.000.000	3.000.000					0					0
9.2	Pozo ciego y camara septica		gl	1,00	2.000.000	2.000.000					0					0
9.3	Instalación sanitaria en Cocina y lavadero		gl	1,00	2.500.000	2.500.000					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

984 300052

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		DINO CONSTRUCCIONES DE ANTONIA PORTILLO DE ALFONZO															
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
10	**Instalación Electrica**															
10.	Tablero General con 5 llaves TM		un	1,00	200.000	200.000					0					0
10.	Conexión a red interna según reglamento de Ande		gl	1,00	300.000	300.000					0					0
10.	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa		bc	20,00	75.000	1.500.000					0					0
10.	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats		un	20,00	80.000	1.600.000					0					0
10.5	Punto de encendido con electrodúctos y cables de 2 mm en sanitario		un	1,00	300.000	300.000					0					0
11	**Pintura**															
11.	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos		m2	314,02	30.000	9.420.600					0					0
11.	Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos		m2	66,00	30.000	1.980.000					0					0
12	Limpieza final de obras		gl	1,00	1.000.000	1.000.000					0					0
	Total General					**129.310.890**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015