MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SAN FRANCISCO II EN CALLE URUGUAY Y TUYUTI. con ID: 365.958

OFERENTES				LEGION DE SERVICIOS S.A		JOB CONSTRUCCONES		EFICSA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.864	1.300	2.423.200	1.350	2.516.400	1.400	2.609.600
1.2	Replanteo y marcación de la obra	Metros cuadrados	1.864,00	750	1.398.000	850	1.584.400	1.000	1.864.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	1.864,00	6.500	12.116.000	7.000	13.048.000	7.000	13.048.000
2.2	Relleno y compactacion de suelo	Metros cúbicos	189,8	40.000	7.592.000	41.500	7.876.700	42.000	7.971.600
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cubicos	71,3	17.500	1.247.750	18.000	1.283.400	18.000	1.283.400
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	372,8	49.000	18.267.200	50.000	18.640.000	52.500	19.572.000
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	8,55	33.500	286.425	34.000	290.700	35.000	299.250
3.2	Previsión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor=10cm, altura = 40cm (fck=18MPA)	Metro lineal	477	45.500	21.703.500	44.000	20.988.000	45.000	21.465.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	477	4.400	2.098.800	5.000	2.385.000	5.000	2.385.000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	355,56	69.000	24.533.640	70.000	24.889.200	70.000	24.889.200
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.864,00	14.000	26.096.000	14.000	26.096.000	14.000	26.096.000
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado	Tonelada	37,28	184.000	6.859.520	184.000	6.859.520	185.000	6.896.800
5	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE Y ACCESO A PROPIEDADES)	Unidad Medida Global	1,00						
5.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	Metros cuadrados	7,91	380.000	3.005.800	380.000	3.005.800	380.000	3.005.800
5.2	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA)	Metros cubicos	4,14	1.900.000	7.866.000	1.900.000	7.866.000	1.750.000	7.245.000
5.3	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal)	Unidad de Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
6	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00						
6.1	Cartel de obra de 1,50x2,00 m	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	850.000	850.000
7	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1,00						
7.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	Metros cuadrados	1.864,00	1.100	2.050.400	1.100	2.050.400	1.000	1.864.000
Precio Total					**140.144.235**		**141.979.520**		**142.844.650**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC