Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

Resolución N° 866 /2.018 I.M.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBÉN INSFRÁN AQUINO CON RUC 3684715-1 PARA LA LCD Nº 20/2.018 ¨ CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO 1 EN LA ESC. BÁSICA Nº 3.804 SAN ROQUE¨ PLURIANUAL CON ID Nº 353.658.-

Ñacunday, 10 de diciembre de 2.018.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Ñacunday, recomendando la adjudicación de la **LCD Nº20/2.018 ¨ Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque¨ Plurianual con ID Nº 353.658.-**

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal.

Y considerando lo dispuesto en el art. 34, inciso ¨c¨ de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: ¨para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por tanto:**

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ÑACUNDAY

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

1°: Adjudicar los procedimientos de Licitación por Contratación Directa **Nº 20/2.018 " Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque" Plurianual con ID Nº 353.658.-,** a la oferta presentada por la empresa **Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1, el monto de su oferta es de G. 158.360.000.- (Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones trescientos sesenta mil)..----------**

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72153605-001**	**Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 en la Esc. Básica Nº 3.804 San Roque**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Preparación de la Obra				
1.1.1		a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Vallado de Obra y Cartel de obra	Metros cuadrados	93,74	40.000	3.749.600
1.1.2		c- Replanteo	Metros cuadrados	93,74	4.500	421.830
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	13	375.000	4.875.000
1.3		Estructuras de H°A°				
1.3.1		a.- Zapatas Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,2	1.650.000	1.980.000
1.3.2		b.- Vigas de Galería de H°A°	Metros cúbicos	0,42	2.000.000	840.000
1.3.3		c.- Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.200.000	2.288.000

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

1.3.4		d- Encadenados de H°A° - Inferior	Metros cúbicos	1,68	1.800.000	3.024.000
1.3.5		e- Encadenados de H°A° - Superior	Metros cúbicos	1,89	2.000.000	3.780.000
1.4		Muros de Nivelación				
1.4.1		b- De 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	16,04	130.000	2.085.200
1.5		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	60.000	1.057.800
1.6		Aislación Asfáltica				
1.6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	46,1	30.000	1.383.000
1.7		Muros de elevación :				
1.7.1		a.- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	70.000	4.862.200
1.7.2		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84,14	110.000	9.255.400
1.7.3		c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	30.000	1.260.000
1.8		Pilares				
1.8.1		b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	240.000	2.496.000
1.9		Techos				
1.9.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	120	270.000	32.400.000
1.10		Revoques				
1.10.1		a.- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	35.000	4.865.000
1.10.2		b.- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H°A°	Metros cuadrados	50,29	40.000	2.011.600
1.10.3		c.- De pilares de H°A°	Metros cuadrados	5,38	40.000	215.200
1.11		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	89,74	35.000	3.140.900
1.12		Piso Cerámica alto tráfico	Metros cuadrados	89,74	90.000	8.076.600

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

1.13		Pisos				
1.13.1		a- Zócalo cerámico	Metro lineal	55,9	50.000	2.795.000
1.13.2		b- Rampa	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
1.13.3		c-Guarda Obra de piso alisado con contrapiso y cordón de borde	Metros cuadrados	40	135.000	5.400.000
1.14		Aberturas de Madera				
1.14.1		a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
1.14.2		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	800.000	1.600.000
1.14.3		c.- Ventana de Cocina con Mesada	Unidad	1	600.000	600.000
1.15		Aberturas Metálicas				
1.15.1		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	480.000	6.048.000
1.15.2		b- Puerta 0,80x2,10	Metros cuadrados	1,68	480.000	806.400
1.16		Alfeizar de ventanas :				
1.16.1		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	35.000	1.421.000
1.17		Pinturas				
1.17.1		a- de paredes al Látex con enduido	Metros cuadrados	139	40.000	5.560.000
1.17.2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	20.000	248.400
1.17.3		e- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a latex con enduido	Metros cuadrados	50,29	45.000	2.263.050
1.17.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética Incluye ambos lados	Metros cuadrados	14,28	35.000	499.800
1.17.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	20.000	1.682.800
1.17.6		h- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	20.000	2.400.000
1.17.7		i- De abertura de madera con barniz. Incluye ambos lados	Metros cuadrados	5,67	30.000	170.100

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

1.17.8		j- Pintura de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	36,6	8.000	292.800
1.18		Revestidos de azulejos	Metros cuadrados	6,09	90.000	548.100
1.19		Vidrios dobles de 3 mm.	Metros cuadrados	12,6	150.000	1.890.000
1.20		Desague Pluvial				
1.20.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	36,6	120.000	4.392.000
1.20.2		b- Registro 30x30 con regilla	Unidad	4	250.000	1.000.000
1.21		Instalación Eléctrica				
1.21.1		a- Tablero Seccional,	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
1.21.2		b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	Metro lineal	75	40.000	3.000.000
1.21.3		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	40	90.000	3.600.000
1.21.4		c- toma corriente	Unidad	9	40.000	360.000
1.22		Artefactos eléctricos				
1.22.1		d- Equipo fluorescente 2x40 W	Unidad	8	180.000	1.440.000
1.22.2		e- Equipo fluorescente 1x40 W	Unidad	9	120.000	1.080.000
1.22.3		f- Equipo fluorescente 3x40 W	Unidad	1	240.000	240.000
1.22.4		g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	3	550.000	1.650.000
1.23		Instalación Sanitaria				
1.23.1		a- Agua Corriente	Unidad	1	450.000	450.000
1.23.2		b- Desague Cloacal	Unidad	2	250.000	500.000
1.23.3		c- Pileta de Cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
1.23.4		d- Registro Cloacal 40 x 40	Unidad	2	180.000	360.000

Julio E. Gonzalez C.
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Everaldo Devitte
Intendente

1.23.5		e- Cámara Séptica	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.23.6		f- Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
1.24		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.795.220	1.795.220
		Total General				**158.360.000**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Julio Esteban González
Secretario General

Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal