OBRA: REPARACION DE ESC. BAS. Nº: 764. 14 DE MAYO.

UBICACIÓN : Compañía Tte. Rojas Silva

PROFESIONAL: Arq. Nestor Javier Rojas Alfonso. **PAT. Nº:** 874 **R.M.C :** 74,101. CAPIATA

DIRECCION : Km 18 Ruta 2. Cuarta compañía. Barrio PYKAZU. Capiata.

ITEM	DESCRIPCION	Unid.	Cant.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PORTON DE ACCESO PRINCIPAL				
1,1	Reparacion de detalles de terminaciones de muros de acceso	gl	1,00		
1,2	Porton metalico nuevo de acceso principal. De 2,20 x 1,40 mtr. de dos hojas de abrir. Con pasador y candado.	gl	1,00		
1,3	pintura de pergolas metalicas con pinturas acrilicas, color grafitos oscuros, limpeza y curado del metal y luego aplicarlos anti oxido	gl	1,00		
2	BLOQUE AULAS ESCOLARES Y COMEDOR EXISTENTE				
2,1	Desmontajde abertiras balancines. 6 unidades chicos y dos grandes.	gl	1,00		
2,2	Demolicion de mamposteria, para colocar ventanas de cristal templados.	m2	6,00		
2,3	Preparado de vanos para colocar ventanas de cristal templado, con mochetas y guardas de bordes perimetrales, de cada vano.	unid	5,00		
2,4	Reparaciones menores de aulas y comedor, para darle los tratamientos finales de pinturas.	gl	1,00		
2,5	colocacion de ventanas de cristal templado de 1,20 x 1.00 mts.	Unid.	5,00		
2,6	Instacion de acometida trifasica, desde el medidor hasta el tablero principal. Entrada Aerea. CABLE PREENSAMBLADO 2x16 MM2 XLPE	ml	150,00		
2,7	Instalacion de tablero principal, con llaves termomagneticas autocortantes, de 12 a 16 unidades.	gl	1,00		
2,8	Instalacion de bocas de luces y tomas, con cableado y electroductos para lamparas a ser colocadas,	bocas	50,00		
2,8	Colocacion de artefactos Luminicos. Fluorescentes con sus respectovas portalamparas	Unid.	17,00		
2,9	Instalacion de aire acondicionado, en cada aula. De 12.000 BTU	Unid.	2,00		
2,10,	instalacion de ventiladores de techo, con llave de regulacion de velosidad	Unid.	5,00		
2,11	Pintura de paredes a latex al agua, interior color hielo y exterior color ceramico.	m2	410,00		
3	BLOQUE DE BAÑOS EXISTENTE				
3,1	Acometida aerea desde tablero principal a bloque de baños.	ML	50,00		
3,2	Instalacion de bocas de luces y tomas, con cableado y electroductos para lamparas a ser colocadas,	bocas	12,00		
3,3	Colocacion de artefactos Luminicos. Fluorescentes con sus respectovas portalamparas	unida	8,00		
3,4	Pintura de paredes a latex al agua, interior color hielo y exterior color ceramico.	m3	173,00		
3,5	Sistema de conexión de canaleta con desagues a aljibe, con caño de 100 mm.	ml	40,00		
3,6	colocacion de vidrios crudos, sin transparencia, para baños, medidas 15 x 95 cm.	unida	15,00		
3,7	pinturas de aberturas metalicas, puertas y ventanas,	m2	15,00		
4	INSTALACION DE MOTOBOMBAS Y CANILLA COMUNITARIA NUEVAS				
4,1	Instalacin de cañerias del sistema de agua para conexión a cocina, Baños y expedicion de agua a traves de una canilla comunitaria.	ml	80,00		
4.2	Colocacion de motobombas valco y canilla comunitaria, en la vereda de la escuela. Con llave de corte a ser manejado por la comision cooperadora escolar. O el Director	gl	1,00		
4,3	Caseta para motobombas,	gl	1,00		
5	LIMPIEZA GENERAL.				
5,1	Limpieza final de obra y retiro de escombros y herramientas	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

Nestor Javier Rojas Alfonso
ARQUITECTO
Matrícula Nº B6205A

Escaneado con CamScanner