MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MATADERÍA, ID N° 353426

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL			AGRO INDUSTRIAL TACUARA S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% en relación al referencial
1	72102802-002	**REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA ACTUAL**								
1.1		Guarda obra/alisado de cemento; 1 metro incluye mampostería 0.15m. Contrapiso y relleno	ml	22,0	110.000	2.420.000	22,0	106.800	**2.349.600**	-2,9%
1.2		Arreglos de azulejadas en zonas afectadas y completar zonas faltantes, con el mismo material	m2	6,0	85.000	510.000	6,0	82.500	**495.000**	-2,9%
1.3		Cambios de Pilares de madera en partes afectadas, compostura y reposición de cada sector dañado	gl	6,0	450.000	2.700.000	6,0	436.000	**2.616.000**	-3,1%
1.4		Reposición de piso de H° con alisado de cemento tipo concreto y llaneado con óxido a color	m2	75,0	45.000	3.375.000	75,0	43.000	**3.225.000**	-4,4%
1.5		Gradas según necesidad con mampostería 0,15m. y alisado de cemento	Unidad	3,0	210.000	630.000	3,0	203.000	**609.000**	-3,3%
1.6		Desmantelamiento y reparaciones de revoques en zonas afectadas	gl	1,0	650.000	650.000	1,0	631.000	**631.000**	-2,9%
1.7		Reparaciones de Instalación eléctrica, 2 tomas, 4 lámparas con conexiones y cableados, llave TM.	boca	8,0	190.000	1.520.000	8,0	185.000	**1.480.000**	-2,6%
1.8		Reparaciones de instalación de agua corriente e instalación de canillas para lavado	Unidad	3,0	250.000	750.000	3,0	242.500	**727.500**	-3,0%
1.9		Verificación de instalaciones de desagüe de lavado	gl	1,0	300.000	300.000	1,0	291.000	**291.000**	-3,0%
1.10		Puerta tipo metálica con tejido metálico(1.80x2.40m.)	Unidad	1,0	850.000	850.000	1,0	825.000	**825.000**	-2,9%
1.11		Provisión y colocación de tejido tipo metálico con caño metálico 30x30 (1.20m. de altura alrededor)	ml	34,0	110.000	3.740.000	34,0	106.000	**3.604.000**	-3,6%
1.12		Provisión y colocación de chapa tipo zinc como cerramiento vertical	m2	50,0	69.000	3.450.000	50,0	67.000	**3.350.000**	-2,9%
1.13		Arreglos de zona lavado (pileta)	gl	1,0	230.000	230.000	1,0	223.000	**223.000**	-3,0%
1.14		Provisión y colocación de entrada de instalación eléctrica de baja tensión con cable pre ensamblado doble incluye postes N. de Ande	ml	200,0	120.000	24.000.000	200,0	116.000	**23.200.000**	-3,3%
1.15		Provisión de alumbrado para patio de matadero con caño galvanizado de 2" incluye materiales y accesorios de bajo consumo de 200watt	Unidad	4,0	850.000	3.400.000	4,0	825.000	**3.300.000**	-2,9%
1.16		Provisión de ganchos de hierro con accesorios	Unidad	8,0	80.000	640.000	8,0	77.500	**620.000**	-3,1%
1.17		Pozo absorbente con campo de infiltraciones y cámara con trampa de grasa (ver detalle en plano)	Unidad	2,0	1.800.000	3.600.000	2,0	1.747.800	**3.495.600**	-2,9%
1.18		Registro 0.40 x 0.40m	global	2,00	350.000	700.000	2,00	339.850	**679.700**	-2,9%
1.19		Pilastra de mampostería con bajada de caño galvanizado, incluye llaves TM para corte	global	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	1.213.000	**1.213.000**	-3,0%
1.20		Desmantelamiento de corral existente	global	1,00	300.000	300.000	1,00	291.000	**291.000**	-3,0%
1.21		Pinturas de zonas remodeladas en maderamen con aceite de linaza y sectores de mampostería al látex	global	1,00	640.000	640.000	1,00	621.000	**621.000**	-3,0%

MUNICIPALIDAD DE TAVAI U.O.C

MUNICIPALIDAD DE TAVAI SECRETARIO EJECUTIVO

				PRECIO REFERENCIAL			AGRO INDUSTRIAL TACUARA S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% en relación al referencial
1.22		Provisión de corral de madera yvyrapyta de 2"x7" 2.30m.de largo incluye pintura con aceite de linaza; incluye subidera y postes 4"x4"	pulg.	5600,00	1.800	10.080.000	5600,00	1.800	**10.080.000**	0,0%
1.23		Provisión y montaje de madera en caja de noqueo	pulg.	900,00	1.800	1.620.000	900,00	1.800	**1.620.000**	0,0%
1.24		Provisión y colocación de portón de madera corredizo con guía metálica-rueda metálico	Unidad	4,00	750.000	3.000.000	4,00	730.000	**2.920.000**	-2,7%
1.25		Provisión y colocación de portón de madera tipo giratorio (ver detalle)	Unidad	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	1.850.000	**1.850.000**	-2,6%
1.26		Pasarela de madera pegado al corral	global	1,00	850.000	850.000	1,00	825.000	**825.000**	-2,9%
1.27		Piso de H° de 7cm. En sector de corral	m2	45,00	49.000	2.205.000	45,00	47.500	**2.137.500**	-3,1%
1.28		Escalera de madera 0.80m. De ancho con 3 peldaños y uno en sector de corral con 6 peldaños	global	1,00	520.000	520.000	1,00	504.000	**504.000**	-3,1%
1.29		Pintura de tejido metálico (interior y exterior)	m2	100,0	20.000	2.000.000	100,0	19.400	**1.940.000**	-3,0%
1.30		Limpieza final	gl	1,0	800.000	800.000	1,0	750.000	**750.000**	-6,3%
2	**72102802-002**	**AMPLIACION DE ESTRUCTURA**				-				
2.1		Limpieza y marcación	m2	40,0	5.000	200.000	40,0	4.800	**192.000**	-4,0%
2.2		Cimiento de P.B.C. (0,40 X 0,60m.)	M3	6,0	410.000	2.460.000	6,0	398.000	**2.388.000**	-2,9%
2.3		Nivelación 0,30 m.	m2	11,6	135.000	1.566.000	11,6	130.000	**1.508.000**	-3,7%
2.4		Aislación 0,15 m.	ml	21,0	25.000	525.000	21,0	24.000	**504.000**	-4,0%
2.5		Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común	m2	64,0	85.000	5.440.000	64,0	82.000	**5.248.000**	-3,5%
2.6		Mampostería armada 0,15 m con ladrillo común	m2	30,0	85.000	2.550.000	30,0	82.000	**2.460.000**	-3,5%
2.7		Techo de chapa zinc sobre maderamen 2" x 6" según existente	m2	46,0	180.000	8.280.000	46,0	174.500	**8.027.000**	-3,1%
2.8		Revoque de una capa interior	m2	75,0	39.900	2.992.500	75,0	39.000	**2.925.000**	-2,3%
2.9		Revoque de una capa exterior	m2	75,0	42.000	3.150.000	75,0	41.000	**3.075.000**	-2,4%
2.10		Piso alisada de 3cm de espesor sobre contrapiso	Unidad	40,0	75.000	3.000.000	40,0	75.000	**3.000.000**	0,0%
2.11		Puerta tipo placa con marco de madera	Unidad	2,0	450.000	900.000	2,0	450.000	**900.000**	0,0%
2.12		Puerta metálica con vidrio	Unidad	1,0	550.000	550.000	1,0	550.000	**550.000**	0,0%
2.13		Ventana tipo balancín con vidrio (1,00x1,00)	Unidad	2,0	290.000	580.000	2,0	290.000	**580.000**	0,0%
2.14		Guarda obra/alisado de cemento; 1 metro, incluye mampostería 0.15m y relleno	m2	18,0	110.000	1.980.000	18,0	106.000	**1.908.000**	-3,6%
2.15		Ventana tipo balancín con vidrio (0,40x0,60)	Unidad	1,0	180.000	180.000	1,0	175.000	**175.000**	-2,8%
2.16		Instalación eléctrica, 3 tomas, 5 lámparas con conexiones y cableados, llave TM.	gl	1,0	650.000	650.000	1,0	631.000	**631.000**	-2,9%
2.17		Provisión y colocación de accesorios sanitarios; inodoro, lavatorio, perchero, toallero	gl	1,0	850.000	850.000	1,0	825.000	**825.000**	-2,9%
2.18		Pozo ciego	global	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	1.360.000	**1.360.000**	-2,9%
2.19		Cámara séptica	global	1,00	990.000	990.000	1,00	961.000	**961.000**	-2,9%
2.20		Registro 0.40 x 0.40m	unidad	2,00	380.000	760.000	2,00	369.000	**738.000**	-2,9%
2.21		Caños, accesorios y desagüe cloacal	global	1,00	4.100.000	4.100.000	1,00	3.981.100	**3.981.100**	-2,9%
2.22		Pintura de paredes al látex (interior y exterior)	m2	150,0	25.000	3.750.000	150,0	24.200	**3.630.000**	-3,2%
2.23		Limpieza final	gl	1,0	890.000	890.000	1,0	864.000	**864.000**	-2,9%
3	**72102802-002**	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA MATADERIA**				-				
3.1		Replanteo y marcación del terreno	ml	240,00	4.000	960.000	240,00	3.800	**912.000**	-5,0%

MUNICIPALIDAD DE TAVAI U.O.

MUNICIPALIDAD DE TAVAI SECRETARIA EJECUTIVA

				PRECIO REFERENCIAL			AGRO INDUSTRIAL TACUARA S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% en relación al referencial
3.2		Provisión y colocación de postes de madera 4"x4" Madera seleccionada	Unidad	98,00	55.000	5.390.000	98,00	53.400	**5.233.200**	-2,9%
3.3		Mampostería 0.15m. Para revocar hasta 0.30m. De altura, acompañando la topografía del terreno	m2	67,50	85.000	5.737.500	67,50	82.500	**5.568.750**	-2,9%
3.4		Provisión y colocación de tejido de 2" de separación de 1.50m. De altura	ml	215,00	40.000	8.600.000	215,00	38.800	**8.342.000**	-3,0%
3.5		Revoque de mampostería con hidrófugo	m2	120,00	39.000	4.680.000	120,00	37.800	**4.536.000**	-3,1%
3.6		Provisión y colocación de portón corredizo de caño 30x30 y tejido con guía metálica	Unidad	2,00	830.000	1.660.000	2,00	805.000	**1.610.000**	-3,0%
3.7		Pintura de postes con aceite de linaza o brea	Unidad	98,00	8.000	784.000	98,00	7.780	**762.440**	-2,8%
3.8		Pintura sintético sector metálico	gl	2,00	135.000	270.000	2,00	131.000	**262.000**	-3,0%
3.9		Alumbre de Púas 4 hiladas encima del tejido	gl	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	1.845.000	**1.845.000**	-2,9%
3.10		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	gl	1,00	600.000	600.000	1,00	582.600	**582.600**	-2,9%
TOTAL:						**156.955.000**			**152.556.990**	

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

Guido A. Aguiar
Evaluador