GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza!

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA PROGEN S.A. – RUC N° 80061627-8

LCO Nº: 16/2017 - CONSTRUCCION DE COCINAS COMEDOR - AULAS - SUPERVISION - (FONACIDE) - PLURIANUAL

LOTE N° 1 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UNA) DE COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 4306 - SAN JOSÉ OBRERO - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	93,70	3.000	281.100
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	26,00	70.000	1.820.000
3	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	11,00	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,80	2.750.000	7.700.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,50	2.750.000	6.875.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.750.000	5.500.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,60	2.750.000	7.150.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	20.000	300.000
9	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	137,00	89.000	12.193.000
10	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	21.000	1.050.000
11	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	M2	116,00	200.000	23.200.000
12	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	86,60	38.000	3.290.800
13	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	86,60	29.000	2.511.400
14	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	M2	86,60	120.000	10.392.000
15	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	30.000	1.800.000
16	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	34,00	55.000	1.870.000
17	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	39.000	8.580.000
18	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	54,00	40.000	2.160.000
19	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	10,00	40.000	400.000
20	72131601-010	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	UNI	1,00	900.000	900.000
21	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	2,00	460.000	920.000
22	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	10,80	280.000	3.024.000
24	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	10,80	120.000	1.296.000
25	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	220,00	20.000	4.400.000
26	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	54,00	20.000	1.080.000
27	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	7,14	28.000	199.920
28	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	7,14	30.000	214.200
29	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	26,00	30.000	780.000
30	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	86,60	120.000	10.392.000
31	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	23,00	100.000	2.300.000
32	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	16,00	30.000	480.000
33	72131601-011	Revestido de azulejo mesada cocina	M2	6,00	85.000	510.000
34	72131601-011	Agua Corriente	UNI	1,00	500.000	500.000
35	72131601-011	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
36	72102303-007	Pileta de cocina con Griferia y mesada	UNI	1,00	1.400.000	1.400.000
37	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	8.000	400.000
38	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	600.000	600.000
39	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	8,00	140.000	1.120.000
40	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	14,00	133.000	1.862.000
41	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	6,00	120.000	720.000
42	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	8,00	100.000	800.000
43	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	3,00	600.000	1.800.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
		TOTAL LOTE N° 1				141.181.420

LOTE N° 2 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UNA) DE COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 5956 SAN ANTONIO - DISTRITO DE MARACANA

Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	93,70	3.000	281.100
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	26,00	70.000	1.820.000
3	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	11,00	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,80	2.750.000	7.700.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,50	2.750.000	6.875.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.750.000	5.500.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,60	2.750.000	7.150.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	20.000	300.000
9	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	137,00	89.000	12.193.000
10	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	21.000	1.050.000
11	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	M2	116,00	200.000	23.200.000
12	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	86,60	38.000	3.290.800
13	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	86,60	29.000	2.511.400
14	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.4 Tipo A	M2	86,60	120.000	10.392.000
15	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	30.000	1.800.000
16	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	34,00	55.000	1.870.000
17	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	39.000	8.580.000
18	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	54,00	40.000	2.160.000
19	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	10,00	40.000	400.000
20	72131601-010	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	UNI	1,00	900.000	900.000
21	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	2,00	460.000	920.000
22	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	10,80	280.000	3.024.000
24	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	10,80	120.000	1.296.000
25	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	220,00	20.000	4.400.000
26	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	54,00	20.000	1.080.000
27	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	7,14	28.000	199.920
28	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	7,14	30.000	214.200
29	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	26,00	30.000	780.000
30	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	86,60	120.000	10.392.000
31	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	23,00	100.000	2.300.000
32	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	16,00	30.000	480.000
33	72131601-011	Revestido de azulejo mesada cocina	M2	6,00	85.000	510.000
34	72131601-011	Agua Corriente	UNI	1,00	500.000	500.000
35	72131601-011	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
36	72102303-007	Pileta de cocina con Griferia y mesada	UNI	1,00	1.400.000	1.400.000
37	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	8.000	400.000
38	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	600.000	600.000
39	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	8,00	140.000	1.120.000
40	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	14,00	133.000	1.862.000
41	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	6,00	120.000	720.000
42	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	8,00	100.000	800.000
43	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	3,00	600.000	1.800.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
		TOTAL LOTE N° 2				141.181.420

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LOTE N° 3 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS						
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 1465 - JÓVENES Y ADULTOS - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA						
Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	122,00	4.000	488.000
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	30,00	80.000	2.400.000
3	72131601-005	Mamposteria nivel ladrillo común 30 cm	M2	20,00	160.000	3.200.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	4,20	2.800.000	11.760.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	3,50	2.800.000	9.800.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,45	2.800.000	6.860.000
7	72131601-004	Est H°A° Viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	M3	1,64	2.800.000	4.592.000
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	4,00	2.800.000	11.200.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	14,00	20.000	280.000
10	72131601-005	Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	68,00	110.000	7.480.000
11	72131601-005	Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	64,00	120.000	7.680.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	57,00	20.000	1.140.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirante H°A°-P°-2"X6"	M2	154,00	280.000	43.120.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	114,50	35.000	4.007.500
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	114,50	35.000	4.007.500
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	114,50	89.500	10.247.750
17	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	34.500	2.070.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	40,00	60.000	2.400.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	158,00	40.000	6.320.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	125,00	40.000	5.000.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	38,00	40.000	1.520.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	2,00	1.000.000	2.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	2,00	1.000.000	2.000.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancin	M2	14,40	250.000	3.600.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	M2	14,40	120.000	1.728.000
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	110,00	15.000	1.650.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	87,00	15.000	1.305.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	M2	90,00	27.000	2.430.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	9,00	27.000	243.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	10,00	27.000	270.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	28,80	27.000	777.600
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	154,00	20.000	3.080.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	28,40	100.000	2.840.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	24,00	30.000	720.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	12.000	600.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	6,00	130.000	780.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	13,00	130.000	1.690.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	5,00	140.000	700.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 45 W	UNI	8,00	120.000	960.000
41	72131601-001	Inst Eléct Linea p/ventilador techo	UNI	4,00	630.000	2.520.000
42	72131601-005	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	800.000	800.000
43	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.104.900	1.104.900
TOTAL LOTE N° 3						178.671.250

LOTE N° 4 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA						
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL SUIZO KUE - VIRGEN DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE MARACANA						
Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	61,92	4.000	247.680
2	72131601-002	Relleno y compactacion	M3	15,00	80.000	1.200.000
3	72131601-005	Mamposteria nivel ladrillo comun 30 cm	M2	11,00	160.000	1.760.000
4	72131601-004	Est H°A° Zapatas	M3	2,70	2.600.000	7.020.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,00	2.600.000	5.200.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	1,40	2.600.000	3.640.000
7	72131601-004	Est H°A° Viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	M3	0,88	2.600.000	2.288.000
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,40	2.600.000	6.240.000
9	72131601-006	Aislacion horizontal/vertical mamposteria	M2	8,00	20.000	160.000
10	72131601-005	Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	32,00	110.000	3.520.000
11	72131601-005	Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	42,00	120.000	5.040.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	27,00	20.000	540.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	M2	82,00	255.000	20.910.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigon cascote esp 10 cm	M2	57,50	35.000	2.012.500
15	72131601-009	Carpeta para piso ceramico	M2	57,50	35.000	2.012.500
16	72131601-009	Piso ceramico P.E.I.3 Tipo A	M2	57,50	89.500	5.146.250
17	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	30,00	29.000	870.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8 cm	M2	28,00	60.000	1.680.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrofugo filtrado	M2	80,00	40.000	3.200.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrofugo filtrado	M2	85,00	40.000	3.400.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrofugo a 1 capa	ML	20,00	40.000	800.000
22	72131601-008	Pizarron de 3,40 x 1.10 m	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
24	72131601-010	Carp metalica ventana tipo balancin	M2	7,20	275.000	1.980.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	M2	7,20	140.000	1.008.000
26	72131601-012	Pintura interior pared latex c/sellador	M2	61,00	20.000	1.220.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared latex c/sellador	M2	61,00	20.000	1.220.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	M2	50,00	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antioxido sintetico	M2	3,00	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	5,00	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintetico	M2	14,40	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	82,00	20.000	1.640.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	16,00	100.000	1.600.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	16,00	30.000	480.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	12.000	600.000
36	72131601-001	Inst Elect Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	600.000	600.000
37	72131601-001	Inst Elect Linea para tomacorriente	UNI	3,00	130.000	390.000
38	72131601-001	Inst Elect Linea para iluminación	UNI	11,00	130.000	1.430.000
39	72131601-001	Inst Elect Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	4,00	140.000	560.000
40	72131601-001	Inst Elect Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	3,00	120.000	360.000
41	72131601-001	Inst Elect Linea p/ventilador techo	UNI	2,00	630.000	1.260.000
42	72131601-005	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	800.000	800.000
43	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.058.020	1.058.020
TOTAL LOTE N° 4						97.375.350

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LOTE N° 5 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA						
UBICACIÓN: REGION 15 ITANARA - DISTRITO DE ITANARA						
Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	65,20	3.000	195.600
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	17,00	70.000	1.190.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	13,00	150.000	1.950.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,00	2.600.000	5.200.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,00	2.600.000	5.200.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.600.000	5.200.000
7	72131601-004	Est H°A° Viga 15x30	M3	0,40	2.600.000	1.040.000
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,20	2.600.000	5.720.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	10,00	15.000	150.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	135,00	100.000	13.500.000
11	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	30,00	15.000	450.000
12	72131601-005	Techo teja y tejuelon c/tirante Kurupa'Y, con cabriada metálica en el frente	M2	80,50	285.000	22.942.500
13	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	58,40	40.000	2.336.000
14	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	58,40	40.000	2.336.000
15	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	58,40	110.000	6.424.000
16	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	50,00	30.000	1.500.000
17	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	28,40	60.000	1.704.000
18	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	170,00	40.000	6.800.000
19	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	100,00	40.000	4.000.000
20	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero	UNI	1,00	1.250.000	1.250.000
21	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	UNI	3,00	550.000	1.650.000
22	72131601-010	Ventana de vidrio Templado 1,50x1,00	M2	4,50	900.000	4.050.000
23	72131601-010	Puerta de vidrio Templado 1,60x2,10	M2	3,36	1.000.000	3.360.000
24	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	170,00	26.000	4.420.000
25	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	65,00	30.000	1.950.000
26	72131601-012	Pintura exterior pared texturado(revocolor)	M2	30,00	30.000	900.000
27	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	4,50	30.000	135.000
28	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	13,00	30.000	390.000
29	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	80,50	20.000	1.610.000
30	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	15,00	100.000	1.500.000
31	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	12,00	30.000	360.000
32	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	M2	12,00	90.000	1.080.000
33	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos	UNI	1,00	3.500.000	3.500.000
34	72131601-011	Camara septica 1,00x2,00	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
35	72131601-011	Camara de inspección	UNI	1,00	120.000	120.000
36	72131601-011	Pozo absorvente 2,00 x 3,00	UNI	1,00	1.800.000	1.800.000
37	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	600.000	600.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	12,00	130.000	1.560.000
39	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	12,00	130.000	1.560.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	6,00	100.000	600.000
41	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	6,00	120.000	720.000
42	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	4,00	665.000	2.660.000
43	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.265.500	1.265.500
TOTAL LOTE N° 5						126.578.600

TOTAL GENERAL LOTES OFERTADOS	684.988.040

El precio total de la oferta es de Gs. 684.988.040 (Guaraníes seiscientos ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil cuarenta).-

GOBERNACIÓN XV DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC