MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 119/2019

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE P.B.C. EN CALLE SIN NOMBRE Y DERECHO PRIVADO, TRAMO: 170 Y 171, CÑIA. 17° YATAITY, BARRIO CERRITO - ID N° 367.889

OFERENTE					SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON RUC: 1361240-9	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102304-005	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
2	72102304-005	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3,20 m	Unidad	1	900.000	900.000
3	72102304-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 2,30M DE FILO A FILO CON 1,50M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑO NEGRO DE PARED GRUESA (50MM) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50M DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	129	550.000	70.950.000
4	72102304-005	PISO DE HORMIGON E= 1O CM CON DOSIFIJACION 1.3.4. CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM	Metros cuadrados	158	140.000	22.120.000
5	72102304-005	TAPA DE HORMIGON E= 20 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	Metros cúbicos	5,5	1.700.000	9.350.000
6	72102304-005	DEMOLICION DE PISO H° A°	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
7	72102304-005	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.870.000	1.870.000
TOTAL.						**110.190.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ