MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL PUESTO DE CONTROL DE POZO HONDO con ID: 363001

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral - CERCO PERIMETRAL TIPO RURAL	Medida Global	UNIDAD	1		68.892.000
1.1		Marcación y Replanteo	Metro lineal	EVENTO	1.500	4.900	7.350.000
1.2		Pique de 10 metros de ancho, con eje sobre los limites de la propiedad	cuadrados	EVENTO	15.500	393	6.091.500
1.3		Excavación para hincado de postes de quebracho	cúbicos	EVENTO	23	35.000	805.000
1.4		Provisión, hincado y compactación de postes de quebracho, con cinco perforaciones para paso de hilos de alambre, longuitud= 2,20 ml	Unidad	UNIDAD	310	42.000	13.020.000
1.5		Provisión, hincado y compactación de firmes de quebracho de longuitud= 2,50 ml	Unidad	UNIDAD	6	98.000	588.000
1.6		Provisión, hincado y compactación de esquineros con crucetas de quebracho de longuitud= 2,50 ml	Unidad	UNIDAD	18	98.000	1.764.000
1.7		Provisión, colocación y tensado de 5 hilos de alambre 1715	Metro lineal	EVENTO	7.750	1.274	9.873.500
1.8		Provisión, colocación y atado de balancines de ybyrapyta	Unidad	UNIDAD	6.000	4.900	29.400.000
2	70111703-001	Servicio de jardineria - ANEXOS	Medida Global	UNIDAD	1		46.115.000
2.1		Corpida de malezas	cuadrados	EVENTO	115.000	118	13.570.000
2.2		Preparación de suelo, para siembra de semillas de pasto especie gatto panic	cuadrados	EVENTO	115.000	132	15.180.000
2.3		Siembra de semillas de pasto especie gatto panic	cuadrados	EVENTO	115.000	116	13.340.000
2.4		Provisión y colocación e hincado de cartel indicativo (0,60mt x3,00mt) de chapa con bastidores de madera y patas de quebracho, incluye logo y leyendas.	Unidad	UNIDAD	1	4.025.000	4.025.000
3	72131601-008	Revoques - ANDEN DE CONTROL, OFICINAS Y HABITACIONAL	Medida Global	UNIDAD	1		30.327.440
3.1		Revoque interior de mamposteria	cuadrados	EVENTO	200	38.500	7.700.000
3.2		Reparacón de molduras de ventanas externas. Incluye Pintura al látex.	Metro lineal	EVENTO	32	26.180	837.760
3.3		Reparacón de guarda obra. Incluye cordón	cuadrados	EVENTO	39	61.600	2.402.400
3.4		Reparación de piso de alisada de cemento. Andén de Control	cuadrados	EVENTO	50	27.720	1.386.000
3.5		Tratamiento de ladrillo visto con silicona	cuadrados	EVENTO	125	27.720	3.465.000
3.6		Pintura interior al látex sin enduido	cuadrados	EVENTO	320	27.720	8.870.400
3.7		Pintura de cielorraso al látex sin enduido. Sector de Oficinas y habitacional	cuadrados	EVENTO	117	27.720	3.243.240
3.8		Pintura Exterior al esmalte sintético. Pilares del Andén	Metro lineal	EVENTO	32	27.720	887.040
3.9		Pintura al esmalte sintético de estructura de techo del Andén de Control	cuadrados	EVENTO	50	30.712	1.535.600
4	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias - REPARACION DE BAÑOS	Medida Global	UNIDAD	1		16.656.560
4.1		Demolición y reposición de azulejo	Metros cuadrados	EVENTO	63	64.400	4.057.200
4.2		Desague cloacal	Medida Global	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
4.3		Agua Corriente	Unidad	UNIDAD	1	3.164.760	3.164.760
4.4		Registros sanitarios	Unidad	UNIDAD	3	322.000	966.000
4.5		Provisión, y colocación de lavatorios, griferías, llave de paso y accesorios.	Unidad	UNIDAD	4	966.000	3.864.000
4.6		Provisión, colocación de cisterna alta. Incluye conexiones y accesorios	Metro lineal	EVENTO	4	144.900	579.600
5	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica - INSTALACION ELECTRICA	Medida Global	UNIDAD	1		6.578.000
5.1		Provisión y colocación de Led de 40W (luz fría)rosca E40. Interior	Unidad	UNIDAD	22	149.500	3.289.000
5.2		Provisión y colocación de tomas corrientes	Unidad	UNIDAD	14	149.500	2.093.000
5.3		Provisión y colocación de Led de 40W (luz fría)rosca E40. Exterior-Fachada	Unidad	UNIDAD	8	149.500	1.196.000
						Precio Total	168.569.000

ANNP | Tatiana Espinoza Rojas
Unidad Operativa de Contrataciones