MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
PERIODO
2021 - 2025
Del Pueblo y para el Pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRTECTA N° 41/2.022 " CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS" - ID N° 420.294

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	ARARY POTY SERVICIOS					EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-022	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	-	-	-	90	5.822	523.980	-	-	90	6.080	547.200
2	72131601-9974	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	142	6.165	875.430	NO APLICA	NO APLICA	142	6.533	927.686
3	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cubicos	1	NO APLICA	NO APLICA	45	71.000	3.195.000	NO APLICA	NO APLICA	45	74.355	3.345.975
4	72103003-001	**Servicio de Demolicion**	Unidad de Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
4.1	72131601-004	De piso	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	32	14.972	479.104	NO APLICA	NO APLICA	32	15.355	491.360
4.2		De mamposteria	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	6	20.765	124.590	NO APLICA	NO APLICA	6	21.690	130.140
4.3		De aberturas	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	43.000	86.000	NO APLICA	NO APLICA	2	45.012	90.024
5	72131601-004	Estructura de HºAº - Loseta sobre ventana	Unidad de Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	2	913.200	1.826.400	NO APLICA	NO APLICA	2	953.900	1.907.800
6	72131601-005	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
6.1		Nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	55	188.350	10.359.250	NO APLICA	NO APLICA	55	196.690	10.817.950
6.2		Elevación con ladrillo común de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	44	107.400	4.725.600	NO APLICA	NO APLICA	44	112.104	4.932.576
6.3		Envarillado bajo abertura	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	8	27.700	221.600	NO APLICA	NO APLICA	8	28.954	231.632
7	72131601-007	Techo - de chapa sobre estructura metálica con cenefa	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	30	219.300	6.579.000	NO APLICA	NO APLICA	30	229.047	6.871.410
8	72131601-008	Revoque - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	120	43.550	5.226.000	NO APLICA	NO APLICA	120	45.491	5.458.920
9	72131601-009	**Piso - Contrapiso**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
9.1		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	142	37.460	5.319.320	NO APLICA	NO APLICA	142	39.128	5.556.176
9.2		Piso de HºAº	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	324	227.540	73.722.960	NO APLICA	NO APLICA	324	236.713	76.695.012
9.3		Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	174	110.292	19.190.808	NO APLICA	NO APLICA	174	115.194	20.043.756
10	72131601-012	Servicio de pintura - De paredes el látex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	400	22.238	8.895.200	NO APLICA	NO APLICA	400	23.226	9.290.400
11	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	5	100.600	503.000	NO APLICA	NO APLICA	5	105.129	525.645
12	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	4	576.500	2.306.000	NO APLICA	NO APLICA	4	602.115	2.408.460
13	72102304-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	9	82.600	743.400	NO APLICA	NO APLICA	9	86.284	776.556
14	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - U.O.C.

Ing. Com. Francisco Rodríguez
Director U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones

14.1		Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	10.208.858	10.208.858	NO APLICA	NO APLICA	1	10.798.407	10.798.407
14.2		Pozo adsorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	5.740.500	5.740.500	NO APLICA	NO APLICA	1	5.995.756	5.995.756
15	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	948.000	948.000	NO APLICA	NO APLICA	1	989.205	989.205
								TOTAL	161.800.000				TOTAL	168.832.046

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO · U.O.C. · MISIONES

Ing. Com. Francisco Rodríguez
Director U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones