MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA DE ALTO PARANA

CONTRATACION DIRECTA

PARA CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. BASICA Nº 2423 VICENTE IGNACIO ITURBE

DESCRIPCION DE LA OFERTA PRESENTADA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

					LA NUEVA JERUSALEN		R&B CONSTRUCTORA		EMPRENDIMIENTOS N&A	
Item	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1		**Preparación de la obra**								
1,1		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	13.000	828.100	13.000	828.100	18.000	1.146.600
1,2		Replanteo	m2	63,70	14.000	891.800	14.000	891.800	20.000	1.274.000
2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**								
2,1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	1.080.000	15.120.000	1.200.000	16.800.000	1.200.000	16.800.000
3		**Estructura de H° A° :**								
3,1		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	2.300.000	1.886.000	2.300.000	1.886.000	2.400.000	1.968.000
3,2		Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.300.000	4.991.000	2.300.000	4.991.000	2.400.000	5.208.000
4		**Muros de nivelación :**								
4,1		De 0,45	m2	3,60	180.000	648.000	180.000	648.000	200.000	720.000
4,2		De 0,30	m2	7,50	138.600	1.039.500	138.600	1.039.500	140.000	1.050.000
4,3		De 0,60	m2	0,60	210.000	126.000	210.000	126.000	210.000	126.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA ALTO PARANA PARAGUAY U.O.C

5	**Relleno y apisonado de interiores**								
5,1	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	160.000	3.728.000	180.000	4.194.000	180.000	4.194.000
6	**Aislación asfaltica :**								
6,1	De paredes	m2	6,40	28.000	179.200	28.000	179.200	28.000	179.200
7	**Muros de elevación :**								
7,1	De 0,15 para revocar	m2	3,40	85.000	289.000	95.000	323.000	90.000	306.000
7,2	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,50	150.000	5.175.000	150.000	5.175.000	150.000	5.175.000
7,3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	125.000	1.687.500	125.000	1.687.500	125.000	1.687.500
7,4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	97.000	3.327.100	97.000	3.327.100	97.000	3.327.100
7,5	envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	200.000	2.400.000	200.000	2.400.000	200.000	2.400.000
8	**Pilares :**								
8,1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	300.000	1.980.000	400.000	2.640.000	400.000	2.640.000
9	**Techo :**								
9,1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	166.000	15.023.000	166.000	15.023.000	166.000	15.023.000
9,2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
10	**Revoques :**								
10,1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	35.000	2.250.500	35.000	2.250.500	35.000	2.250.500
10,2	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	36.000	370.800	36.000	370.800	36.000	370.800
11	**Contrapiso de H° de cascotes**								

11,1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	30.000	1.740.000	30.000	1.740.000	30.000	1.740.000
12	**Piso de baldosa calcarea**								
12,1	Piso de baldosa calcarea	m2	58,00	67.000	3.886.000	67.000	3.886.000	67.000	3.886.000
13	**Zocalo calcareo**								
13,1	Zocalo calcareo	m2	34,00	35.000	1.190.000	35.000	1.190.000	35.000	1.190.000
14	**Aberturas de madera :**								
14,1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 con cerradura	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14,2	picaporte tipo manija								
15	**Aberturas metálicas :**								
15,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	300.000	2.052.000	300.000	2.052.000	300.000	2.052.000
16	**Alfeizar de ventanas :**								
16,1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000
17	**Pinturas :**								
17,1	De paredes a la cal	m2	64,30	23.000	1.478.900	23.000	1.478.900	23.000	1.478.900
17,2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	27.500	327.250	27.500	327.250	27.500	327.250
17,3	De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	23.000	236.900	23.000	236.900	23.000	236.900
17,4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	28.000	191.520	28.000	191.520	28.000	191.520
17,5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	28.000	3.116.400	28.000	3.116.400	28.000	3.116.400
17,6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	28.000	2.534.000	28.000	2.534.000	28.000	2.534.000
17,7	De abertura de madera con barniz	m2	5,50	28.000	154.000	28.000	154.000	28.000	154.000
18	**Vidrios dobles**								
18,1	Vidrios dobles	m3	6,84	220.000	1.504.800	220.000	1.504.800	220.000	1.504.800

19		**Desague Plubial**								
19,1		canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 36 cms	ml	23,00	185.000	4.255.000	200.000	4.600.000	200.000	4.600.000
20		**Instalación eléctrica**								
20,1		Instalación eléctrica	gl	1,00	3.800.000	3.800.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
21		**Artefactos Electricos**								
21,1		Artefactos Electricos	gl	1,00	4.300.000	4.300.000	4.800.000	4.800.000	4.600.000	4.600.000
22		**Mobiliarios :**								
22,1		Pizarrones	un	1,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
23		**Limpieza final**								
23,1		Limpieza final	m2	60,00	27.000	1.620.000	35.000	2.100.000	35.000	2.100.000
TOTAL						**99.827.270**		**104.692.270**		**105.057.470**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: noventa y nueve millones ochocientos veinte y siete mil doscientos setenta

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA ALTO PARANA PARAGUAY

LISIA BENITEZ
ENCARGADA DE UOC