CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 07/2022 "TENDIDO DE BAJA TENSION PARA PLANTA ASFALTICA" CON ID Nº 415.932

		Empresa 1. 3H INGENIERIA SRL						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variacion
1	RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA - MATERIALES	N/A	PARAGUAY	1	46.213.238	46.213.238	66.113.333	-30%
1.1	Cable preensablado de aluminio 4x70mm2	N/A	PARAGUAY	40	108.083	4.323.320	154.625	-30%
1.2	Cable NYY 4x4mm2.	N/A	PARAGUAY	30	14.155	424.650	20.250	-30%
1.3	Disyuntor TM 3x150A	N/A	PARAGUAY	1	1.878.563	1.878.563	2.687.500	-30%
1.4	Disyuntor TM 3x32A	N/A	PARAGUAY	6	207.953	1.247.718	297.500	-30%
1.5	Disyuntor TM 1x25A	N/A	PARAGUAY	5	105.724	528.620	151.250	-30%
1.6	Disyuntor TM 1x20A	N/A	PARAGUAY	5	105.724	528.620	151.250	-30%
1.7	Disyuntor TM 1x16A	N/A	PARAGUAY	5	89.996	449.980	128.750	-30%
1.8	Tablero metalico 1200x800 mm.	N/A	PARAGUAY	1	2.055.934	2.055.934	2.941.250	-30%
1.9	Tablero metalico 440x18 mm.	N/A	PARAGUAY	1	501.533	501.533	717.500	-30%
1.10	Poste 9/200	N/A	PARAGUAY	2	1.663.620	3.327.240	2.380.000	-30%
1.11	Cimentacion reforzada	N/A	PARAGUAY	2	594.150	1.188.300	850.000	-30%
1.12	Barra de cobre 30x5	N/A	PARAGUAY	3	503.280	1.509.840	720.000	-30%
1.13	Alumbrado publico Led 250W	N/A	PARAGUAY	4	1.258.200	5.032.800	1.800.000	-30%
1.14	Terminal cobre 70 m2	N/A	PARAGUAY	2	191.060	382.120	273.333	-30%
1.15	Bandeja metalica, caño zincado y accesorios para tableros.	N/A	PARAGUAY	1	22.834.000	22.834.000	32.666.667	-30%
2	RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA - MANO DE OBRA	N/A	PARAGUAY	1	30670374	30.670.374	43.877.500	-30%
2.1	Servicio de grua	N/A	PARAGUAY	1	2.446.500	2.446.500	3.500.000	-30%
2.2	Ereccion postes Hormigón	N/A	PARAGUAY	2	838.800	1.677.600	1.200.000	-30%
2.3	Tendido de cables BT	N/A	PARAGUAY	1	4333800	4.333.800	6.200.000	-30%
2.4	Adecuacion instalaciones BT y tablero general	N/A	PARAGUAY	1	5.532.585	5.532.585	7.915.000	-30%
2.5	Instalación de tableros	N/A	PARAGUAY	2	2.228.063	4.456.126	3.187.500	-30%
2.6	Conexionado de tableros	N/A	PARAGUAY	2	1.852.350	3.704.700	2.650.000	-30%
2.7	Montaje de ductos	N/A	PARAGUAY	1	2.446.500	2.446.500	3.500.000	-30%
2.8	Tendido de cableado a oficinas de contenedores	N/A	PARAGUAY	1	3.206.663	3.206.663	4.587.500	-30%
2.9	Instalación de alumbrados publicos	N/A	PARAGUAY	4	174.750	699.000	250000	-30%
2.10	Prueba y puesta en marcha del sistema electrico	N/A	PARAGUAY	1	2.166.900	2.166.900	3100000	-30%

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad de Paraguarí

LIC. CHRISTIAN AREVALO LOVERA
Encargado de Despacho

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES