CUADRO COMPARTIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA COMPAÑÍA 10 LAURELTY DEL BARRIO VILLA MILITAR con ID: 432797

	OFERENTES:	**S.R. CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLÓN RUC: 1361240-9**				**C.O.G.EMPRENDIMIENTOS S.A RUC: 80097945-1**				**IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS RUC: 1539157-4**			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO.	Metros cuadrados	1.360	2.000	2.720.000	Metros cuadrados	1.360	2.000	2.720.000	Metros cuadrados	1.360	1.900	2.584.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	878.500	878.500	Unidad	1	855.000	855.000
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.	Metro lineal	340	30.500	10.370.000	Metro lineal	340	35.000	11.900.000	Metro lineal	340	33.250	11.305.000
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.360	44.000	59.840.000	Metros cuadrados	1.360	44.000	59.840.000	Metros cuadrados	1.360	52.250	71.060.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO.	Metros cuadrados	1.360	2.500	3.400.000	Metros cuadrados	1.360	2.500	3.400.000	Metros cuadrados	1.360	2.375	3.230.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).	Metros cuadrados	85	7.500	637.500	Metros cuadrados	85	7.500	637.500	Metros cuadrados	85	7.125	605.625
7	DESMONTE DE TERRENO NATURAL (CALLE A EMPEDRAR Y TRASVERSAL)	Metros cuadrados	950	16.000	15.200.000	Metros cuadrados	950	16.000	15.200.000	Metros cuadrados	950	19.000	18.050.000
8	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	835	6.500	5.427.500	Metros cuadrados	835	6.400	5.344.000	Metros cuadrados	835	7.600	6.346.000
9	MURO DE PBC(PIEDRA BRUTA COLOCADA), MEDIDAS 10,00 X 0,50 X 0,40) X3	Metros cúbicos	2	625.000	1.250.000	Metros cúbicos	2	500.000	1.000.000	Metros cúbicos	2	593.750	1.187.500
10	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL.	Metros cuadrados	1.360	3.000	4.080.000	Metros cuadrados	1.360	3.000	4.080.000	Metros cuadrados	1.360	2.850	3.876.000
				Precio Total	**103.825.000**			**Precio Total**	**105.000.000**			**Precio Total**	**119.099.125**

C.P. Pablo Rodrigo Gonzalez Escobar
Director Interino de la UOC
Municipalidad de Capiata