CUADRO COMPARATIVO DE LA EMPRESA TRAKS CAR

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		TRABAJO/MATERIALES				
		MULA M-1				
1	73161601-001	Mantenimiento Gral. Anual y reparación del motor propulsor Scania de 320 HP. Incluye motor de arranque, alternador, sistema de refrigeración, toma de mar, correas, mantenimiento de bomba y pico inyector, provisión y cambio de filtros de aceite, combustible y aire.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	22.880.000
2	73161601-001	Mantenimiento y reparación de la Hélice, el eje, el manchón, el timón y cambio del buje.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.700.000
		MULA M-3				
		TRABAJO/MATERIALES				3.900.000
3	73161601-001	Pintura General de Casillerias, cubierta principal y casco hasta la línea de flotación, obra viva y obra muerta.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	
		TRABAJO/MATERIALES	**Unidad**	**1**	**Unidad**	
4	73161601-001	Refacción de dos baños, plomería y provisión de sanitarios.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	5.850.000
5	73161601-001	Pintura General de Casillerias, cubierta principal y casco hasta la línea de flotación.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	6.890.000
6	73161601-001	Mantenimiento del sistema electrico y de iluminación, cableados, provisión de focos, tubos fluorescentes y reflectores	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.990.000
7	73161601-001	Provisión e instalación de Radio Banda Marina (12 VA), incluye equipo completo, cableríos, antenas y conexiones.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.990.000
		REMOLCADOR R-1				
			Unidad	**1**	**Unidad**	
		TRABAJO/MATERIALES	**Unidad**	**1**	**Unidad**	
8	73161601-001	Reparación Casilleria, puertas y ventanas de seis camarotes, cocina y comedor.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	9.750.000
9	73161601-001	Reparación de empuje proa. Incluye reparación de la estructura metálica y provisión de maderamen nuevo.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	4.940.000
		DRAGA D-3				
		TRABAJO/MATERIALES				
10	73161601-001	Mantenimiento del comando electrico de los pilotes	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.700.000
		MULA M-3				
		TRABAJO/MATERIALES				
11	73161601-001	Mantenimiento y reparación de la Hélice, el eje, el manchón, el timón y cambio del buje.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.700.000
		BALIZADOR B-1				
		TRABAJO/MATERIALES				
12	73161601-001	Mantenimiento Gral. Anual y reparación de dos motores generadores; el motor propulsor Hiunday . Incluye motores de arranque, alternador, sistema de refrigeración, toma de mar, correas, mantenimiento de las bombas y picos inyectores, provisión y cambio de filtros de aceite, combustible y aire, Sacar a endicamento, revisar bujes, chapas averiadas, timon y elice.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	18.720.000
13	73161601-001	Reparación Casilleria de madera, puertas y ventanas de seis camarotes, cocina y comedor.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	8.060.000
		MULA M-2				
		TRABAJO/MATERIALES				
14	73161601-001	Mantenimiento Gral. Anual del motor propulsor de 280 HP. Incluye motor de arranque, alternador, sistema de refrigeración, correas, mantenimiento de bomba y pico inyector, provisión y cambio de filtros de aceite, combustible y aire.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	22.750.000
15	73161601-001	Mantenimiento y reparación de la Hélice, el eje, el manchón, el timón y cambio del buje.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	16.900.000
		REMOLCADOR R-1				
		TRABAJO/MATERIALES				
16	73161601-001	Provisión de 5 Kgr. De empaquetadura de 1/2" para la prensa estopa.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	975.000
17	73161601-001	Pintura General de Casillerias, cubierta principal, timonera, casco obra viva y obra muerta.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	6.890.000
18	73161601-001	Mantenimiento del sistema electrico y de iluminación, provisión de focos y fluorescentes.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	1.950.000
19	73161601-001	Provisión e instalación de Radio Banda Marina (12 VA), incluye equipo completo, cableríos, antenas y conexiones.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.990.000
		CAÑERIAS Y FLOTADORES				
20	73161601-001	Reparacion de 10 cañerias de acero naval de 14 diametro de 8 mts de longitud utilizando Draga D-3				**2.020.000**
21	73161601-001	Reparacion de 20 flotadores de las cañerias de la Draga D-3				**1.976.000**
22	73161601-001	Reparacion de 10 cañerias de acero naval de 20 diametro de 8 mts de longitud utilizando Draga D-4				**30.810.000**
23	73161601-001	Reparacion de 20 flotadores de las cañerias de la Draga D-4				**32.500.000**
		REMOLCADOR R-1				
		TRABAJO/MATERIALES				
24	73161601-001	Sacar a endicamento, inspección de casco, ultrasonido y arenado. Cambio de chapas.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	62.400.000
25	73161601-001	Mantenimiento Gral. Anual y reparación de los dos motores propulsores de 100 HP c/u y un generador. Incluye motor de arranque, alternador, sistema de refrigeración, toma de mar, correas, mantenimiento de bomba y pico inyector, provisión y cambio de filtros de aceite, combustible y aire.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	22.750.000
26	73161601-001	Mantenimiento del motor generador de 30KVA				20.800.000
27	73161601-001	Provisión de 5 Kgr. De empaquetadura de 1/2" para la prensa estopa.				975.000
28	73161601-001	Reparación de Casillerias, incluye 6 camarotes.				9.750.000
29	73161601-001	Pintura General de Casillerias, cubierta principal y casco hasta la línea de flotación.				7.280.000
30	73161601-001	Mantenimiento del sistema electrico y de iluminación, provisión de focos y fluorescentes	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.080.000
31	73161601-001	Provisión e instalación de Radio Banda Marina (12 VA), incluye equipo completo, cableríos, antenas y conexiones.				2.990.000
32	73161601-001	Reparacion de empuje proa inclueye reparacion de la estructura metalica y provision de maderamen nuevo	**Unidad**	**1**	**Unidad**	6.240.000
		BALIZADOR B-2				
33	73161601-001	Sacar a endicamento, inspección de casco, ultrasonido y arenado. Cambio de chapas.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	49.400.000
34	73161601-001	Mantenimiento Gral. Anual y reparación de los dos motores propulsores de 100 HP c/u y un generador. Incluye motor de arranque, alternador, sistema de refrigeración, toma de mar, correas, mantenimiento de bomba y pico inyector, provisión y cambio de filtros de aceite, combustible y aire.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.700.000
35	73161601-001	Mantenimiento y reparación del tablero electrico de comando	**Unidad**	**1**	**Unidad**	3.120.000
36	73161601-001	Mantenimiento y reparación de la Hélice, el eje, el manchón, el timón y cambio del buje y patillón.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	20.800.000
37	73161601-001	Provisión de 5 Kgr. De empaquetadura de 1/2" para la prensa estopa.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	975.000
38	73161601-001	Provisión e instalación de Radio Banda Marina (12 VA), incluye equipo completo, cableríos, antenas y conexiones.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.470.000
39	73161601-001	Mantenimiento del sistema electrico y de iluminación, provisión de focos y fluorescentes	**Unidad**	**1**	**Unidad**	1.950.000
40	73161601-001	Reparación de Casillerias, incluye 6 camarotes.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	5.850.000
41	73161601-001	Reparación total de la bodega N| 1. Incluye provisión de maderamen de la tapa.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	5.200.000
42	73161601-001	Reparación 3 de baños, plomería en general y provisión de sanitarios.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.960.000
43	73161601-001	Provisión e instalación de una bita de proa	**Unidad**	**1**	**Unidad**	520.000
44	73161601-001	Pintura General de Casillerias, cubierta principal y casco hasta la línea de flotación.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	5.980.000
45	73161601-001	Mantenimiento y reparación de tres equipos de aire acondicionado	**Unidad**	**1**	**Unidad**	1.950.000
		CYGNUS 16				
		TRABAJO/MATERIALES				
46	73161601-001	Mantenimiento Gral. Anual y reparación del motor propulsor Volvo de 200 HP. Incluye motor de arranque, alternador, sistema de refrigeración, toma de mar, correas, mantenimiento de bomba y pico inyector, provisión y cambio de filtros de aceite, combustible y aire.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	20.800.000
47	73161601-001	Reparación de Casillerias, incluye puertas y ventanas de la timonera y salón.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	3.900.000
48	73161601-001	Pintura General de Casillerias, cubierta principal y casco hasta la línea de flotación.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	3.900.000
49	73161601-001	Tapizado de asientos	**Unidad**	**1**	**Unidad**	1.950.000
50	73161601-001	Provisión de un motor generador de 10 KVA,	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.050.000
51	73161601-001	Provisión e instalación de Radio Banda Marina 12 VA), incluye equipo completo, cableríos, antenas y conexiones.	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.860.000
			TOTALES			**579.215.000**

Econ. Maria Ortiz Ayala
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - SENAVE