PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Administración de Hacienda
Anexo al Decreto PP_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

Construccion de Empedrado sobre la Calle Juan Bautista Alberdi con ID: 397035

	ÑUMI S.A					KROMA SA			DALARAS SA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	PRECIO UNITARIO							
1	Calle Juan Bautista Alberdi entre Calle 15 de Agosto y Calle Naranjal	GL	1			1			1		
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	986	700	690.200	986	698	688.228	986	2000	1.972.000
2	Topográfico.	M2	986	750	739.500	986	748	737.528	986	100	98.600
1.	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24)	UN	1	1.250.000	1.250.000	1	1.246.093	1.246.093	1	1.280.000	1.280.000
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	2	250.000	500.000	2	249.250	498.500	2	255.000	510.000
5	caja.	M2	986	2.300	2.267.800	986	2.293	2.260.898	986	986	972.196
1.6	Compactación mecánica de suelo.	M2	986	2.000	1.972.000	986	1.994	1.966.084	986	1.980	1.952.280
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	986	3.000	2.958.000	986	2.991	2.949.126	986	90	88.740
8	(espesor mínimo 0.15 m).	M2	846	41.000	34.686.000	846	40.877	34.581.942	846	50.000	42.300.000
1.9	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,30 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	225,5	70.000	15.785.000	225,5	69.790	15.737.645	225,5	70.000	15.785.000
1.10	BADEN de H°.espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista,	ML	15	300.000	4.500.000	15	299.100	4.486.500	15	300.000	4.500.000
11	pavimento empedrado.	M2	986	2.400	2.366.400	986	2.393	2.359.498	986	2.400	2.366.400
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	986	3.000	2.958.000	986	2.991	2.949.126	986	3.500	3.451.000
13	cuneta.	M3	42	35.000	1.470.000	42	34.895	1.465.590	42	40.000	1.680.000
1.14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	986	700	690.200	986	698	688.228	986	700	1.000.000
					72.833.100			**72.614.986**			77.956.216
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
2	lle Juan Bautista Alberdi entre calle 12 de Junio y Calle 15 de Agos	GL	1			1					

2.1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.181,00	700	826.700	1.181,00	620	732.220	1.181,00	750	885.750
2.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.181,00	750	885.750	1.181,00	664	784.184	1.181,00	850	1.003.850
2.3	a (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impres	UN	1	1250000	1.250.000	1	1106250	1.106.250	1	1106250	1.106.250
2.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	2	250000	500.000	2	221250	442.500	2	221250	442.500
2.5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.181,00	2300	2.716.300	1.181,00	2036	2.404.516	1.181,00	2036	2.404.516
2.6	Compactación mecánica de suelo.	M2	1.181,00	2000	2.362.000	1.181,00	1770	2.090.370	1.181,00	2800	3.306.800
2.7	lchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20	M2	1.181,00	3000	3.543.000	1.181,00	2655	3.135.555	1.181,00	3500	4.133.500
2.8	vimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15	M2	982	41000	40.262.000	982	36285	35.631.870	982	36285	35.631.870
2.9	0 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en molde	ML	237,8	70000	16.646.000	237,8	61950	14.731.710	237,8	61950	14.731.710
2.10	ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado	ML	36	42000	1.512.000	36	37170	1.338.120	36	37170	1.338.120
2.11	Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre pied	ML	30	300000	9.000.000	30	265500	7.965.000	30	300000	9.000.000
2.12	nripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	M2	1.181,00	2400	2.834.400	1.181,00	2124	2.508.444	1.181,00	3000	3.543.000
2.13	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1.181,00	3000	3.543.000	1.181,00	2655	3.135.555	1.181,00	3000	620
2.14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	M3	20	35000	700.000	20	30975	619.500	20	30975	100.000
2.15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.181,00	700	826.700	1.181,00	620	732.220	1.181,00	620	1.000.000
					87.407.850			**77.358.014**			78.628.486
					160.240.950			149.973.000			160.797.700

Sr. Oscar Benitez
Encargado de UOC