"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-31-2019

NOMBRE: Construcción de Centro de Acopio Lácteo - Cambyretá Centro
ID: 372.087

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CONSTRUCCIONES BOQUERON DEL ING NELSON ACEVEDO	
					Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		**Unidad Medida Global**	**1**		**3.228.000**
1.1	Limpieza del terreno (carpida de malezas, desaloje y retiro). Vallado y Obrador.		Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
1.2	Replanteo y marcación.		Metros cuadrados	28	16.000	448.000
1.3	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).		Unidad	1	980.000	980.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y Relleno**		**Metros cúbicos**	**1**		**719.100**
2.1	Excavación para cimientos.		Metros cúbicos	9	47.000	423.000
2.2	Relleno interior compactado		Metros cúbicos	6,3	47.000	296.100
3	**CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**		**Unidad Medida Global**	**1**		**9.334.470**
3.1	Cimiento de Piedra bruta		Metros cúbicos	6,45	435.000	2.805.750
3.2	Zapatas de hormigón armado de 0,80x0,80, según especificaciones		Metros cúbicos	0,89	1.668.000	1.484.520
3.3	Pilares de hormigón armado de 0,20x0,20 según especificaciones. Incluye troncos.		Metros cúbicos	0,57	1.980.000	1.128.600
3.4	Encadenado inferior de Hº Aº de 13x20 cm.		Metro lineal	25,1	78.000	1.957.800
3.5	Encadenado superior de Hº Aº de 13x20 cm.		Metro lineal	25,1	78.000	1.957.800
4	**NIVELACION**		**Metros cuadrados**	**1**		**693.750**
4.1	Muro de nivelación de 0,30 cm con ladrillo común.		Metros cuadrados	3,75	185.000	693.750
5	**AISLACION**		**Metro lineal**	**1**		**763.800**
5.1	Aislación hidrófuga horizontal con revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. Muro de 0,15.		Metro lineal	26,8	28.500	763.800
6	**MAMPOSTERIA**		**Metros cuadrados**	**1**		**5.919.000**
6.1	Muro de elevación de 0,15m con ladrillo común prensado. Incluye terminación a 45° en esquinas de la sala de recepción. Una cara a la vista.		Metros cuadrados	57	102.000	5.814.000
6.2	Mampostería de 0,15 de ladrillos tipo convocó.		Metros cuadrados	1	105.000	105.000
7	**REVOQUES**		**Metros cuadrados**	**1**		**4.202.800**
7.1	Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo, terminación		Metros cuadrados	16,3	56.000	912.800
7.2	Interior a 1 capa (1:4:16) con hidrófugo. Terminación fratasado y filtrado, espesor 1,5 cm.		Metros cuadrados	94	35.000	3.290.000
8	**TECHO**		**Metros cuadrados**	**1**		**8.740.000**
8.1	Techo de chapas de cinc sobre estructura metálica, según detalle y especificaciones.		Metros cuadrados	46	190.000	8.740.000

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. [illegible]
Dirección de [illegible]
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valen[illegible]
Asesor Jurídico
Municipalidad de Camb[illegible]

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa — NOMBRE: Construcción de Centro de Acopio Lácteo - Cambyretá Centro
Nº: CD-31-2019 — ID: 372.087

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CONSTRUCCIONES BOQUERON DEL ING NELSON ACEVEDO	
					Precio Unitario	Precio Total
9	**CIELORRASO**		**Metros cuadrados**	**1**		**2.856.000**
9.1		Cielorraso suspendido de PVC blanco con estructura de perfiles metálicos. Incluye cornisa perimetral.	Metros cuadrados	28	102.000	2.856.000
10	**CONTRAPISO**		**Metros cuadrados**	**1**		**1.204.000**
10.1		De hormigón de cascotes cerámico sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	28	43.000	1.204.000
11	**PISOS**		**Metros cuadrados**	**1**		**5.222.800**
11.1		Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm. Incluye terminación perimetral biselada en sala de recepción.	Metros cuadrados	24,8	26.000	644.800
11.2		Piso de cerámica esmaltada de alto tránsito. Incluye terminación perimetral biselada en sala de recepción.	Metros cuadrados	24,8	85.000	2.108.000
11.3		Piso de piedra laja tipo rompecabezas en caminero perimetral	Metros cuadrados	26	95.000	2.470.000
12	**ZOCALOS**		**Metro lineal**	**1**		**50.000**
12.1		Zócalo de cerámica esmaltada (Depósito) Ancho= 10 cm.	Metro lineal	2,5	20.000	50.000
13	**REVESTIMIENTOS**		**Metros cuadrados**	**1**		**3.920.000**
13.1		Revestimiento de baldosas cerámicas en sala de recepción de leche hasta cielorraso. Altura 2,65 m.	Metros cuadrados	37	80.000	2.960.000
13.2		Revestimiento de baldosas cerámicas en sanitario. Altura 2,00 m.	Metros cuadrados	12	80.000	960.000
14	**INSTALACION ELECTRICA**		**Unidad Medida Global**	**1**		**61.860.000**
14.1		Puesto de medición definitivo, trifásico, (cables 4x 16 mm) con acometida de 12 metros, y limitadora hasta 45 A, según planos y especificaciones.	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
14.2		Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
14.3		Tablero general con llaves termo magnéticas.	Unidad	1	650.000	650.000
14.4		Bocas llaves de luces y tomacorriente simple.	Unidad	12	95.000	1.140.000

Ing. Civil. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Ramón E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Cambyretá

Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa — NOMBRE: Construcción de Centro de Acopio Lácteo - Cambyretá Centro
Nº: CD-31-2019 — ID: 372.087

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CONSTRUCCIONES BOQUERON DEL ING NELSON ACEVEDO	
					Precio Unitario	Precio Total
14.5		Generador eléctrico de 15 KVA instalado. Incluye tablero de potencia.	Unidad	1	55.000.000	55.000.000
14.6		Artefacto de luz Tipo Panel LED de embutir cuadrado Blanco, 30w. Medidas:30x30 Cm. Colocado. Luz neutra.	Unidad	5	150.000	750.000
14.7		Artefacto de luz Tipo Panel LED de adosar cuadrado Blanco, 30w. Medidas:30x30 Cm. Colocado. Luz neutra.	Unidad	1	160.000	160.000
14.8		Artefacto de luz Tipo fluorescente de 1x40 de adosar para exterior. Base de chapa.	Unidad	4	140.000	560.000
15		**ABERTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.690.000**
15.1		Puerta corrediza a dos hojas de chapa, con rejillas según planos y especificaciones. Incluye pintura antióxido y	Metros cuadrados	3,15	600.000	1.890.000
15.2		Puerta batiente de chapa, de 0,80 x 2,10, con rejillas según planos y especificaciones. Incluye pintura antióxido y herrajes.	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
15.3		Puerta batiente de chapa, de 0,70 x 2,10, según planos y especificaciones. Incluye pintura antióxido y herrajes.	Unidad	2	950.000	1.900.000
15.4		Ventana de perfilería de aluminio, tipo corrediza, de 1,50 x 1,10 m., vidrio templado de 6 mm. Incluye malla anti	Unidad	3	1.200.000	3.600.000
15.5		Ventana de perfilería de aluminio, tipo corrediza, de 0,70 x 0,70 m., vidrio templado de 6 mm.	Unidad	2	450.000	900.000
16		**PINTURA**	**Metros cuadrados**	**1**		**2.389.400**
16.1		Pintura látex interior en paredes con enduido, en depósito y baño.	Metros cuadrados	18,2	37.000	673.400
16.2		Tratamiento exterior de ladrillos a la vista.	Metros cuadrados	66	26.000	1.716.000
17		**CARPINTERIA METALICA**	**Metro lineal**	**1**		**3.282.500**
17.1		Vigas de estructura metálica reticulada de perfiles	Metro lineal	16,9	150.000	2.535.000
17.2		Cenefa de chapa	Metro lineal	11,5	65.000	747.500
18		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.470.000**
18.1		Instalación de agua fría para baño de servicio	Unidad Medida Global	1	310.000	310.000
18.2		Instalación de desagüe cloacal para baño de servicio	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000
18.3		Colocación de artefactos sanitarios para baño de servicio	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000
18.4		Lavamanos sin pedestal colocado. Incluye grifería	Unidad	1	350.000	350.000
18.5		Desagüe e instalación de agua fría para dos piletas, según planos.	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000
18.6		Pileta de acero inoxidable de 120 m, colocada sobre base de mampostería con revestimiento cerámico.	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000

Ing. Juan Narizal Gallas
Asesor de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Carla [illegible]
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gabriel Manzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa — NOMBRE: Construcción de Centro de Acopio Lácteo - Cambyretá Centro
Nº: CD-31-2019 — ID: 372.087

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	CONSTRUCCIONES BOQUERON DEL ING NELSON ACEVEDO	
					Precio Unitario	Precio Total
18.7	Cámara séptica, según especificaciones.		Unidad	1	1.730.000	1.730.000
18.8	Pozo absorbente, según especificaciones.		Unidad	1	2.650.000	2.650.000
18.9	Canal de mampostería de 0,25 de ancho con Rejilla metálica superior desmontable, según especificaciones.		Metro lineal	3,3	170.000	561.000
18.10	Registro de mampostería revocada sifonada de 50 x 50 cm., con desarenador, según especificaciones		Unidad	1	600.000	600.000
18.11	Registro cloacal de mampostería con doble tapa, según especificaciones		Unidad	1	465.000	465.000
18.12	Caño de PVC de 100 mm para desagüe cloacal, colocado		Metro lineal	13	38.000	494.000
19	**OTROS (VARIOS)**		Unidad Medida Global	**1**		**13.965.000**
19.1	Cerco perimetral de alambre tejido con postes de hormigón según detalle.		Metro lineal	55	100.000	5.500.000
19.2	Portón corredizo de estructura metálica y alambre tejido de 2 x 5 m.		Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000
19.3	Piso de hormigón en masa, espeso 10 cm, en acceso vehicular, caminero y estacionamiento.		Metros cuadrados	30	150.000	4.500.000
19.4	Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.		Unidad	1	1.600.000	1.600.000
19.5	Limpieza periódica y final de obra.		Unidad Medida Global	1	1.165.000	1.165.000
0	0		0	0	Precio Total	**149.510.620**

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis [illegible]
Dirección de Gestión
Municipalidad de Cambyretá