Anexo B

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 12 DE JUNIO CÑIA 10 LAURELTY FRACCION MONTE GRANDE

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			3.200	1.000	3.200.000			3.200	2.000	6.400.000			3.200	600	1.920.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			3.200	2.000	6.400.000			3.200	1.000	3.200.000			3.200	1.100	3.520.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			960	3.000	2.880.000			960	3.000	2.880.000			960	2.000	1.920.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	300.000	300.000			1	300.000	300.000			1	3.000.000	3.000.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			3.200	2.000	6.400.000			3.200	1.000	3.200.000			3.200	1250	4.000.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			800	13.000	10.400.000			800	13.000	10.400.000			800	20.000	16.000.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			3.200	25.000	80.000.000			3.200	26.000	83.200.000			3.200	23.500	75.200.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			3.200	5.000	16.000.000			3.200	5.000	16.000.000			3.200	6.000	19.200.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	250.000	210.000			0,84	250.000	210.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			240	2.000	480.000			240	2.000	480.000			240	9.000	2.160.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.630.000	1.630.000			1	930.000	930.000			1	620.000	620.000
	TOTAL					**128.700.000**					**128.000.000**					**128.500.000**

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.