MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PIRIS CONSTRUCCIONES

EMPRESAS	PIRIS CONSTRUCCIONES	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4
TOTAL GENERAL	84.770.424			

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY					
Obra: PAVIMENTO PETREO CALLE SIN NOMBRE Bº SAN MIGUEL 2º TRAMO					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Ubicación: BARRIO SAN MIGUEL					
1	**955,32 m2**				
2	**15,52 m3 de Cuneta**				
3	**6,55 m3 de Baden**				
Nº	DESCRIPCION			UNITARIO	TOTAL
1	Marcación y replanteo	m2	955,32	700	668.724
2	Cartel de Obra 1,50x1,50 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Excavación para caja hasta esp. 50 cm	m2	955,32	5.500	5.254.260
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	806,16	6.000	4.836.960
5	Pavimento tipo empedrado	m2	806,16	48.000	38.695.680
6	Triturada de 6º	m2	806,16	5.500	4.433.880
7	Compactación mecánica	m2	806,16	4.500	3.627.720
8	Cuneta de HºAº a=0,60 mts. Esp 12 cm	m3	15,52	800.000	12.416.000
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	6,55	1.000.000	6.550.000
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	235,26	26.000	6.116.760
11	Relleno para soporte de cordones	m3	17,64	21.000	370.440
12	Limpieza final	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL					**84.770.424**

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC