CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE TRES AULAS COLEGIO NACIONAL MONS. GABINO ROJAS

IDNº: 291335

				AB CONTRUCCIONES		MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL		GAMA CONSTRUCCIONES	
N°	RUBRO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra								
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186.00	18.577	3.455.322	1.000	186.000	7.000	1.302.000
	b- Replanteo	M2	186.00	11.159	2.075.574	1.500	279.999	6.300	1.171.800
2	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32.70	435.951	14.255.598	270.000	8.829.000	280.000	9.156.000
3	Estructura de H° A° :								
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	3.38	1.736.866	5.870.607	1.500.000	5.070.000	1.500.000	5.070.000
	b- Encadenados de H° A°	M3	5.27	1.817.369	9.577.535	1.500.000	7.905.000	1.250.000	6.587.500
	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	3.00	426.724	1.280.172	400.000	1.200.000	400.000	1.200.000
4	Muros de nivelación :								
	a- De 0,45 cm.	M2	7.20	201.144	1.448.237	160.000	1.152.000	160.000	1.152.000
	b- De 0,30 cm.	M2	19.00	133.461	2.535.759	135.000	2.565.000	110.000	2.090.000
	c- De 0,60 cm.	M2	1.30	256.394	333.312	190.000	247.000	220.000	286.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	69.00	78.644	5.426.436	60.000	4.140.000	70.000	4.830.000
6	Aislación asfaltica :								
	a- De paredes	M2	15.00	27.469	412.035	12.000	180.000	30.000	450.000
7	Muros de elevación :								
	a- De 0,30 para revocar	M2	13.10	139.764	1.830.908	135.000	1.768.500	110.000	1.441.000
	b- De 0,15 para revocar	M2	10.00	78.724	787.240	70.000	700.000	60.000	600.000
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68.60	144.099	9.885.191	140.000	9.604.000	120.000	8.232.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13.50	141.003	1.903.541	137.000	1.849.500	115.000	1.552.500
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	95.00	81.820	7.772.900	80.000	7.600.000	60.000	5.700.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48.00	24.770	1.188.960	1.000	48.000	20.000	960.000
8	Pilares :								
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15.40	140.383	2.161.898	140.000	2.156.000	120.000	1.848.000
9	Techo :								
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246.60	249.049	61.415.483	200.000	49.320.000	195.000	48.087.000
	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1.00	9.471.398	9.471.398	12.330.000	12.330.000	14.500.000	14.500.000
10	Revoques :								
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	181.30	28.207	5.113.929	29.000	5.257.700	20.000	3.626.000
	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43.10	28.207	1.215.722	32.000	1.379.200	30.000	1.293.000
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172.50	36.350	6.270.375	30.000	5.175.000	22.000	3.795.000
12	Piso de baldosa calcárea	M2	172.50	60.532	10.441.770	80.000	13.800.000	58.000	10.005.000
13	Zocalo calcareo	ML	100.00	17.525	1.752.500	20.000	2.000.000	18.000	1.800.000
14	Aberturas metálicas :								
	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	3.00	1.428.729	4.286.187	1.600.000	4.800.000	1.300.000	3.900.000
	b- Ventanas tipo balancines 12 ventanas de 1,50 x 1,68	M2	[illegible]	257.112	7.960.188	220.000	6.811.200	300.000	9.288.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas
U.O.C.
Misiones

Arq. Irma Cardozo
Responsable UOC

15	Alfeizar de ventanas :								
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	86.00	18.033	1.550.838	3.000	258.000	25.000	2.150.000
16	Pinturas :								
	a- De paredes a la cal	M2	181.30	25.791	4.675.908	4.000	725.200	10.000	1.813.000
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27.80	27.990	778.122	4.000	111.200	16.000	444.800
	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	43.10	25.791	1.111.592	4.200	181.020	10.000	431.000
	d- De balancines con pintura sintética	M2	30.96	37.594	1.163.910	6.000	185.760	18.000	557.280
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	245.60	27.990	6.874.344	4.000	982.400	15.000	3.684.000
	f- De tejuelones con barniz	M2	217.00	29.185	6.333.145	4.000	868.000	18.000	3.906.000
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16.50	33.006	544.599	8.000	132.000	18.000	297.000
	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143.00	24.460	3.497.780	8.000	1.144.000	18.000	2.574.000
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64.00	8.762	560.768	45.000	2.880.000	15.000	960.000
16	Vidrios dobles	M2	30.96	182.678	5.655.711	90.000	2.786.400	105.000	3.250.800
17	Desague Pluvial								
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64.00	55.732	3.566.848	6.000	384.000	60.000	3.840.000
18	Instalación eléctrica								
	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	36.00	69.046	2.485.656	25.000	900.000	50.000	1.800.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	36.00	74.000	2.664.000	25.000	900.000	50.000	1.800.000
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	24.00	95.054	2.281.296	25.000	600.000	50.000	1.200.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	30.00	114.871	3.446.130	25.000	750.000	40.000	1.200.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	18.00	116.109	2.089.962	25.000	450.000	40.000	720.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	24.00	75.239	1.805.736	25.000	600.000	40.000	960.000
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	36.00	70.284	2.530.224	25.000	900.000	40.000	1.440.000
	Alimentación de los circuitos del Toma computadora	Boc.	102.00	59.139	6.032.178	30.000	3.060.000	50.000	5.100.000
19	Artefactos eléctricos								
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6.00	107.749	646.494	170.000	1.020.000	100.000	600.000
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12.00	104.653	1.255.836	140.000	1.680.000	80.000	960.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6.00	155.431	932.586	80.000	480.000	70.000	420.000
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1.00	443.691	443.691	400.000	400.000	70.000	70.000
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3.00	316.931	950.793	200.000	600.000	60.000	180.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3.00	215.560	646.680	200.000	600.000	60.000	180.000
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12.00	444.496	5.333.952	480.000	5.760.000	500.000	6.000.000
20	Rampa	GL.	1.00	1.487.433	1.487.433	400.000	400.000	200.000	200.000
21	Mobiliarios :								
	a- Pizarrones	UN.	3.00	894.380	2.683.140	700.000	2.100.000	800.000	2.400.0000
22	Limpieza final	M2	186.00	21.055	3.916.230	1.000	186.000	5.000	930.000
	TOTAL GENERAL				258.074.359		188.376.080		199.990.680

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas