MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-20303

ITAPUA -PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BARRIO RAMAL SAN LORENZO - ITAPÚA POTY con ID: 413467

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				BOGADO CONSTRUCCIONES DE CESAR HERMES BOGADO		BRITEZ SERVICIOS DE PEDRO BRITEZ ZARZA		FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.100	792	1.663.200	792	1.663.200	792	1.663.200
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	Metros cuadrados	2.100	917	1.925.700	917	1.925.700	917	1.925.700
3	Cartel de obra.	Unidad	1	883.333	883.333	900.000	900.000	900.000	900.000
4	Carteles de señalización de desvío.	Unidad	2	298.333	596.666	298.333	596.666	298.333	596.666
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen.	Metros cuadrados	2.100	2.233	4.689.300	2.233	4.689.300	2.500	5.250.000
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	420	9.217	3.871.140	9.217	3.871.140	9.500	3.990.000
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.016	36.050	72.676.800	36.500	73.584.000	36.500	73.584.000
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.12 m. profundidad 0.25	Metro lineal	700	38.300	26.810.000	39.000	27.300.000	39.000	27.300.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.10 m. profundidad 0.30.	Metro lineal	12	49.300	591.600	50.000	600.000	50.000	600.000
10	Triturada 6", sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	2.016	2.667	5.376.672	2.667	5.376.672	2.700	5.443.200
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo	Metros cúbicos	2.016	2.530	5.100.480	2.530	5.100.480	2.600	5.241.600
12	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	666.800	666.800	666.800	666.800	666.800	666.800
				Precio Total	124.851.691	Precio Total	126.273.958	Precio Total	127.161.166

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA - POTY
U.O.C.

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapúa Poty