Cuadro Comparativo de Ofertas			R.H.S CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO			
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
	CONSTRUCCION DE PARQUE Y RAMPA DE SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE PIRIBEBUY					
		PARQUE - CALLE 40- PIRIBEBUY				
		PREPARACION DE LA OBRA				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	gl	1	2.090.000	2.090.000,00
2	72131601-013	b- Replanteo	gl	1	1.567.500	1.567.500,00
3	82101502-004	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernacion de Cordillera)	un	1	1.710.000	1.710.000,00
4	72131601-005	Mampostría de nivelación de 0,30	m2	15	123.900	1.858.500,00
5	72131601-005	Revoque de mamposteria	m2	20	27.930	558.600,00
6	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote de e= 7 cm	m2	220	27.930	6.144.600,00
7	72131601-009	Piso de baldosa canto rodado	m2	220	79.800	17.556.000,00
8	72131601-005	Arena lavada, sector arenero	m3	24	79.800	1.915.200,00
		INSTALACION ELECTRICA				-
9	72102201-003	Provisión y colocación de alumbrado público, incluye cableado y artefacto, y poste de H°	un	3	3.412.500	10.237.500,00
10	72102201-003	JUEGOS PARA PARQUE	un	4	3.135.000	12.540.000,00
11	72102201-003	BANCO SEGÚN SIDEÑO	un	3	2.090.000	6.270.000,00
12	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.567.500	1.567.500,00

		RAMPA DE SERVICIO DE LUBRICACION- RAMAL PIRIBEBUY				-
		PREPARACION DE LA OBRA				-
13	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	gl	1	1.567.500	1.567.500,00
14	82101502-004	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.881.000	1.881.000,00
15	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de P.B.C. + muro de elevacion de PBC para rampa	m3	40	304.000	12.160.000,00
		PARED PERIMETRAL				-
16	72131601-004	Cimiento de piedra bruta	m3	10	319.200	3.192.000,00
17	72131601-004	Pared de Nivelacion de 0,30 cm	m2	14	124.687	1.745.618,00
18	72131601-004	Pared de elevacion de ladrillo comun 0,15 m	m2	62	79.800	4.947.600,00
19	72131601-004	Pilar de ladrillo 30 x 30	un	12	119.700	1.436.400,00
20	72131601-004	Revoque de pared	m2	124	27.930	3.463.320,00
21	72131601-004	Revoque de pared para asiento de azulejo	m2	62	19.950	1.236.900,00
22	72131601-004	Azulejos blanco 20 x 30	m2	62	79.800	4.947.600,00
		ESTRUCTURA DE H°A°				-
23	72131601-009	Piso de Ho A° e: 12cm en la Rampa con malla ϕ 10 c/20	m2	18	129.675	2.334.150,00
24	72131601-009	Piso de Ho e: 10 cm con ϕ 8 c/20 en area restante	m2	102	99.750	10.174.500,00
25	72131601-005	RELLENO Y APISONADO	m3	94	39.900	3.750.600,00
26	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote de e= 7 cm	m2	102	27.930	2.848.860,00
		DESAGUES				-
27	72131601-011	DESAGUE DE RESIDUOS en perfil metalico C de 120 mm	ml	33	59.850	1.975.050,00
28	72131601-011	DESAGUE DE RESIDUOS cloacal PVC 2 x 100 mm, desde el registro hasta el reservorio	ml	30	34.912	1.047.360,00
29	72131601-011	Registro 45 x 45	un	1	383.250	383.250,00
30	72131601-011	Camara desarenadora	un	1	2.375.000	2.375.000,00

31	72131601-011	Camara decantadora de solidos	un	1	2.375.000	2.375.000,00
32	72131601-011	Camara desengrasadora	un	1	3.491.250	3.491.250,00
33	72131601-011	Filtro Anaerobico	un	1	3.491.250	3.491.250,00
34	72131601-011	Reservorio	un	1	4.713.875	4.713.875,00
35	72131601-011	Instalacion de agua corriente en la rampla para lavados, incluye la alimentacion y colocacion de 3 canillas de 3/4" con pico y llave de paso ,	gl	1	1.716.000	1.716.000,00
		INSTALACION ELECTRICA				-
36	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas y lamparas desde el tablero a la rampla	gl	1	150.000	150.000,00
37	72102201-003	Boca de lampara	boca	6	80.750	484.500,00
38	72102201-003	Boca de tomas tipo schuko	boca	6	109.250	655.500,00
39	72102201-003	Artefacto electrico , fluorecente 2 x 40 con reactancia electronica	un	6	152.000	912.000,00
		INSTALACION ELECTRICA, ACOMETIDA HASTA EL TABLERO				-
40	72102201-003	Transformador trifásico de 100KW	un	1	26.600.000	26.600.000,00
41	72102201-003	Columna de cemento de 12/300	un	1	1.235.000	1.235.000,00
42	72102201-003	Succionador de MT	un	3	142.500	427.500,00
43	72102201-003	Descargador polimerico	un	3	190.000	570.000,00
44	72102201-003	Aislador polimerico	un	3	85.200	255.600,00
45	72102201-003	Mandrancena	un	6	97.500	585.000,00
46	72102201-003	Preformado de 35mm	un	6	11.300	67.800,00
47	72102201-003	Guarda caño	un	6	19.700	118.200,00
48	72102201-003	Tuerca Ojal	un	6	33.300	199.800,00
49	72102201-003	Bulon 5/8x16 rosca completa	un	6	5.900	35.400,00

50	72102201-003	Soporte para trafo 12/300	un	1	57.200	57.200,00
51	72102201-003	Arandela cuadrada 5/8x5	un	20	5.200	104.000,00
52	72102201-003	Cruceta de 2, arnes de 3x4"	un	3	47.250	141.750,00
53	72102201-003	Cable aluminio de 35 mm2	m	170	27.930	4.748.100,00
54	72102201-003	Cable NYY de 50 mm2	m	50	63.500	3.175.000,00
55	72102201-003	Cable Cu de 25 mm2	m	30	74.000	2.220.000,00
56	72102201-003	Prensa de linea viva	un	3	77.800	233.400,00
57	72102201-003	Caja metalica para medidor TC	un	1	171.000	171.000,00
58	72102201-003	Jabalina de cobre de 5/8x2 arnes	un	3	95.000	285.000,00
59	72102201-003	Caja metalica de 50x40x20	un	1	95.000	95.000,00
60	72102201-003	Llave TM 3x150Amp.	un	1	183.750	183.750,00
61	72102201-003	Llave TM 3x80Amp.	un	2	183.750	367.500,00
62	72102201-003	Llave TM 3x40Amp.	un	1	159.600	159.600,00
63	72102201-003	Cable de 1x35mm2 NYY	m	450	18.375	8.268.750,00
64	72102201-003	Cable de 1x25mm2 NYY	m	150	12.967	1.945.050,00
65	72102201-003	Tablero Principal metalico 60x40x20	un	1	162.000	162.000,00
66	72102201-003	Llave TM 3x32 Amp.	un	10	169.050	1.690.500,00
67	72102201-003	Llave TM 1x16Amp.	un	6	159.600	957.600,00
68	72102201-003	Electroducto de 2"	un	150	8.925	1.338.750,00
69	72102201-003	Caño PVC de 2"	un	6	25.935	155.610,00
70	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	2.090.000	2.090.000,00
		Total con IVA incluido				202.115.343,00