ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

R.B.A CONSTRUCCIONES CON RUC: 4051474-9

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	2.691.323	2.691.323
1.1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	Metros cuadrados	1.250	1.200	1.500.000
1.2	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.191.323	1.191.323
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1	11.839.494	11.839.494
2.1	TERRAPLENADO, VIBROCOMPACTADO Y PERFILADO	Metros cúbicos	365	32.437	11.839.494
3	CORDONES PREFABRICADO DE HORMIGON	Unidad Medida Global	1	29.673.959	29.673.959
3.1	CORDON CUNETA -	Metro lineal	276	77.248	21.320.448
3.2	CORDON ESCONDIDO 0,15 X 0,30	Metro lineal	9	38.779	349.011
3.3	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE HOMIGON 0,80 MTS	Unidad	8	547.500	4.380.000
3.4	PISO DE HORMIGON - BASE PARA TUBOS ESPESOR 10 CM.	Metros cúbicos	1	1.992.800	1.992.800
3.5	CABECERA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA 0,30ANCHO	Metros cuadrados	7	233.100	1.631.700
4	PAVIMENTO PETREO	Unidad Medida Global	1	36.906.975	36.906.975
4.1	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	Metros cuadrados	945	39.055	36.906.975
5	BADEN DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Global	1	2.893.569	2.893.569
5.1	DIMENSIONES: 1.20 x 9.00 - Ver Detalle	Metros cúbicos	1,75	1.653.468	2.893.569
6	COMPACTACION DE EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1	4.880.925	4.880.925
6.1	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR	Metros cuadrados	945	5.165	4.880.925
7	TRABAJOS FINALES	Unidad Medida Global	1	1.113.750	1.113.750
7.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	1.250	891	1.113.750
				Precio Total	89.999.995

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Fanny Barua
Encargada U.O.C