MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 75/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN FRANCISCO Y PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 240, 241, 1889, 242, 243 Y 1891 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EPIFANIO ESQUIVEL, TRAMO: 1192 Y 1193 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO - ID Nº 397950

OFERENTE:		TECTONICA CONSTRUCCIONES CIVILES - RUC 2468389-2				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN FRANCISCO Y PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 240, 241, 1889, 242, 243 Y 1891 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI**	**Unidad Medida Global**	**1**	**45.980.000**	**45.980.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**49.770.000**	**49.770.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	640	2.000	1.280.000	Metros cuadrados	640	2.000	1.280.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	850.000	850.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	160	30.000	4.800.000	Metro lineal	160	32.000	5.120.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	640	50.000	32.000.000	Metros cuadrados	640	55.000	35.200.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	640	2.000	1.280.000	Metros cuadrados	640	2.500	1.600.000
1.6	BADEN DE Hº (16 X 2 X 2)	Metros cuadrados	32	120.000	3.840.000	Metros cuadrados	32	120.000	3.840.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	80	7.500	600.000	Metros cuadrados	80	7.500	600.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	640	2.000	1.280.000	Metros cuadrados	640	2.000	1.280.000
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EPIFANIO ESQUIVEL, TRAMO: 1192 Y 1193 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**82.409.250**	**82.409.250**	**Unidad Medida Global**	**1**	**84.269.250**	**84.269.250**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.146	2.000	2.292.000	Metros cuadrados	1.146	2.000	2.292.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	850.000	850.000
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	382	30.000	11.460.000	Metro lineal	382	32.000	12.224.000
2.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.146	54.000	61.884.000	Metros cuadrados	1.146	55.000	63.030.000
2.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.146	2.500	2.865.000	Metros cuadrados	1.146	2.500	2.865.000
2.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	95,5	7.500	716.250	Metros cuadrados	95,5	7.500	716.250
2.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.146	2.000	2.292.000	Metros cuadrados	1.146	2.000	2.292.000
Precio Total					**128.389.250**				**134.039.250**

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá