OFERENTE					AMBROSIO CORONEL	
Descripción			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	7213170 1-002	EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: 617 Y 618 - CALLE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO DEL BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA				
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	848	1.050	890.400
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	212	19.500	4.134.000
1.4		REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	848	39.990	33.911.520
1.5		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	848	2.490	2.111.520
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	53	2.490	131.970
1.7		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	4	170.000	680.000
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	751.355	751.355
2	7213170 1-002	EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: 615 - 407 DE TTE. 2DO. JUAN C. JARA DEL CASCO URBANO DEL BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA				
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	742	1.050	779.100
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000
2.3		RELLENO Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	46,87	95.000	4.452.650
2.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	212	19.500	4.134.000
2.5		REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	742	39.990	29.672.580
2.6		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	742	2.490	1.847.580
2.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	53	2.490	131.970
2.8		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	4	170.000	680.000
2.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	751.355	751.355
		PRECIO TOTAL				**87.000.000**

Se observa que la oferta presentada se encuentra dentro del rango de los precios referenciales, y dentro del presupuesto disponible para este llamado.