UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 - CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULAS PARA LA UNVES - 1RA. ETAPA - MODALIDAD POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - AD REFERÉNDUM - ID N° 335.673

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Ref	JL y COMPAÑÍA S.A.		
						Variación %	Precio Unitario	Precio Total
		Preliminares:						
1	72131601-002	1- limpieza y Preparación	Gl.	1,00	820.000	0%	820.000	820.000
2	72131601-002	2- Marcación y Replanteo	M2.	864,00	2.000	0%	2.000	1.728.000
3	83101504-996	3- Caseta para Obrador	Gl.	1,00	1.400.000	0%	1.400.000	1.400.000
4	82101502-004	4- Cartel de Obra	Un.	1,00	520.000	0%	520.000	520.000
5	72101703-007	5- Construcción de vallado perimetral	Ml.	150,00	100.000	0%	100.000	15.000.000
		Fundaciones:						
6	72131601-004	6- Pilotes de H°. A°. Diam.= 0,40 Largo = 8,00 mts.	Ml	224,00	220.000	0%	220.000	49.280.000
7	72131601-004	7-Pilotes de H°. A°. Diam.= 0,60 Largo = 8,00 mts.	Ml	680,00	430.000	0%	430.000	292.400.000
5	72131601-004	8- Cabezales de H°. A°.	M3.	222,00	1.750.000	0%	1.750.000	388.500.000
9	72131601-004	9- Vigas de Fundación de H°. A°	M3.	30,00	1.850.000	0%	1.850.000	55.500.000
10	72131601-001	10- Provisión y colocación de Electroductos y Cajas	Un.	205,00	35.000	0%	35.000	7.175.000
		Estructura de H°. A°. hasta 1er. Nivel:						
11	72131601-004	11- Columnas	M3.	20,80	1.850.000	0%	1.850.000	38.480.000
12	72131601-004	12- Vigas	M3.	114,20	1.850.000	0%	1.850.000	211.270.000
13	72131601-004	13- Losas. Espesor = 12 cm.	M3.	85,00	1.800.000	0%	1.800.000	153.000.000
14	72131601-004	14- Pantallas (Caja de Ascensores)	M3.	6,00	1.850.000	0%	1.850.000	11.100.000
15	72131601-004	15- Escalera (hasta nivel 3.78)	M3.	3,10	1.950.000	0%	1.950.000	6.045.000
		Estructura de H°. A°. hasta 2do. Nivel:						
16	72131601-004	16- Columnas	M3.	15,20	1.850.000	0%	1.850.000	28.120.000
17	72131601-004	17- Vigas	M3.	65,50	1.850.000	0%	1.850.000	121.175.000
18	72131601-004	18- Losas. Espesor = 12 cm.	M3.	87,20	1.800.000	0%	1.800.000	156.960.000
19	72131601-004	19- Pantallas (Caja de Ascensores)	M3.	3,80	1.850.000	0%	1.850.000	7.030.000
20	72131601-004	20- Escalera (hasta nivel 7,02)	M3.	2,70	1.950.000	0%	1.950.000	5.265.000
21	72131601-013	21- Limpieza final y Retiro de escombros	Gl.	1,00	367.000	0%	367.000	367.000
IMPORTE TOTAL GUARANÍES IVA INCLUIDO								**1.551.135.000**

Ing. Esteban Torres Espínola
Miembro – Comisión ConstrucciónUNVES

Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti Ruíz Díaz
Miembro – Comisión Construcción UNVES

Lic. Norma Griselda Alvarenga
Directora General de Administración y Finanzas

Arq. Jorge Efrén Giret Figueredo
Miembro – Comisión Construcción UNVES

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director – UOC

Lic. Edgar Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Diego Traverssi Alvariza
Jefe - UOC