CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN MIGUEL

LOTE Nº 1: CONSTRUCCION BAÑO SEXADO COL. NACIONAL MONS. GABINO ROJAS DE ARAZAPE

IDNº: 285.753

EMPRESA: Materiales de Construcción San Miguel

RUC: 868370-0

Monto: 70.854.640 (Guaraníes setenta millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta)

				MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	2.000	54.200
	c- Replanteo	M2	27,10	4.000	108.400
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	270.000	2.700.000
2	**Estructura de H° A° :**				
	d- Encadenados de H° A°	M3	2,40	1.200.000	2.880.000
3	**Muros de nivelación :**				
	b- De 0,30 cm.	M2	12,20	135.000	1.647.000
	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	60.000	510.000
4	**Aislación asfáltica :**				
	a- De paredes	M2	5,30	15.000	79.500
5	**Muros de elevación :**				
	b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	80.000	4.400.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	90.000	4.320.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	8.000	160.000
6	**Techo :**				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	270.000	11.610.000
7	**Revoques :**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	35.000	5.670.000
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	30.000	660.000
	Piso de baldosa calcarea	M2	22,00	90.000	1.980.000
	Zocalo calcareo	ML.	2,60	20.000	52.000
8	**Aberturas de madera :**				
	a2- Puerta tablero	M2	5,04	400.000	2.016.000
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	400.000	2.000.000
9	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000
10	**Alfeizar de ventanas :**				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	4.000	28.000
11	**Pinturas :**				
	a- De paredes a la cal	M2	66,00	5.000	330.000
	d- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10	10.000	90.900
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	9.000	30.240
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	6.000	288.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	7.000	301.000
12	**Revestimientos :**				
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	90.000	8.775.000
	Vidrios dobles	M2	3,36	90.000	302.400
	Instalación eléctrica	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
13	**Instalación sanitaria :**				
	a- Agua corriente - desague cloacal camara de inspección y artefactos sanitarios completos	GL.	1,00	12.000.000	12.000.000
	b- Camara séptica tipo 2 de 2.000 lts	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 1.000 lts	UN.	1,00	1.800.000	1.800.000
	Limpieza final	M2	27,00	2.000	54.000
	TOTAL GENERAL				70.854.640

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

LOTE Nº 2: CONSTRUCCION BAÑO SEXADO ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL ARCANGEL

IDNº: 285.753

EMPRESA: GAMA CONSTRUCCIONES

RUC: 3530828-1

Monto: 32.880.650 (Guaraníes treinta y dos millones ochocientos ochenta mil seiscientos cincuenta)

				GAMA CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**				
	c) Replanteo	M²	7,60	10.000	76.000
	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	2,20	280.000	616.000
	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M³	0,54	1.300.000	702.000
2	**Muros de Nivelación h=0,30**				
	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	M²	5,50	130.000	715.000
	Relleno y Compactación	M³	1,50	80.000	120.000
3	**Aislación Asfaltica De Muros**				
	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,23	15.000	123.450
4	**Muros de Elevación**				
	a) De 0,15 para Revocar	M²	20,50	65.000	1.332.500
	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	35,60	70.000	2.492.000
5	**Techo:**				
	a) Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M²	17,00	195.000	3.315.000
6	**Revoques**				
	a) Interior - exterior a 1 capa	M²	75,00	25.000	1.875.000
	Contrapiso de Ho de cascote	M²	16,60	25.000	415.000
7	**Piso**				
	a) Tipo baldosa calcáreo	M²	16,60	60.000	996.000
	b) Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	ML	14,00	45.000	630.000
8	**Colocación de Aberturas de Maderas**				
	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	2,00	1.200.000	2.400.000
	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3,00	800.000	2.400.000
9	**Colocación de Aberturas Metalicas**				
	e) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	2,00	180.000	360.000
10	**Alféizar de ventana**				
	a) Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,50	15.000	187.500
11	**Pintura**				
	a) De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	40,00	10.000	400.000
	b) De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M²	17,00	20.000	340.000
	c) De aberturas de madera c/ barniz	M²	8,50	20.000	170.000
	d)Pintura exterior con silicona	M²	35,60	17.000	605.200
	e)Balancines	UN	2,00	20.000	40.000
12	**Revestimientos**				
	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	23,00	60.000	1.380.000
13	**Instalación Sanitaria**				
	Instalaciones sanitarias	GL	1,00	8.000.000	8.000.000
14	**Instalaciones eléctricas**				
	Construcción e instalaciones eléctricas	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
	Limpieza	M²	7,60	25.000	190.000
	TOTAL GENERAL				32.880.650

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Dirección de Contrataciones Públicas