Municipalidad de
Loma Plata

Cuadro Comparativo de Ofertas

CAMINERO PEATONAL, MEJORAMIENTO DE ACCESO Y DRENAJE EN ESCUELA Y COLEGIO HEROES DEL CHACO" CD N° 26/2018, con ID Nº 346350,

Item	Descripción	JL Y COMPAÑÍA		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Caminero peatonal - Vereda de adoquines, e= 8 cm, incluye Cordón de ladrillos laminados de 3 tubos. De acuerdo a desnivel, mínimo 4 hiladas, con mezcla de cemento: arena 1:3. Ò cordones de hormigon prefabricado (50x40x10) cm.	128	238.000	30.464.000
2	Caminero peatonal - Acceso vehicular Hº Aº, espesor 12 cm	1,2	2.380.000	2.856.000
3	Canal de Drenaje - Excavación	61,4	83.300	5.114.620
4	Canal de Drenaje - Protección Tipo Bidim, desarrollo = 2,30 m	191,7	28.560	5.474.952
5	Canal de Drenaje - Caño de PVC de 100 mm, microperforado (con pendiente)	191,7	35.700	6.843.690
6	Relleno Piedra triturada 4ta - En Canal: Seccion = 80x40 cm	80	249.900	19.992.000
7	Relleno Piedra triturada 4ta - En Patio interior: e= 12cm, promedio	245	249.900	61.225.500
8	Desague pluvial - Camara de inspección de (1x1x1) m con tapa de Hº Aº y revoque impermeable	5	1.428.000	7.140.000
9	Desague pluvial - Caño de PVC Rigido, D= 0,40 m	20,8	797.300	16.583.840
			TOTAL	**155.694.602**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * U.O.C. *

Firma del Responsable de la U.O.C.