PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 1 AULA TIPO PREESCOLAR DE 5.80x6.80m CON SS.HH. EN ESCUELA BÁSICA Nº 5.983 "LA ESPERANZA" DE LA LOCALIDAD DE PERLITA, DISTRITO DE ALTO VERÁ"

EMPRESAS OFERENTES		*EG Construcciones*				*Ceferiano Zarza*			
Item	**Especificaciones de rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Costo Total**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Costo Total**
1	Preparación de la obra								
	a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	gl	1,00	2.720.700	2.720.700
	b- Cartel de obra	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	gl	1,00	1.059.725	1.059.725
	c- Limpieza y preparación del terreno	m2	75,00	7.000	525.000	m2	75,00	6.638	497.850
	d- Replanteo	m2	75,00	7.000	525.000	m2	75,00	6.550	491.250
	e- Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"	ml	80,00	16.000	1.280.000	ml	80,00	15.907	1.272.560
2	Excavación y carga de cimiento c/ P.B.C.	m3	14,00	438.000	6.132.000	m3	14,00	437.220	6.121.080
3	Estructura de H°A°				-				-
	a- Zapata y columna	m3	0,60	2.595.300	1.557.180	m3	0,60	2.595.300	1.557.180
	b- Dado, viga de galería y viga cumbrera	m3	1,00	2.688.375	2.688.375	m3	1,00	2.688.375	2.688.375
	c- Encadenado inferior y superior	m3	3,20	2.626.904	8.406.093	m3	3,20	2.626.904	8.406.093
	d- Losa de H°A° en acceso	m3	0,10	2.543.038	254.304	m3	0,10	2.543.038	254.304
4	Muro de nivelación de ladrillos comunes				-				-
	a- De 0,45	m2	6,10	286.208	1.745.869	m2	6,10	286.208	1.745.869
	b- De 0,30	m2	17,50	217.046	3.798.305	m2	17,50	217.046	3.798.305
5	Relleno y compactación de interiores	m3	20,00	118.071	2.361.420	m3	20,00	118.071	2.361.420
6	Aislación asfáltica de muros				-				-
	a- De 0,15 - Horizontal	m2	9,80	79.250	776.650	m2	9,80	79.250	776.650
	b- De 0,30 - Horizontal	m2	4,20	107.500	451.500	m2	4,20	107.500	451.500
	c- De canteros	m2	5,50	58.750	323.125	m2	5,50	58.750	323.125
7	Muros de elevación				-				-
	a- De 0,30 para revocar con ladrillos comunes	m2	21,20	209.577	4.443.032	m2	21,20	209.577	4.443.032
	b- De 0,15 para revocar con ladrillos comunes	m2	60,00	113.664	6.819.840	m2	60,00	113.664	6.819.840
	c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos comunes una cara para revocar	m2	32,00	242.298	7.753.536	m2	32,00	242.298	7.753.536
	d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista.	m2	29,00	162.798	4.721.142	m2	29,00	162.798	4.721.142
	e- Envarillado dos hiladas con 3ø8 mm	ml	40,00	30.030	1.201.200	ml	40,00	30.030	1.201.200
8	Pilares de 0,45x0,45 de ladrillos comunes para revocar	ml	10,00	248.458	2.484.580	ml	10,00	248.458	2.484.580
9	a- De chapa de zinc trapezoidal prepintada. Aislación con membrana de Lámina de espuma de polietileno, con film aluminizado en una de sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre de madera. Pend. 35%	m2	94,50	330.000	31.185.000	m2	94,50	315.050	29.772.225
10	Canaleta, cenefa lateral y caño de bajada de chapa Nº26.	ml	57,00	83.000	4.731.000	ml	57,00	83.000	4.731.000
11	Revoques				-				-
	a- De paredes, azotada impermeable	m2	166,00	24.621	4.087.086	m2	166,00	24.621	4.087.086
	b- De paredes Interior - exterior a 1 capa.	m2	218,00	38.609	8.416.762	m2	218,00	38.609	8.416.762
	c- De pilares de mampostería	m2	18,00	56.911	1.024.398	m2	18,00	56.911	1.024.398
	d- De viga cumbrera, viga de galería y voladizos de encadenados de H°A°	m2	19,50	61.911	1.207.265	m2	19,50	61.911	1.207.265
	e- De losa de H°A°	m2	1,50	45.705	68.558	m2	1,50	45.705	68.558
	f- De nivelación	m2	17,00	42.500	722.500	m2	17,00	42.500	722.500
12	Contrapiso de H° de cascotes esp. 10cm	m2	67,30	68.704	4.623.779	m2	67,30	68.704	4.623.779
13	Piso				-				-
	a- De baldosa calcárea	m2	63,00	101.782	6.412.266	m2	63,00	101.782	6.412.266
	b- De rampa, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	gl	1,00	1.114.133	1.114.133
	c- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	15,50	80.000	1.240.000	m2	15,50	77.006	1.193.593

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C

Ricardo A. Villalba

Escaneado con CamScanner

14	Zócalo calcáreo	ml	39,00	40.000	1.560.000	ml	39,00	39.052	1.523.028
15	Aberturas de madera				-				-
	a- Marco 0,15 de ybyrapyta, puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Un.	1,00	1.600.000	1.600.000	Un.	1,00	1.532.500	1.532.500
16	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancín				-				-
	a- Marco y Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)	Un.	1,00	2.506.450	2.506.450	Un.	1,00	2.506.450	2.506.450
	b- Ventana tipo balancines 1,50x1,70	Un.	4,00	566.574	2.266.296	Un.	4,00	566.574	2.266.296
	b- Ventana tipo balancines 1,50x1,00	Un.	4,00	516.574	2.066.296	Un.	4,00	516.574	2.066.296
17	Alféizar de ventana: Mocheta revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	12,00	28.965	347.580	ml	12,00	28.965	347.580
18	**Pintura**				-				-
	a- De paredes revocadas int/ext al látex - Blanco o color	m2	239,00	26.840	6.414.760	m2	239,00	26.840	6.414.760
	b- De aberturas de madera c/ barniz	m2	3,90	29.000	113.100	m2	3,90	29.000	113.100
	c- De viga cumbrera y galería al látex	m2	16,60	27.090	449.694	m2	16,60	27.090	449.694
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	16,20	35.484	574.841	m2	16,20	35.484	574.841
	e- De techo (maderamen) y machimbre al barniz	m2	94,00	35.484	3.335.496	m2	94,00	35.484	3.335.496
	f- De ladrillos vistos con silicona	m2	63,50	27.000	1.714.500	m2	63,50	26.296	1.669.796
	g- De canaletas, cenefas y bajadas al sintético	ml	57,00	33.400	1.903.800	ml	57,00	33.375	1.902.375
19	Revestimientos: Cerámico blanco o de color	m2	17,50	75.000	1.312.500	m2	17,50	75.000	1.312.500
20	Vidrios dobles.	m2	17,00	180.800	3.073.600	m2	17,00	180.787	3.073.379
21	**Instalación Eléctrica.**				-				-
	a- Cable NYY de 2 x 6mm	ml	30,00	52.700	1.581.000	ml	30,00	52.634	1.579.020
	b- Boca de luces	un	8,00	123.425	987.400	un	8,00	123.425	987.400
	c- Boca de toma corriente	un	3,00	123.425	370.275	un	3,00	123.425	370.275
	d- Boca de ventilador	un	2,00	173.627	347.254	un	2,00	173.627	347.254
	e- Circuito para ducha eléctrica con llave Bipolar	un	1,00	324.250	324.250	un	1,00	324.250	324.250
22	**Artefactos eléctricos**				-				-
	a- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	4,00	97.832	391.328	un	4,00	97.832	391.328
	b- Artefactos fluorescentes de 2 x 40W	un	4,00	114.850	459.400	un	4,00	114.826	459.304
	d- Tablero TS de 10 Ag con TM 1x30;1x40;1x25 Amp	gl	1,00	268.843	268.843	gl	1,00	268.843	268.843
	e- Placas con puntos y toma corrientes Conatel	un	4,00	38.750	155.000	un	4,00	38.750	155.000
23	**Instalación sanitaria:**				-				-
	a- Agua corriente - desagüe cloacal - y artefactos sanitarios completo (lista de materiales en planilla anexa)	Un.	1,00	5.637.960	5.637.960	Un.	1,00	5.637.960	5.637.960
	b- Cámara de Inspección de 0,60 x 0,60	un	1,00	969.500	969.500	un	1,00	969.500	969.500
	c- Cámara séptica de 0,75 x 1,50	Un.	1,00	3.130.750	3.130.750	Un.	1,00	3.130.750	3.130.750
	d- Pozo absorbente de 2,00 x 2,50	Un.	1,00	3.951.250	3.951.250	Un.	1,00	3.951.250	3.951.250
25	**Limpieza final**	gl	1,00	819.530	819.530	gl	1,00	819.530	819.530
24	**Mobiliario**				-				-
	c- Ventilador de techo de 56" con colgante rígido	un	2,00	437.228	874.456	un	2,00	437.228	874.456
	a- Pizarrón de madera móvil c/ pintura de 1,50x1,00m	Un.	1,00	843.250	843.250	Un.	1,00	843.250	843.250
	b- Mampara de madera pintada, de 2,00x1,20m	un	1,00	625.000	625.000	un	1,00	625.000	625.000
	c- Espejo con marco de aluminio, de 1,75x0,40m	Un.	1,00	419.500	419.500	Un.	1,00	419.500	419.500
	Total:				-				-
		Son Guaranies ciento setenta y ocho millones quinientos sesenta y un mil seiscientos veintitres.-			**178.561.623**	**Son Guaranies ciento setenta y seis millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno.-**			**176.564.841**

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C

Ricardo A. Villalba

Encargado de UOC

Escaneado con CamScanner