Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 16/2019

"CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL ACCESO AL CENTRO URBANO DE SAN COSME Y DAMIÁN. - PLURIANUAL", ID PAC N.º 372509

1- VIALCONS INGENIERIA, RUC 3446818-8

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO.
UBICACIÓN: ACCESO AL CENTRO URBANO DE SAN COSME Y DAMIÁN.-
PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN. -
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán **REG. PROF. Nº 2.115**
FECHA: Diciembre del 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO GENERAL

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	M2	74,70	12.000	**896.400**
	Replanteo y marcación.	M2	74,70	6.000	**448.200**
	Cartel de obra.	UN	1,00	1.250.000	**1.250.000**
	Placa de inauguración	UN	1,00	1.400.000	**1.400.000**
2	**EXCAVACION**				
	Excavación para Fundación, nivelación y zapata.-	M3	27,55	90.000	**2.479.500**
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	Zapata de H° A° (Detalles en plano).-	M3	11,05	1.750.000	**19.337.500**
	Viga de Fundación de H° A° (Detalles en plano).-	M3	2,10	1.750.000	**3.675.000**
	Pilar de H° A° (Detalles en plano)	M3	9,70	1.750.000	**16.975.000**
	Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida para apoyo de losa.-	ML	24,00	725.800	**17.419.200**
	Losa prefabricada de H° A° espesor 10cm.- Con apoyo sobre viga.-	M2	28,50	282.870	**8.061.795**
4	**ESCALERA DE Hº Aº**				
	Escalera de Hº Aº (huellas, contra huellas, vigas, pilares).-	M3	8,90	2.205.000	**19.624.500**
5	**MAMPOSTERIAS**				
	De elación con ladrillo común de 0,30.	M2	8,60	192.000	**1.651.200**
	De ladrillo común de 0,15m.-	M2	35,30	142.500	**5.030.250**
	REVOQUE				
	Revoque exterior de mampostería de 0,15.	M2	70,60	33.000	**2.329.800**
7	**REVESTIMIENTOS**				
	Revestimiento de cruz, símil piedra rustico. (según perspectiva)	M2	31,86	185.300	**5.903.658**
	Revestimiento de muros símil piedra. (según perspectiva)	M2	70,60	145.000	**10.237.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
José Antonio González Medina
ENCARGADO DE CONTRATACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

8	**PINTURA**				
	De pilares y vigas de pasarela con pintura vial blanco. -	**M2**	96,80	25.000	**2.420.000**
	Pintura de escalones laterales, vigas, pilares al sintético polideportivo.-	**M2**	59,00	24.000	**1.416.000**
9	**VARIOS**				
	Provisión y colocación de alumbrado público cerrado 250/400W tipo AP4-V - IP65 con brazo de 3,00 m. En columnas existentes.	**UN**	32,00	532.000	**17.024.000**
	Baranda de metal h. 0,90: ver detalle. -	**ML**	78,50	135.300	**10.621.050**
	Letras corpóreas en chapa galvanizada plateadas. (Bienvenidos a San Cosme y Damián). Incluye base de chapa lisa C° 25 prepintado adosado a estructura metálica. - (según vista)	**UN**	27,00	425.000	**11.475.000**
	Moldura artesanal en parte inferior de pórtico revestido con piedra rustica. -	**M2**	4,15	850.000	**3.527.500**
10	**LIMPIEZA FINAL**				
	Limpieza final y retiro de escombros.	**GL**	1,00	1.350.000	**1.350.000**
	TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO				**164.552.553**

SON GUARANIES:
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES. -

SON TOTAL GENERAL: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

AD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN