					CONSORCIO ARAVERA		CONSTRUSUR		CRISTALDO INGENIERIA		C-CONST. CONTR. Y CONSUL		CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
154	72131601-001	Desagüe Cloacal.Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	1.310.080,00	1.310.080,00	1.441.800,00	1.441.800,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.552.033,00	1.552.033,00	1.500.000,00	1.500.000,00
155	72131601-001	Desagüe Cloacal.Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	2.104.960,00	2.104.960,00	2.316.600,00	2.316.600,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.493.920,00	2.493.920,00	2.500.000,00	2.500.000,00
156	72131601-001	Desagüe Pluvial.Caño desagüe PVC blanco de 100mm	Metro lineal	140	22.080,00	3.091.200,00	24.300,00	3.402.000,00	26.000,00	3.640.000,00	26.160,00	3.662.400,00	26.000,00	3.640.000,00
157	72131601-001	Desagüe Pluvial.Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	4	88.320,00	353.280,00	97.200,00	388.800,00	100.000,00	400.000,00	104.630,00	418.520,00	105.000,00	420.000,00
158	72131601-001	Desagüe Pluvial.Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	11	283.360,00	3.116.960,00	311.850,00	3.430.350,00	300.000,00	3.300.000,00	335.720,00	3.692.920,00	305.000,00	3.355.000,00
159	72131601-001	Instalación Eléctrica.Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3 galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp	Unidad Medida Global	1	1.648.640,00	1.648.640,00	1.814.400,00	1.814.400,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.953.274,00	1.953.274,00	2.030.000,00	2.030.000,00
160	72131601-001	Instalación Eléctrica.AcometidaTelefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	809.600,00	809.600,00	891.000,00	891.000,00	900.000,00	900.000,00	959.200,00	959.200,00	995.000,00	995.000,00
161	72131601-001	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad Medida Global	17	109.296,00	1.858.032,00	120.285,00	2.044.845,00	125.000,00	2.125.000,00	129.487,00	2.201.279,00	135.000,00	2.295.000,00
162	72131601-001	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad Medida Global	3	131.008,00	393.024,00	144.180,00	432.540,00	160.000,00	480.000,00	155.209,00	465.627,00	160.000,00	480.000,00
163	72131601-001	Instalación Eléctrica.Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	Unidad	12	73.600,00	883.200,00	81.000,00	972.000,00	90.000,00	1.080.000,00	87.193,00	1.046.316,00	87.500,00	1.050.000,00
164	72131601-001	Instalación Eléctrica.Registroelectrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	26	122.912,00	3.195.712,00	135.270,00	3.517.020,00	140.000,00	3.640.000,00	145.607,00	3.785.782,00	150.000,00	3.900.000,00
165	72131601-001	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público	Unidad Medida Global	2	169.280,00	338.560,00	186.300,00	372.600,00	190.000,00	380.000,00	200.507,00	401.014,00	200.000,00	400.000,00
166	72131601-001	Artefactos de iluminación.FarolaTrail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3 de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE	Unidad	13	750.720,00	9.759.360,00	826.200,00	10.740.600,00	900.000,00	11.700.000,00	889.438,00	11.562.694,00	890.000,00	11.570.000,00
167	72131601-001	Artefactos de iluminación.Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.361.600,00	2.723.200,00	1.498.500,00	2.997.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.613.130,00	3.226.260,00	1.680.000,00	3.360.000,00
168	72131601-001	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada	Unidad	4	544.640,00	2.178.560,00	599.400,00	2.397.600,00	600.000,00	2.400.000,00	645.271,00	2.581.084,00	650.000,00	2.600.000,00
169	72131601-001	Artefactos de iluminación. Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	8	198.720,00	1.589.760,00	218.700,00	1.749.600,00	220.000,00	1.760.000,00	235.430,00	1.883.440,00	245.000,00	1.960.000,00
170	72131601-001	Artefactos de iluminación.Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil	Unidad	1	430.560,00	430.560,00	473.850,00	473.850,00	480.000,00	480.000,00	510.103,00	510.103,00	530.000,00	530.000,00

Lic. Nelly H. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					CONSORCIO ARAVERA		CONSTRUSUR		CRISTALDO INGENIERIA		C-CONST. CONTR. Y CONSUL		CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
171	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja	Metros cuadrados	6	555.680,00	3.334.080,00	611.550,00	3.669.300,00	600.000,00	3.600.000,00	658.360,00	3.950.160,00	660.000,00	3.960.000,00
172	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	555.680,00	1.111.360,00	611.550,00	1.223.100,00	600.000,00	1.200.000,00	658.360,00	1.316.720,00	660.000,00	1.320.000,00
173	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle	Metros cuadrados	13,7	261.280,00	3.579.536,00	287.550,00	3.939.435,00	300.000,00	4.110.000,00	309.544,00	4.240.752,00	320.000,00	4.384.000,00
174	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	21,7	29.440,00	638.848,00	32.400,00	703.080,00	32.000,00	694.400,00	34.881,00	756.917,00	35.000,00	759.500,00
175	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	250.240,00	250.240,00	275.400,00	275.400,00	270.000,00	270.000,00	296.470,00	296.470,00	275.000,00	275.000,00
176	72131601-001	PERGOLADOS.Base de HormigonCiclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	3	625.600,00	1.876.800,00	688.500,00	2.065.500,00	700.000,00	2.100.000,00	741.184,00	2.223.552,00	770.000,00	2.310.000,00
177	72131601-001	PERGOLADOS.Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	6	1.545.600,00	9.273.600,00	1.701.000,00	10.206.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00	1.831.181,00	10.987.086,00	1.800.000,00	10.800.000,00
178	72131601-001	PERGOLADOS.Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	28,8	106.720,00	3.073.536,00	117.450,00	3.382.560,00	125.000,00	3.600.000,00	126.438,00	3.641.414,00	130.000,00	3.744.000,00
179	72131601-001	PERGOLADOS.Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	28,8	16.928,00	487.526,00	18.630,00	536.544,00	19.000,00	547.200,00	20.050,00	577.440,00	20.000,00	576.000,00
180	72131601-001	PERGOLADOS.PergoladoMetalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	30	331.200,00	9.936.000,00	364.500,00	10.935.000,00	360.000,00	10.800.000,00	392.398,00	11.771.940,00	410.000,00	12.300.000,00
181	72131601-001	BARANDA DISCAPACITADOS.Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	Metro lineal	10,4	147.200,00	1.530.880,00	162.000,00	1.684.800,00	180.000,00	1.872.000,00	174.390,00	1.813.656,00	170.000,00	1.768.000,00
182	72131601-001	BARANDA DISCAPACITADOS.Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	21	29.440,00	618.240,00	32.400,00	680.400,00	32.000,00	672.000,00	34.881,00	732.501,00	35.000,00	735.000,00
183	72131601-001	MÁSTIL.Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m	Metros cúbicos	0,44	461.472,00	203.047,00	507.870,00	223.462,00	600.000,00	264.000,00	546.739,00	240.565,00	550.000,00	242.000,00
184	72131601-001	MÁSTIL.Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3 , altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	588.800,00	1.177.600,00	648.000,00	1.296.000,00	700.000,00	1.400.000,00	697.591,00	1.395.182,00	675.000,00	1.350.000,00
185	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	88	5.152,00	453.376,00	5.670,00	498.960,00	7.000,00	616.000,00	6.097,00	536.536,00	6.000,00	528.000,00
186	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cuadrados	6	220.800,00	1.324.800,00	243.000,00	1.458.000,00	250.000,00	1.500.000,00	261.591,00	1.569.546,00	275.000,00	1.650.000,00
187	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Muro contención borde área sector juego ladrillo común, alto 0,30cm.	Metros cuadrados	20	84.640,00	1.692.800,00	93.150,00	1.863.000,00	110.000,00	2.200.000,00	100.276,00	2.005.520,00	95.000,00	1.900.000,00

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Lizze Carolina Kolher Salina
Habilitado Pagador

					CONSORCIO ARAVERA		CONSTRUSUR		CRISTALDO INGENIERIA		C-CONST. CONTR. Y CONSUL		CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
188	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	40	101.568,00	4.062.720,00	111.780,00	4.471.200,00	125.000,00	5.000.000,00	120.333,00	4.813.320,00	125.000,00	5.000.000,00
189	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	15	52.992,00	794.880,00	58.320,00	874.800,00	65.000,00	975.000,00	62.781,00	941.715,00	65.000,00	975.000,00
190	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	88	20.976,00	1.845.888,00	23.085,00	2.031.480,00	26.000,00	2.288.000,00	24.849,00	2.186.712,00	26.000,00	2.288.000,00
191	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	88	13.248,00	1.165.824,00	14.580,00	1.283.040,00	18.000,00	1.584.000,00	15.682,00	1.380.016,00	16.000,00	1.408.000,00
192	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	88	99.360,00	8.743.680,00	109.350,00	9.622.800,00	120.000,00	10.560.000,00	117.719,00	10.359.272,00	120.000,00	10.560.000,00
193	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	52	16.928,00	880.256,00	18.630,00	968.760,00	19.000,00	988.000,00	20.050,00	1.042.600,00	20.000,00	1.040.000,00
194	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles	Unidad Medida Global	1	22.816.000,00	22.816.000,00	25.110.000,00	25.110.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	27.031.995,00	27.031.995,00	27.125.000,00	27.125.000,00
195	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.576.000,00	5.152.000,00	2.835.000,00	5.670.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	3.051.992,00	6.103.984,00	3.000.000,00	6.000.000,00
196	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	1.619.200,00	3.238.400,00	1.782.000,00	3.564.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.918.398,00	3.836.796,00	1.925.000,00	3.850.000,00
197	72131601-001	JARDINERIA.Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc.	Metros cuadrados	496	5.520,00	2.737.920,00	6.075,00	3.013.200,00	6.000,00	2.976.000,00	6.537,00	3.242.352,00	6.800,00	3.372.800,00
198	72131601-001	JARDINERIA.Cultivo de pasto natural tipo cabaju dispuesto en panes	Metros cuadrados	496	15.456,00	7.666.176,00	17.010,00	8.436.960,00	18.000,00	8.928.000,00	18.313,00	9.083.248,00	20.000,00	9.920.000,00
199	72131601-001	JARDINERIA.Jardinería con plantas ornamentales - Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.472.000,00	1.472.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.743.999,00	1.743.999,00	1.700.000,00	1.700.000,00
200	72131601-001	JARDINERIA.Planteronesceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	4	110.400,00	441.600,00	121.500,00	486.000,00	120.000,00	480.000,00	130.801,00	523.204,00	150.000,00	600.000,00
201	72131601-001	JARDINERIA.Plantación de árboles nativos	Unidad	2	110.400,00	220.800,00	121.500,00	243.000,00	120.000,00	240.000,00	130.801,00	261.602,00	150.000,00	300.000,00
202	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Juego de volantes. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600,00	4.857.600,00	5.346.000,00	5.346.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.755.199,00	5.755.199,00	5.700.000,00	5.700.000,00
203	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle	Unidad	1	8.743.680,00	8.743.680,00	243.000,00	243.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.359.360,00	10.359.360,00	10.400.000,00	10.400.000,00
204	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Senderismo. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600,00	4.857.600,00	1.458.000,00	1.458.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.755.199,00	5.755.199,00	5.700.000,00	5.700.000,00
205	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Articulador de cintura. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600,00	4.857.600,00	348.300,00	348.300,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.755.199,00	5.755.199,00	5.700.000,00	5.700.000,00
206	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Bicicleta. Ver detalle	Unidad	2	4.857.600,00	9.715.200,00	5.346.000,00	10.692.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	5.755.199,00	11.510.398,00	5.700.000,00	11.400.000,00
207	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	5	220.800,00	1.104.000,00	243.000,00	1.215.000,00	250.000,00	1.250.000,00	261.600,00	1.308.000,00	250.000,00	1.250.000,00

Lic. Nelly D. Fernández
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					CONSORCIO ARAVERA		CONSTRUSUR		CRISTALDO INGENIERIA		C-CONST. CONTR. Y CONSUL		CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
208	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel modulo auto portante, medidas interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño.	Unidad	1	1.324.800,00	1.324.800,00	1.458.000,00	1.458.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.569.601,00	1.569.601,00	1.550.000,00	1.550.000,00
209	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	Unidad	1	316.480,00	316.480,00	348.300,00	348.300,00	380.000,00	380.000,00	374.959,00	374.959,00	375.000,00	375.000,00
210	55121727-999	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	4.416.000,00	4.416.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.231.999,00	5.231.999,00	5.300.000,00	5.300.000,00
211	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	206.080,00	206.080,00	226.800,00	226.800,00	250.000,00	250.000,00	244.159,00	244.159,00	240.000,00	240.000,00
212	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	57.408,00	57.408,00	63.180,00	63.180,00	78.000,00	78.000,00	68.015,00	68.015,00	65.000,00	65.000,00
213	56101504-001	OTROS.Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	4	662.400,00	2.649.600,00	729.000,00	2.916.000,00	800.000,00	3.200.000,00	784.799,00	3.139.196,00	750.000,00	3.000.000,00
214	72131601-001	OTROS.Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	294.400,00	294.400,00	324.000,00	324.000,00	400.000,00	400.000,00	348.799,00	348.799,00	330.000,00	330.000,00
215	72131601-001	OTROS.Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	Unidad	3	294.400,00	883.200,00	324.000,00	972.000,00	400.000,00	1.200.000,00	348.799,00	1.046.397,00	330.000,00	990.000,00
216	72131601-001	OTROS.Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	4.416.000,00	4.416.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.231.898,00	5.231.898,00	4.800.000,00	4.800.000,00
					Precio Total	640.101.301,00		686.193.985,00		730.522.200,00		757.916.013,00		766.621.110,00

Lic. Nelly B. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Ing. Fernando Jesús García Díaz
Jefe Sección Obras Civiles

Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI con ID: 345713

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	OTROS.OBRas provisionales	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000,00	10.000.000	10.000.000,00	8.500.000	8.500.000,00	7.865.000	7.865.000,00
2	72131601-002	PRELIMINARES.Marcación y replanteo	Metros cuadrados	180	3.000	540.000,00	3.400	612.000,00	3.000	540.000,00	3.500	630.000,00	4.961	892.980,00
3	72131601-003	CIMENTACIÓN.Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	26	350.000	9.100.000,00	300.000	7.800.000,00	340.000	8.840.000,00	350.000	9.100.000,00	226.875	5.898.750,00
4	72131601-003	CIMENTACIÓN.Viga de fundación 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	80	132.000	10.560.000,00	150.000	12.000.000,00	180.000	14.400.000,00	170.000	13.600.000,00	254.887	20.390.960,00
5	72131601-003	CIMENTACIÓN.Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	54	120.000	6.480.000,00	125.000	6.750.000,00	120.000	6.480.000,00	110.000	5.940.000,00	155.485	8.396.190,00
6	72131601-003	CIMENTACIÓN.Viga cadena de HºAº altura de losa.	Metro lineal	82	120.000	9.840.000,00	125.000	10.250.000,00	180.000	14.760.000,00	110.000	9.020.000,00	155.485	12.749.770,00
7	72131601-003	CIMENTACIÓN.Losas de HºAº.	Metros cúbicos	3	2.100.000	6.300.000,00	2.100.000	6.300.000,00	2.000.000	6.000.000,00	2.100.000	6.300.000,00	1.984.037	5.952.111,00
8	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Nivelación de 0,45 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	Metros cuadrados	25	168.000	4.200.000,00	150.000	3.750.000,00	160.000	4.000.000,00	180.000	4.500.000,00	175.450	4.386.250,00
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS. mampostería de Nivelación 0,30m armada para Galería exterior (Frente)	Metros cuadrados	4,2	168.000	705.600,00	156.000	655.200,00	150.000	630.000,00	170.000	714.000,00	162.527	682.613,00
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	168	90.000	15.120.000,00	117.000	19.656.000,00	115.000	19.320.000,00	110.000	18.480.000,00	132.495	22.259.160,00
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	236	87.000	20.532.000,00	84.000	19.824.000,00	80.000	18.880.000,00	92.000	21.712.000,00	84.700	19.989.200,00
12	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	84	93.600	7.862.400,00	84.500	7.098.000,00	80.000	6.720.000,00	92.000	7.728.000,00	84.700	7.114.800,00
13	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	67,5	55.000	3.712.500,00	50.000	3.375.000,00	55.000	3.712.500,00	50.000	3.375.000,00	48.219	3.254.782,00
14	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	60	90.000	5.400.000,00	77.500	4.650.000,00	80.000	4.800.000,00	70.000	4.200.000,00	83.732	5.023.920,00
15	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,6	168.000	940.800,00	170.000	952.000,00	160.000	896.000,00	180.000	1.008.000,00	328.273	1.838.328,00
16	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo, (fachada principal y posterior).	Metro lineal	3,5	84.000	294.000,00	76.000	266.000,00	75.000	262.500,00	80.000	280.000,00	62.019	217.066,00
17	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS.Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	Metro lineal	9	108.000	972.000,00	110.000	990.000,00	110.000	990.000,00	80.000	720.000,00	60.258	542.322,00
18	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en L (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensado visto. - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	60	24.000	1.440.000,00	23.000	1.380.000,00	27.000	1.620.000,00	27.000	1.620.000,00	23.982	1.438.920,00
19	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en U (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	68	30.000	2.040.000,00	32.000	2.176.000,00	30.000	2.040.000,00	35.000	2.380.000,00	23.982	1.630.776,00

Ing. Ariel Ortiz García
Jefe Sección Obras Civiles

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
20	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en U (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	50	21.600	1.080.000,00	21.500	1.075.000,00	38.000	1.900.000,00	25.000	1.250.000,00	23.982	1.199.100,00
21	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Carpeta de regularización sobre estructura HºAº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	28	36.000	1.008.000,00	45.700	1.279.600,00	42.000	1.176.000,00	45.000	1.260.000,00	26.015	728.420,00
22	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	36	48.000	1.728.000,00	50.000	1.800.000,00	55.000	1.980.000,00	50.000	1.800.000,00	89.746	3.230.856,00
23	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	28	30.000	840.000,00	37.000	1.036.000,00	32.000	896.000,00	40.000	1.120.000,00	26.227	734.356,00
24	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA.Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	36	30.000	1.080.000,00	38.000	1.368.000,00	36.000	1.296.000,00	40.000	1.440.000,00	39.174	1.410.264,00
25	72131601-006	DINTELES.Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	60	21.600	1.296.000,00	21.000	1.260.000,00	20.000	1.200.000,00	20.000	1.200.000,00	22.264	1.335.840,00
26	72131601-006	DINTELES.Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	68	21.600	1.468.800,00	21.000	1.428.000,00	22.000	1.496.000,00	20.000	1.360.000,00	22.264	1.513.952,00
27	72131601-006	DINTELES.Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	Metro lineal	15	36.000	540.000,00	40.000	600.000,00	36.000	540.000,00	40.000	600.000,00	37.571	563.565,00
28	72131601-006	DINTELES.Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	60	21.600	1.296.000,00	22.000	1.320.000,00	22.000	1.320.000,00	20.000	1.200.000,00	26.136	1.568.160,00
29	72131601-009	CONTRAPISOS.Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	153	60.000	9.180.000,00	73.000	11.169.000,00	65.000	9.945.000,00	54.000	8.262.000,00	26.227	4.012.731,00
30	72131601-008	REVOQUES.Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	182	33.600	6.115.200,00	34.000	6.188.000,00	32.000	5.824.000,00	34.000	6.188.000,00	24.170	4.398.940,00
31	72131601-008	REVOQUES.Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	54	20.000	1.080.000,00	19.000	1.026.000,00	22.000	1.188.000,00	20.000	1.080.000,00	32.247	1.741.338,00
32	72131601-008	REVOQUES.Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	140	18.000	2.520.000,00	18.000	2.520.000,00	16.000	2.240.000,00	18.000	2.520.000,00	35.272	4.938.080,00
33	72131601-008	REVOQUES.Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	142	42.000	5.964.000,00	42.000	5.964.000,00	40.000	5.680.000,00	40.000	5.680.000,00	35.272	5.008.624,00
34	72131601-008	REVOQUES.Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	30	42.000	1.260.000,00	45.000	1.350.000,00	44.000	1.320.000,00	45.000	1.350.000,00	34.183	1.025.490,00

Lic. Nelly D. Fernandez R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
35	72131601-008	.Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	24	30.000	720.000,00	30.000	720.000,00	32.000	768.000,00	30.000	720.000,00	14.308	343.392,00
36	72131601-007	TECHOS.Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi.	Metros cuadrados	158	336.000	53.088.000,00	355.000	56.090.000,00	340.000	53.720.000,00	300.000	47.400.000,00	350.900	55.442.200,00
37	72131601-007	TECHOS.Tapa cumbrera y gaveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	40	54.000	2.160.000,00	56.000	2.240.000,00	55.000	2.200.000,00	50.000	2.000.000,00	60.500	2.420.000,00
38	72131601-007	CIELORRASOS.En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	133	144.000	19.152.000,00	135.000	17.955.000,00	140.000	18.620.000,00	140.000	18.620.000,00	96.800	12.874.400,00
39	72131601-007	CIELORRASOS.En placas de yeso a junta tomada con bañas perimetrales en baños	Metros cuadrados	7,7	94.000	723.800,00	80.000	616.000,00	82.000	631.400,00	90.000	693.000,00	108.900	838.530,00
40	72131601-008	REVESTIDOS.Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm.	Metros cuadrados	22	144.000	3.168.000,00	133.000	2.926.000,00	130.000	2.860.000,00	150.000	3.300.000,00	174.845	3.846.590,00
41	72131601-008	REVESTIDOS.Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	15,8	820.000	12.956.000,00	790.000	12.482.000,00	780.000	12.324.000,00	800.000	12.640.000,00	605.000	9.559.000,00
42	72131601-008	REVESTIDOS.Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo mono quema.	Metros cuadrados	54	84.000	4.536.000,00	93.000	5.022.000,00	85.000	4.590.000,00	90.000	4.860.000,00	78.348	4.230.792,00
43	72131601-008	REVESTIDOS.Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	17	84.000	1.428.000,00	77.000	1.309.000,00	70.000	1.190.000,00	80.000	1.360.000,00	101.338	1.722.746,00
44	72131601-009	PISOS.Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	153	30.000	4.590.000,00	33.000	5.049.000,00	30.000	4.590.000,00	35.000	5.355.000,00	27.709	4.239.477,00
45	72131601-009	PISOS.De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	153	145.000	22.185.000,00	150.000	22.950.000,00	140.000	21.420.000,00	150.000	22.950.000,00	110.413	16.893.189,00
46	72131601-009	PISOS.Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color verde ubatuba en aberturas	Metro lineal	5,4	140.000	756.000,00	120.000	648.000,00	120.000	648.000,00	120.000	648.000,00	101.338	547.225,00
47	72131601-009	PISOS.Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color verde ubatuba en hall de acceso principal	Metro lineal	9,1	144.000	1.310.400,00	140.000	1.274.000,00	140.000	1.274.000,00	140.000	1.274.000,00	101.338	922.175,00
48	72131601-009	ZOCALOS.De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	62	30.000	1.860.000,00	35.000	2.170.000,00	36.000	2.232.000,00	30.000	1.860.000,00	30.704	1.903.648,00
49	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000,00	565.000	565.000,00	550.000	550.000,00	650.000	650.000,00	1.007.930	1.007.930,00
50	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000,00	565.000	565.000,00	550.000	550.000,00	650.000	650.000,00	1.007.930	1.007.930,00
51	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario público hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000,00	565.000	565.000,00	550.000	550.000,00	650.000	650.000,00	1.007.930	1.007.930,00
52	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000,00	350.000	350.000,00	400.000	400.000,00	350.000	350.000,00	710.270	710.270,00
53	72131601-011	Desagüe Pluvial.Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm	Unidad	4	144.000	576.000,00	133.000	532.000,00	140.000	560.000,00	140.000	560.000,00	121.000	484.000,00

Arq. Darío Jesús García Díaz
Jefe Sección Obras Civiles

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Lic. Nelly O. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
54	72131601-011	Desagüe Pluvial.Bajadas caño PVC tipo R de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	24	45.000	1.080.000,00	40.000	960.000,00	38.000	912.000,00	40.000	960.000,00	39.930	958.320,00
55	72131601-011	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro másproximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	4	60.000	240.000,00	55.000	220.000,00	60.000	240.000,00	60.000	240.000,00	275.880	1.103.520,00
56	72131601-011	Agua corriente En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000,00	570.000	570.000,00	550.000	550.000,00	650.000	650.000,00	966.790	966.790,00
57	72131601-011	Agua corriente En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000,00	570.000	570.000,00	550.000	550.000,00	650.000	650.000,00	966.790	966.790,00
58	72131601-011	Agua corriente En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000,00	570.000	570.000,00	550.000	550.000,00	650.000	650.000,00	966.790	966.790,00
59	72131601-011	Agua corriente En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000,00	310.500	310.500,00	350.000	350.000,00	300.000	300.000,00	543.290	543.290,00
60	47131711-001	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000,00	3.800.000	3.800.000,00	3.500.000	3.500.000,00	4.000.000	4.000.000,00	3.097.600	3.097.600,00
61	47131711-001	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared -	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000,00	3.800.000	3.800.000,00	3.500.000	3.500.000,00	4.000.000	4.000.000,00	3.097.600	3.097.600,00
62	47131711-001	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollos metálico adosado a pared ,	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000,00	3.800.000	3.800.000,00	3.500.000	3.500.000,00	4.000.000	4.000.000,00	3.097.600	3.097.600,00
63	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad Medida Global	1	720.000	720.000,00	825.000	825.000,00	800.000	800.000,00	700.000	700.000,00	1.028.500	1.028.500,00
64	56101812-001	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000,00	2.100.000	2.100.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.359.500	2.359.500,00
65	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000,00	1.850.000	1.850.000,00	2.000.000	2.000.000,00	1.800.000	1.800.000,00	1.730.300	1.730.300,00
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	30	96.000	2.880.000,00	100.000	3.000.000,00	95.000	2.850.000,00	100.000	3.000.000,00	106.480	3.194.400,00
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	20	96.000	1.920.000,00	96.500	1.930.000,00	90.000	1.800.000,00	100.000	2.000.000,00	106.480	2.129.600,00
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	3	144.000	432.000,00	140.000	420.000,00	180.000	540.000,00	140.000	420.000,00	159.720	479.160,00
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	192.000	768.000,00	164.000	656.000,00	180.000	720.000,00	180.000	720.000,00	425.920	1.703.680,00

Lic. Nelly A. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
70	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	144.000	432.000,00	150.000	450.000,00	140.000	420.000,00	150.000	450.000,00	212.960	638.880,00
71	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas para teléfono	Unidad	3	150.420	451.260,00	150.000	450.000,00	140.000	420.000,00	150.000	450.000,00	159.720	479.160,00
72	40101701-002	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 12000 BTU	Unidad	4	2.800.000	11.200.000,00	3.000.000	12.000.000,00	2.800.000	11.200.000,00	3.000.000	12.000.000,00	2.420.000	9.680.000,00
73	40101701-002	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 24000 BTU	Unidad	1	4.500.000	4.500.000,00	4.000.000	4.000.000,00	4.300.000	4.300.000,00	4.000.000	4.000.000,00	3.872.000	3.872.000,00
74	47131707-001	Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	3	600.000	1.800.000,00	800.000	2.400.000,00	700.000	2.100.000,00	800.000	2.400.000,00	750.200	2.250.600,00
75	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	1.440.000	1.440.000,00	1.400.000	1.400.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.400.000	1.400.000,00	871.200	871.200,00
76	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	400.000	400.000,00	487.500	487.500,00	450.000	450.000,00	500.000	500.000,00	479.160	479.160,00
77	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	19	96.000	1.824.000,00	120.000	2.280.000,00	130.000	2.470.000,00	140.000	2.660.000,00	159.720	3.034.680,00
78	72131601-001	Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	700.000	700.000,00	850.000	850.000,00	800.000	800.000,00	650.000	650.000,00	1.742.400	1.742.400,00
79	72131601-001	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente	Unidad	25	360.000	9.000.000,00	450.000	11.250.000,00	430.000	10.750.000,00	450.000	11.250.000,00	344.850	8.621.250,00
80	72131601-001	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 2 x 9w bajo consumo.	Unidad	4	216.000	864.000,00	250.000	1.000.000,00	230.000	920.000,00	250.000	1.000.000,00	104.665	418.660,00
81	72131601-001	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	450.000	3.600.000,00	550.000	4.400.000,00	530.000	4.240.000,00	550.000	4.400.000,00	91.960	735.680,00
82	72131601-001	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	38	180.000	6.840.000,00	230.000	8.740.000,00	210.000	7.980.000,00	180.000	6.840.000,00	58.080	2.207.040,00
83	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	2	1.200.000	2.400.000,00	1.250.000	2.500.000,00	1.200.000	2.400.000,00	1.200.000	2.400.000,00	1.415.095	2.830.190,00
84	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.440.000	1.440.000,00	1.400.000	1.400.000,00	1.300.000	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000,00	1.415.095	1.415.095,00
85	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.440.000	1.440.000,00	1.400.000	1.400.000,00	1.300.000	1.300.000,00	1.400.000	1.400.000,00	907.500	907.500,00

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Ing. M. Pérez García
Jefe Sección Obras Civiles

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
86	72131601-010	CARPINTERIA METALICA.Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	3.600.000	3.600.000,00	3.500.000	3.500.000,00	3.800.000	3.800.000,00	3.500.000	3.500.000,00	4.235.000	4.235.000,00
87	72131601-010	CARPINTERIA METALICA..Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	2.160.000	2.160.000,00	2.600.000	2.600.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.600.000	2.600.000,00	2.904.000	2.904.000,00
88	72131601-010	CARPINTERIA METALICA..Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	3	1.440.000	4.320.000,00	1.700.000	5.100.000,00	1.600.000	4.800.000,00	1.700.000	5.100.000,00	2.662.000	7.986.000,00
89	72131601-010	CARPINTERIA METALICA..Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	4	480.000	1.920.000,00	550.000	2.200.000,00	580.000	2.320.000,00	500.000	2.000.000,00	968.000	3.872.000,00
90	72131601-010	CARPINTERIA METALICA.Ventana - V3 - 1,20mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	1	1.080.000	1.080.000,00	1.035.000	1.035.000,00	980.000	980.000,00	800.000	800.000,00	1.694.000	1.694.000,00
91	72131601-010	CARPINTERIA METALICA.Ventana - V4 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	2	1.440.000	2.880.000,00	1.600.000	3.200.000,00	1.800.000	3.600.000,00	1.600.000	3.200.000,00	3.509.000	7.018.000,00
92	72131601-012	PINTURA.Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	200	22.000	4.400.000,00	23.000	4.600.000,00	22.000	4.400.000,00	25.000	5.000.000,00	22.990	4.598.000,00
93	72131601-012	PINTURA.Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	84	72.000	6.048.000,00	70.000	5.880.000,00	65.000	5.460.000,00	60.000	5.040.000,00	65.340	5.488.560,00
94	72131601-012	PINTURA.Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	22	18.000	396.000,00	23.000	506.000,00	22.000	484.000,00	25.000	550.000,00	22.990	505.780,00
95	72131601-012	PINTURA.De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cuadrados	30	26.400	792.000,00	28.000	840.000,00	26.000	780.000,00	30.000	900.000,00	21.780	653.400,00
96	72131601-012	PINTURA.Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	182	12.000	2.184.000,00	12.000	2.184.000,00	14.000	2.548.000,00	14.000	2.548.000,00	21.780	3.963.960,00
97	72131601-012	PINTURA.De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	182	24.000	4.368.000,00	27.000	4.914.000,00	26.000	4.732.000,00	30.000	5.460.000,00	21.780	3.963.960,00
98	72131601-012	PINTURA.De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	10	36.000	360.000,00	32.500	325.000,00	32.000	320.000,00	30.000	300.000,00	36.300	363.000,00
99	72131601-005	MAMPARAS.Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	71	216.000	15.336.000,00	250.000	17.750.000,00	240.000	17.040.000,00	250.000	17.750.000,00	268.620	19.072.020,00

Lic. Nelly Fernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
100	72131601-005	MAMPARAS.Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	12	420.000	5.040.000,00	500.000	6.000.000,00	550.000	6.600.000,00	500.000	6.000.000,00	338.800	4.065.600,00
101	56101703-008	MAMPARAS.Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	1.800.000	3.600.000,00	1.800.000	3.600.000,00	2.000.000	4.000.000,00	1.800.000	3.600.000,00	2.178.000	4.356.000,00
102	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000,00	1.550.000	1.550.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.800.000	1.800.000,00	3.993.000	3.993.000,00
103	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Panel Central Control de Alarma contra Incendios	Unidad	1	1.680.000	1.680.000,00	1.445.000	1.445.000,00	1.400.000	1.400.000,00	1.600.000	1.600.000,00	598.950	598.950,00
104	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - UPS para Panel Central Control de Alarma contra Incendios de 1000w	Unidad	1	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	598.950	598.950,00
105	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso	Unidad	2	250.000	500.000,00	300.000	600.000,00	280.000	560.000,00	250.000	500.000,00	187.550	375.100,00
106	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Detector Humo Calor.	Unidad	8	300.000	2.400.000,00	335.000	2.680.000,00	320.000	2.560.000,00	350.000	2.800.000,00	157.300	1.258.400,00
107	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	360.000	360.000,00	330.000	330.000,00	320.000	320.000,00	350.000	350.000,00	237.160	237.160,00
108	46191608-9997	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	450.000	900.000,00	540.000	1.080.000,00	480.000	960.000,00	400.000	800.000,00	242.000	484.000,00
109	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Luz autónoma de emergencia.	Unidad	5	300.000	1.500.000,00	295.000	1.475.000,00	280.000	1.400.000,00	250.000	1.250.000,00	121.000	605.000,00
110	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	300.000	600.000,00	315.000	630.000,00	300.000	600.000,00	300.000	600.000,00	363.000	726.000,00
111	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	170.000	170.000,00	165.000	165.000,00	170.000	170.000,00	190.000	190.000,00	3.993.000	3.993.000,00
112	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático	Unidad	1	100.000	100.000,00	100.000	100.000,00	120.000	120.000,00	100.000	100.000,00	598.950	598.950,00
113	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - UPS para Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático	Unidad	1	120.000	120.000,00	115.000	115.000,00	120.000	120.000,00	120.000	120.000,00	598.950	598.950,00
114	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	360.000	360.000,00	340.000	340.000,00	320.000	320.000,00	350.000	350.000,00	237.160	237.160,00
115	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sensor de detección de movimientos.	Unidad	4	300.000	1.200.000,00	315.000	1.260.000,00	320.000	1.280.000,00	350.000	1.400.000,00	175.450	701.800,00
116	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	720.000	12.240.000,00	730.000	12.410.000,00	680.000	11.560.000,00	750.000	12.750.000,00	19.965	339.405,00
117	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración)	Unidad	1	1.600.000	1.600.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.996.500	1.996.500,00

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Arq. Raúl Jesús García
Jefe Sección Obras Civiles

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
118	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad Medida Global	2	720.000	1.440.000,00	960.000	1.920.000,00	920.000	1.840.000,00	900.000	1.800.000,00	665.500	1.331.000,00
119	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	84.000	420.000,00	96.000	480.000,00	70.000	350.000,00	100.000	500.000,00	119.790	598.950,00
120	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	150.000	150.000,00	156.000	156.000,00	150.000	150.000,00	150.000	150.000,00	320.650	320.650,00
121	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	84.000	84.000,00	80.000	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000	80.000,00	266.200	266.200,00
122	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	72.000	720.000,00	78.000	780.000,00	80.000	800.000,00	80.000	800.000,00	199.650	1.996.500,00
123	72131601-001	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	1	300.000	300.000,00	360.000	360.000,00	320.000	320.000,00	350.000	350.000,00	586.850	586.850,00
124	72131601-001	VARIOS.Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos	Unidad	1	1.100.000	1.100.000,00	950.000	950.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	786.500	786.500,00
125	72131601-001	TRABAJOS PRELIMINARES.Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	1.100	4.000	4.400.000,00	4.000	4.400.000,00	3.500	3.850.000,00	3.000	3.300.000,00	3.630	3.993.000,00
126	72131601-001	MOVIMIENTO DE SUELO.Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	400	45.000	18.000.000,00	60.000	24.000.000,00	55.000	22.000.000,00	60.000	24.000.000,00	72.600	29.040.000,00
127	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	9,2	390.000	3.588.000,00	345.000	3.174.000,00	340.000	3.128.000,00	350.000	3.220.000,00	208.423	1.917.491,00
128	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	5,2	900.000	4.680.000,00	960.000	4.992.000,00	950.000	4.940.000,00	950.000	4.940.000,00	183.618	954.813,00
129	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Muro armado de nivelación de 0,30 para base , 3 hiladas. 2?8mm	Metros cuadrados	30	216.000	6.480.000,00	240.000	7.200.000,00	220.000	6.600.000,00	200.000	6.000.000,00	76.315	2.289.450,00
130	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico	Metro lineal	102	40.000	4.080.000,00	39.000	3.978.000,00	36.000	3.672.000,00	40.000	4.080.000,00	21.115	2.153.730,00
131	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico	Metros cuadrados	92	18.000	1.656.000,00	21.000	1.932.000,00	22.000	2.024.000,00	20.000	1.840.000,00	22.990	2.115.080,00
132	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir	Unidad	54	72.000	3.888.000,00	78.000	4.212.000,00	70.000	3.780.000,00	80.000	4.320.000,00	60.500	3.267.000,00
133	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2	Metros cuadrados	204	45.000	9.180.000,00	48.000	9.792.000,00	45.000	9.180.000,00	50.000	10.200.000,00	30.250	6.171.000,00
134	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	Metro lineal	306	600	183.600,00	750	229.500,00	700	214.200,00	550	168.300,00	908	277.848,00
135	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	Metro lineal	306	2.000	612.000,00	1.800	550.800,00	1.600	489.600,00	1.300	397.800,00	2.541	777.546,00
136	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	1	18.000	18.000,00	18.000	18.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	21.780	21.780,00
137	72131601-001	CERCADO PERIMETRAL.Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	Unidad	1	420.000	420.000,00	370.000	370.000,00	420.000	420.000,00	370.000	370.000,00	275.033	275.033,00
138	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	390	9.500	3.705.000,00	12.000	4.680.000,00	10.000	3.900.000,00	14.000	5.460.000,00	26.620	10.381.800,00
139	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris.	Metros cuadrados	11	50.000	550.000,00	45.000	495.000,00	150.000	1.650.000,00	50.000	550.000,00	140.663	1.547.293,00

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
140	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	230	30.000	6.900.000,00	35.000	8.050.000,00	32.000	7.360.000,00	35.000	8.050.000,00	26.227	6.032.210,00
141	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido en área de estacionamiento	Metros cuadrados	120	36.000	4.320.000,00	42.000	5.040.000,00	38.000	4.560.000,00	40.000	4.800.000,00	28.768	3.452.160,00
142	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	386	140.000	54.040.000,00	133.000	51.338.000,00	130.000	50.180.000,00	130.000	50.180.000,00	134.250	51.820.500,00
143	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	Metro lineal	225	30.000	6.750.000,00	30.000	6.750.000,00	30.000	6.750.000,00	30.000	6.750.000,00	18.876	4.247.100,00
144	72131601-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA.Diseño de símbolo en piso de acceso. Piedra granito natural Colores a definir	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000,00	2.800.000	2.800.000,00	2.600.000	2.600.000,00	2.800.000	2.800.000,00	2.662.000	2.662.000,00
145	72131601-001	INSTALACIONES -Agua corriente.Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4 tipo exclusa o media vuelta metálica cromada	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000,00	327.000	327.000,00	300.000	300.000,00	350.000	350.000,00	2.522.850	2.522.850,00
146	72131601-001	INSTALACIONES -Agua corriente.Cañería PVC roscable de 3/4	Metro lineal	37,2	21.600	803.520,00	22.500	837.000,00	24.000	892.800,00	25.000	930.000,00	26.620	990.264,00
147	72131601-001	INSTALACIONES -Agua corriente.Cañería PVC roscable de 1/2	Metro lineal	4	21.600	86.400,00	22.500	90.000,00	24.000	96.000,00	25.000	100.000,00	24.200	96.800,00
148	72131601-001	INSTALACIONES -Agua corriente.Canilla de patio cromado de 1/2 con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2 cromado	Unidad	2	144.000	288.000,00	150.000	300.000,00	140.000	280.000,00	150.000	300.000,00	205.700	411.400,00
149	72131601-001	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 100mm	Metro lineal	12,9	36.000	464.400,00	33.000	425.700,00	32.000	412.800,00	35.000	451.500,00	44.770	577.533,00
150	72131601-001	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 75mm	Metro lineal	8	20.000	160.000,00	20.000	160.000,00	24.000	192.000,00	20.000	160.000,00	37.510	300.080,00
151	72131601-001	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 50mm	Metro lineal	3	20.000	60.000,00	18.000	54.000,00	20.000	60.000,00	18.000	54.000,00	24.200	72.600,00
152	72131601-001	Desagüe Cloacal.Caño desagüe PVC 40mm.	Metro lineal	1,6	20.000	32.000,00	18.000	28.800,00	20.000	32.000,00	18.000	28.800,00	21.780	34.848,00
153	72131601-001	Desagüe Cloacal.Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	2	247.380	494.760,00	225.000	450.000,00	250.000	500.000,00	200.000	400.000,00	248.655	497.310,00
154	72131601-001	Desagüe Cloacal.Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	1.519.200	1.519.200,00	1.780.000	1.780.000,00	1.800.000	1.800.000,00	2.000.000	2.000.000,00	1.815.000	1.815.000,00
155	72131601-001	Desagüe Cloacal.Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	3.000.000	3.000.000,00	2.860.000	2.860.000,00	3.000.000	3.000.000,00	2.800.000	2.800.000,00	2.002.550	2.002.550,00
156	72131601-001	Desagüe Pluvial.Caño desagüe PVC blanco de 100mm	Metro lineal	140	34.000	4.760.000,00	30.000	4.200.000,00	32.000	4.480.000,00	30.000	4.200.000,00	44.770	6.267.800,00
157	72131601-001	Desagüe Pluvial.Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	4	140.000	560.000,00	120.000	480.000,00	130.000	520.000,00	120.000	480.000,00	145.200	580.800,00
158	72131601-001	Desagüe Pluvial.Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	11	350.000	3.850.000,00	385.000	4.235.000,00	400.000	4.400.000,00	300.000	3.300.000,00	153.126	1.684.386,00
159	72131601-001	Instalación Eléctrica.Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3 galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000,00	2.240.000	2.240.000,00	2.300.000	2.300.000,00	2.200.000	2.200.000,00	2.662.000	2.662.000,00
160	72131601-001	Instalación Eléctrica.AcometidaTelefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000,00	1.100.000	1.100.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.100.000	1.100.000,00	399.300	399.300,00

Ing. Raúl Pepis García
Jefe Sección Obras Civiles

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez
Jefe Sección Ingresos Jurídicos

Lic. Nelly R. Fernández R.
Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
161	72131601-001	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad Medida Global	17	150.000	2.550.000,00	148.500	2.524.500,00	130.000	2.210.000,00	130.000	2.210.000,00	106.480	1.810.160,00
162	72131601-001	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad Medida Global	3	200.000	600.000,00	178.000	534.000,00	180.000	540.000,00	200.000	600.000,00	212.960	638.880,00
163	72131601-001	Instalación Eléctrica.Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	Unidad	12	110.000	1.320.000,00	100.000	1.200.000,00	90.000	1.080.000,00	80.000	960.000,00	171.820	2.061.840,00
164	72131601-001	Instalación Eléctrica.Registroelectrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	26	144.000	3.744.000,00	167.000	4.342.000,00	210.000	5.460.000,00	160.000	4.160.000,00	108.900	2.831.400,00
165	72131601-001	Instalación Eléctrica.Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público	Unidad Medida Global	2	240.000	480.000,00	230.000	460.000,00	220.000	440.000,00	230.000	460.000,00	319.440	638.880,00
166	72131601-001	Artefactos de iluminación.FarolaTrail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3 de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE	Unidad	13	960.000	12.480.000,00	1.020.000	13.260.000,00	1.000.000	13.000.000,00	900.000	11.700.000,00	1.923.900	25.010.700,00
167	72131601-001	Artefactos de iluminación.Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.800.000	3.600.000,00	1.850.000	3.700.000,00	2.000.000	4.000.000,00	1.800.000	3.600.000,00	2.541.000	5.082.000,00
168	72131601-001	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada	Unidad	4	720.000	2.880.000,00	740.000	2.960.000,00	750.000	3.000.000,00	750.000	3.000.000,00	653.400	2.613.600,00
169	72131601-001	Artefactos de iluminación. Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	8	300.000	2.400.000,00	270.000	2.160.000,00	280.000	2.240.000,00	270.000	2.160.000,00	284.350	2.274.800,00
170	72131601-001	Artefactos de iluminación.Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil	Unidad	1	480.000	480.000,00	585.000	585.000,00	600.000	600.000,00	500.000	500.000,00	465.850	465.850,00
171	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja	Metros cuadrados	6	800.000	4.800.000,00	755.000	4.530.000,00	720.000	4.320.000,00	550.000	3.300.000,00	326.700	1.960.200,00
172	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	750.000	1.500.000,00	755.000	1.510.000,00	720.000	1.440.000,00	550.000	1.100.000,00	326.700	653.400,00
173	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle	Metros cuadrados	13,7	360.000	4.932.000,00	355.000	4.863.500,00	320.000	4.384.000,00	350.000	4.795.000,00	338.800	4.641.560,00
174	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	21,7	35.000	759.500,00	40.000	868.000,00	36.000	781.200,00	40.000	868.000,00	26.620	577.654,00

Lic. Nelly G. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
175	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	300.000	300.000,00	340.000	340.000,00	300.000	300.000,00	340.000	340.000,00	350.900	350.900,00
176	72131601-001	PERGOLADOS.Base de HormigonCiclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	3	850.000	2.550.000,00	850.000	2.550.000,00	820.000	2.460.000,00	850.000	2.550.000,00	171.215	513.645,00
177	72131601-001	PERGOLADOS.Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	6	2.000.000	12.000.000,00	2.100.000	12.600.000,00	1.800.000	10.800.000,00	2.100.000	12.600.000,00	606.573	3.639.438,00
178	72131601-001	PERGOLADOS.Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	28,8	144.000	4.147.200,00	145.000	4.176.000,00	140.000	4.032.000,00	150.000	4.320.000,00	137.033	3.946.550,00
179	72131601-001	PERGOLADOS.Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	28,8	18.000	518.400,00	23.000	662.400,00	22.000	633.600,00	25.000	720.000,00	22.990	662.112,00
180	72131601-001	PERGOLADOS.PergoladoMetalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	30	420.000	12.600.000,00	450.000	13.500.000,00	430.000	12.900.000,00	450.000	13.500.000,00	363.000	10.890.000,00
181	72131601-001	BARANDA DISCAPACITADOS.Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	Metro lineal	10,4	216.000	2.246.400,00	200.000	2.080.000,00	210.000	2.184.000,00	200.000	2.080.000,00	375.100	3.901.040,00
182	72131601-001	BARANDA DISCAPACITADOS.Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	21	30.000	630.000,00	40.000	840.000,00	36.000	756.000,00	35.000	735.000,00	26.620	559.020,00
183	72131601-001	MÁSTIL.Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m	Metros cúbicos	0,44	600.000	264.000,00	627.000	275.880,00	620.000	272.800,00	700.000	308.000,00	508.200	223.608,00
184	72131601-001	MÁSTIL.Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3 , altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	720.000	1.440.000,00	800.000	1.600.000,00	1.000.000	2.000.000,00	800.000	1.600.000,00	726.000	1.452.000,00
185	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	88	6.000	528.000,00	7.000	616.000,00	6.000	528.000,00	7.000	616.000,00	18.150	1.597.200,00
186	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cuadrados	6	300.000	1.800.000,00	300.000	1.800.000,00	340.000	2.040.000,00	300.000	1.800.000,00	243.210	1.459.260,00
187	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	20	130.000	2.600.000,00	115.000	2.300.000,00	120.000	2.400.000,00	120.000	2.400.000,00	137.335	2.746.700,00
188	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	40	156.000	6.240.000,00	138.000	5.520.000,00	130.000	5.200.000,00	150.000	6.000.000,00	183.013	7.320.520,00
189	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	15	84.000	1.260.000,00	72.000	1.080.000,00	70.000	1.050.000,00	80.000	1.200.000,00	143.083	2.146.245,00
190	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	88	30.000	2.640.000,00	28.500	2.508.000,00	28.000	2.464.000,00	30.000	2.640.000,00	26.227	2.307.976,00
191	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	88	18.000	1.584.000,00	18.000	1.584.000,00	20.000	1.760.000,00	20.000	1.760.000,00	30.855	2.715.240,00
192	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	88	120.000	10.560.000,00	135.000	11.880.000,00	130.000	11.440.000,00	150.000	13.200.000,00	127.050	11.180.400,00
193	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	52	22.000	1.144.000,00	23.000	1.196.000,00	22.000	1.144.000,00	25.000	1.300.000,00	22.990	1.195.480,00

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jefe Sección Obras Civiles

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Jurídicos

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
194	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000,00	31.000.000	31.000.000,00	28.000.000	28.000.000,00	29.000.000	29.000.000,00	50.215.000	50.215.000,00
195	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	3.000.000	6.000.000,00	3.500.000	7.000.000,00	3.000.000	6.000.000,00	3.500.000	7.000.000,00	6.358.550	12.717.100,00
196	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS.Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.400.000	4.800.000,00	2.200.000	4.400.000,00	2.000.000	4.000.000,00	2.200.000	4.400.000,00	6.358.550	12.717.100,00
197	72131601-001	JARDINERIA.Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc.	Metros cuadrados	496	6.000	2.976.000,00	7.500	3.720.000,00	7.000	3.472.000,00	8.000	3.968.000,00	14.520	7.201.920,00
198	72131601-001	JARDINERIA.Cultivo de pasto natural tipo cabaju dispuesto en panes	Metros cuadrados	496	18.000	8.928.000,00	21.000	10.416.000,00	20.000	9.920.000,00	25.000	12.400.000,00	18.150	9.002.400,00
199	72131601-001	JARDINERIA.Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000,00	1.815.000	1.815.000,00
200	72131601-001	JARDINERIA.Planteronesceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	4	144.000	576.000,00	150.000	600.000,00	150.000	600.000,00	150.000	600.000,00	145.200	580.800,00
201	72131601-001	JARDINERIA.Plantación de árboles nativos	Unidad	2	120.000	240.000,00	150.000	300.000,00	150.000	300.000,00	150.000	300.000,00	60.500	121.000,00
202	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Juego de volantes. Ver detalle	Unidad	1	6.000.000	6.000.000,00	6.600.000	6.600.000,00	6.000.000	6.000.000,00	6.600.000	6.600.000,00	7.260.000	7.260.000,00
203	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle	Unidad	1	12.000.000	12.000.000,00	11.880.000	11.880.000,00	12.000.000	12.000.000,00	11.000.000	11.000.000,00	10.285.000	10.285.000,00
204	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Senderismo. Ver detalle	Unidad	1	6.000.000	6.000.000,00	6.600.000	6.600.000,00	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000,00	7.986.000	7.986.000,00
205	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Articulador de cintura. Ver detalle	Unidad	1	6.000.000	6.000.000,00	6.600.000	6.600.000,00	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000,00	7.986.000	7.986.000,00
206	72131601-001	GIMNASIO AL AIRE LIBRE.Provisión y colocación de Bicicleta. Ver detalle	Unidad	2	6.000.000	12.000.000,00	6.600.000	13.200.000,00	6.000.000	12.000.000,00	6.000.000	12.000.000,00	2.930.620	5.861.240,00
207	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	5	250.000	1.250.000,00	300.000	1.500.000,00	250.000	1.250.000,00	300.000	1.500.000,00	465.850	2.329.250,00
208	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel modulo auto portante, medidas interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño.	Unidad	1	1.440.000	1.440.000,00	1.800.000	1.800.000,00	1.700.000	1.700.000,00	1.800.000	1.800.000,00	2.662.000	2.662.000,00
209	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	Unidad	1	350.000	350.000,00	430.000	430.000,00	400.000	400.000,00	400.000	400.000,00	532.400	532.400,00
210	55121727-9999	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000,00	6.000.000	6.000.000,00	6.500.000	6.500.000,00	6.000.000	6.000.000,00	3.993.000	3.993.000,00
211	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	250.000	250.000,00	280.000	280.000,00	250.000	250.000,00	250.000	250.000,00	559.020	559.020,00
212	72131601-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	80.000	80.000,00	78.000	78.000,00	80.000	80.000,00	80.000	80.000,00	359.370	359.370,00
213	56101504-001	OTROS.Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	4	750.000	3.000.000,00	900.000	3.600.000,00	850000	3.400.000,00	900.000	3.600.000,00	1.512.500	6.050.000,00

Lic. Nelly H. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

					ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		CECILIA CONSTRUCCIONES		ING. ALFREDO LEZCANO		CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		SEO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
214	72131601-001	OTROS.Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	360.000	360.000,00	400.000	400.000,00	400.000	400.000,00	400.000	400.000,00	810.700	810.700,00
215	72131601-001	OTROS.Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	Unidad	3	360.000	1.080.000,00	400.000	1.200.000,00	400.000	1.200.000,00	400.000	1.200.000,00	810.700	2.432.100,00
216	72131601-001	OTROS.Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	6.129.860	6.129.860,00	6.000.000	6.000.000,00	5.000.000	5.000.000,00	6.000.000	6.000.000,00	2.178.000	2.178.000,00
						827.250.000,00		869.702.880,00		845.670.400,00		849.865.400,00		869.545.241,00
														869.544.202

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

COMITÉ DE EVALUACIÓN
Circunscripción Judicial Capital

Lic. Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Rocío Jazmín Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Arq. Raúl Castro García
Jefe Sección Obras Civiles

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar