Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - LPN SBE N° 01/2020- PLURIANUAL 2020- AD REFERENDUM CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO - PLAZAS Y PARQUES VILLA CHOFERES Y NEULAND DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, CON FONDOS DE ROYALTIES

CONSORCIO OB -LD

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	REDONDEO PARA ABAJO	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1,1	Campo deportivo,preparado con desmonte de suelo,tratamiento de suelo, colocación de pasto sintetico, franja deportiva, lineas blancas circulos y media luna-contrapiso y piso incl.	150.900	925	140.337	129.811.725	129.811.725	-10.563	-7,00%
1,2	Pared de nivelac. 0,30 cm de ladrillo macizo altura 0,30 cm perimetral al campo dep.	138.000	40	128.340	5.133.600	5.133.600	-9.660	-7,00%
1,3	Pared 0,15 cm con pilastras de 35x35 c/5 metros perimetral al campo deport.80cm alt.	145.000	22	134.850	2.966.700	2.966.700	-10.150	-7,00%
1,4	Malla horizontal y vertical mat.nylon,Sujeto a caños 3",VERTICAL Y HORIZ.soporte diagonal de sugeción de cada soporte vertical ,para proteccion externa altura 6 ms	35.000	1600	32.550	52.080.000	52.080.000	-2.450	-7,00%
1,5	Columnas para iluminacion de campo deportivos de hºaº ,h-9 ml-util	1.750.000	13	1.627.500	21.157.500	21.157.500	-122.500	-7,00%
1,6	Iluminación de HPIT 1X500Wc/Brazo-similar LED de acero inox.(por columnas)	620.000	13	576.600	7.495.800	7.495.800	-43.400	-7,00%
1,7	Equipamiento - arco-caño galv.2,5" + red de nylon p/futbol 7 pintado	750.000	2	697.500	1.395.000	1.395.000	-52.500	-7,00%
1,8	Construcción de registros eléctricos 30x30 tapa de hormigón+rev.interior	180.000	13	167.400	2.176.200	2.176.200	-12.600	-7,00%
2,1	Replanteo y marcación	5.500	66	5.115	337.590	337.590	-385	-7,00%
2,2	Excavación y carga de cimiento-tipo encadenado 27x27-4Ø10 + 1Ø6 c/20	140.000	58	130.200	7.551.600	7.551.600	-9.800	-7,00%
2,3	Mampostería nivelación ladrillo laminado 0,30 cm-dosif.s1:4:10 o 1:6 con 2 varillas de 6 mm,alternativa de uso suplemento liquido sin cal	145.000	32	134.850	4.315.200	4.315.200	-10.150	-7,00%
2,4	Mamposteria 0,15 ladrillo 3 tubos -visto exterior	85.900	97	79.887	7.749.039	7.749.039	-6.013	-7,00%
2,5	Estructura metálicas techo +pilares+correas(perfil y ángulos de soportes) chapas onduladas pre pintadas N° 27 GALVALUM(galvanizada +aluminio) seg.detalle - tornillos de fijación autorroscables -Pint.antioxido p/estruct. Caños 150x50x3-angulos 1,1/2x3/16-pilar sección 15x27	165.000	70	153.450	10.741.500	10.741.500	-11.550	-7,00%
2,6	Cielo raso machimbre, pino con corniza perimetral del mismo material,estr.soporte	115.000	60	106.950	6.417.000	6.417.000	-8.050	-7,00%
2,7	Aislación de membrana 10 mm doble aluminio unida al techo de chapa con alambre liso dulce	48.500	70	45.105	3.157.350	3.157.350	-3.395	-7,00%
2,8	Relleno y compactacion Manual,suelo arenoso	40.000	10	37.200	372.000	372.000	-2.800	-7,00%
2,9	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	45.000	55	41.850	2.301.750	2.301.750	-3.150	-7,00%
2,10	Carpeta ,alisado de cemento 5 cm esp.-fina term. O llaneado	55.000	55	51.150	2.813.250	2.813.250	-3.850	-7,00%
2,11	Piso interior de baños ceramico 30x30 pi5 -color a definir,anti deslizante	115.000	24	106.950	2.566.800	2.566.800	-8.050	-7,00%
2,12	Azulejo tipo piso pared de 30x30,incl.cocina-color claro a definir	120.000	80	111.600	8.928.000	8.928.000	-8.400	-7,00%
2,13	Envarillado 2Ø6 mm conformido	35.000	30	32.550	976.500	976.500	-2.450	-7,00%
2,14	Rev. Int. azotada 1:3 + hidrof.+esp.2,5cm-	46.000	80	42.780	3.422.400	3.422.400	-3.220	-7,00%
2,15	Rev.exterior 2capas +hidrofugos-dos figuras humanas ,alturas 1,20 m	150.000	2	139.500	279.000	279.000	-10.500	-7,00%
2,16	Ab 60 /210mad.incluye marcos y herrajes contramarc.-P. placa,cedro	1.350.000	3	1.255.500	3.766.500	3.766.500	-94.500	-7,00%
2,17	Ab.80/210mad.incluye marcos y herrajes contramarc.-P. Tablero,cedro	1.700.000	2	1.581.000	3.162.000	3.162.000	-119.000	-7,00%

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - LPN SBE N° 01/2020- PLURIANUAL 2020- AD REFERENDUM CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO - PLAZAS Y PARQUES VILLA CHOFERES Y NEULAND DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, CON FONDOS DE ROYALTIES

CONSORCIO OB -LD

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	REDONDEO PARA ABAJO	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
2,18	Ab.100/210 chapa ciega n°18 marco angulo L ,planchuelas(DISCAPAC.)BARRA EMPUJE seg.ley 4934	1.350.000	1	1.255.500	1.255.500	1.255.500	-94.500	-7,00%
2,19	Ab. balancin con vidrio transluc.coloc. 100 x 040	298.000	3	277.140	831.420	831.420	-20.860	-7,00%
2,20	Pint. de abert.madera incl.marcos y contr.al barniz cedro	32.500	14	30.225	423.150	423.150	-2.275	-7,00%
2,21	Pintura sintetica de abert.balancin puerta deposito	34.000	7	31.620	221.340	221.340	-2.380	-7,00%
2,22	Pintura interior al agua latex con color a definir,base lijado fina +2 manos	32.500	15	30.225	453.375	453.375	-2.275	-7,00%
2,23	Equipamiento de baños Seg.detalles,cañerías de desagüe ,agua fría INCLUYE BAÑO DISCAPACITADOS,BARRA DE SOPORTE SEGÚN DETALLE ley 4934	3.885.000	3	3.613.050	10.839.150	10.839.150	-271.950	-7,00%
2,24	Pozo ciego 1,50x2,50 + respiradero pvc 50 mm	3.036.000	1	2.823.480	2.823.480	2.823.480	-212.520	-7,00%
2,25	Camara septica-1,5*2,50*1,20-prever envarillados-tapa Hormigón Armado	2.178.000	1	2.025.540	2.025.540	2.025.540	-152.460	-7,00%
2,26	Camara de inspeccion 60x60 cloacal-doble tapa	280.000	4	260.400	1.041.600	1.041.600	-19.600	-7,00%
2,27	Canilla de patio de 1/2"-pico mangera bronce	78.500	3	73.005	219.015	219.015	-5.495	-7,00%
2,28	Extencion caños pvc 1/2" agua corriente	9.500	100	8.835	883.500	883.500	-665	-7,00%
2,29	Tablero general c/ carril para 8 llaves T-M+disyuntor ubicación externa material metal (externo)	750.000	1	697.500	697.500	697.500	-52.500	-7,00%
2,30	Aljibe de 35,000 lts. Con pared 0,15 de ladrillo macizo, base de hormigón y pared 0,30 brocal 90x90 ,0, 60 altura tapa de inspección chapa galvanizada con abertura ,motobomba hidroneumatica de 1 H.P.	19.500.000	1	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0,00%
2,31	Tablero con interructor de encendido y apagado luminica campo deport.	550.000	1	511.500	511.500	511.500	-38.500	-7,00%
2,32	Tablero seccional area de baños +salon+deposito+CIRCUITOS INDEPENDIENTES	1.800.000	1	1.674.000	1.674.000	1.674.000	-126.000	-7,00%
2,33	Tablero seccional area de luminica plaza general+CIRCUITOS INDEPENDIENTES	950.000	1	883.500	883.500	883.500	-66.500	-7,00%
2,34	Cableado subterraneo pre ensamb-16 mm o similar desde tablero T.G.+electroducto 4p 1"-SUBTERRANEO en general a los sistemas de iluminación	55.000	550	51.150	28.132.500	28.132.500	-3.850	-7,00%
2,35	Instalación elect.para llaves y tomas monofasicos universales	113.000	16	105.090	1.681.440	1.681.440	-7.910	-7,00%
2,36	Artefactos electricos fluorescentes 1x40w sencillo	85.000	3	79.050	237.150	237.150	-5.950	-7,00%
2,37	Artefactos eléctricos fluorescentes 1x40 w anti insectos luz amarilla	105.000	6	97.650	585.900	585.900	-7.350	-7,00%
2,38	Mesada para cocina de mamposteria y loseta de hormigon 1Ø6c/20	950.000	2	883.500	1.767.000	1.767.000	-66.500	-7,00%
2,39	Bacha de acero inox.1,00x0,50 base material cocido sobre pared 0,15cm incluir canilla pico movil,desagues y alimentación de agua	850.000	1	790.500	790.500	790.500	-59.500	-7,00%
2,40	Parrilla para quincho de mamposteria 1,50 metro de ancho x 0,86 de fondo revestimiento ladrillo refractario terminación visto parrilla enlosada. Según detalle	3.800.000	1	3.534.000	3.534.000	3.534.000	-266.000	-7,00%
3,1	Tramites y conexión de electrica-Trifasica(modificación de la existente)	1.850.000	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0,00%
3,2	Construcción de registros eléctricos 30x30 tapa de hormigon+rev.interior, en alumbrado tipo ANDE	180.000	12	180.000	2.160.000	2.160.000	0	0,00%
3,3	Columnas para iluminacion de plaza de H°A° ,h-9 ml-útil	1.850.000	13	1.713.544	22.276.072	22.276.072	-136.456	-7,38%

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - LPN SBE N° 01/2020- PLURIANUAL 2020- AD REFERENDUM CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO - PLAZAS Y PARQUES VILLA CHOFERES Y NEULAND DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, CON FONDOS DE ROYALTIES

CONSORCIO OB -LD

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	REDONDEO PARA ABAJO	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
3,4	Iluminac. tipo alumbrado publico con capucha , (cuatro)brazo galvaniz.+fotocel consumo minimo 250 w lamp.-LED, fotocelula 4(cuatro) artefactos .p/columnas	1.100.000	13	1.023.077	13.300.001	13.300.001	-76.923	-6,99%
3,5	Construcción ESTACIONAMIENTO EXTERNO ripo 6ta cordon de mamposteria ,revocado y pintado a la cal Considerar desmonte de 7 cm,terminación revoque fino	42.000	500	40.000	20.000.000	20.000.000	-2.000	-4,76%
3,6	Construcción de camineros de materia ripio 6ta	38.500	1290	37.725	48.665.250	48.665.250	-775	-2,01%
3,7	Banco de material 2,50 m para plaza publicas de madera y metal Seg.detalle. Terminación ,torneado madera,metal	1.500.000	11	1.409.091	15.500.001	15.500.001	-90.909	-6,06%
3,8	Basurero metálico volum.20litros .Soport.caño 2"1/2,tanque de malla trapezoidal sustentada por planchuelas de 3/4" pint.sint.verde term altura 1,00 m-colocado con cimiento de soporte(CARTEL MUNICIPAL)	350.000	16	287.500	4.600.000	4.600.000	-62.500	-17,86%
3,9	Pista para voleiboll de playa arena lavada de río, red con estructura metálica caño de 3", señalizaciones-terminado	9.500	290	6.052	1.755.080	1.755.080	-3.448	-36,29%
3,10	Cordon de ladrillo prensado 15 cm altura 15 cm con 1 varilla de 6 mm, terminación visto	115.000	1250	114.200	142.750.000	142.750.000	-800	-0,70%
4,1	Desmonte de suelo (hora maquina) 8 Hs.	7.000	500	6.300	3.150.000	3.150.000	-700	-10,00%
4,2	Construcción de bordes de ladrillos prensados tres hiladas con una varilla de 6 mm	115.000	40	103.500	4.140.000	4.140.000	-11.500	-10,00%
4,3	Cartel de chapa N°18 de 2,00x1,50,con soporte de dos caños de 2,5" altura final 2,10 m ,pint. sintética gral.,Seg.detalle	1.700.000	1	1.530.000	1.530.000	1.530.000	-170.000	-10,00%
4,4	Canaleta de chapa Galvanizada n° 24 y bajada de chapa hasta aljibe, sin pintar, visto	70.000	26	63.000	1.638.000	1.638.000	-7.000	-10,00%
4,5	Rampa para discapacitados en área de baños y quincho 1,20 de ancho x1,00 largo según ley 4934	150.000	4	135.000	540.000	540.000	-15.000	-10,00%
4,6	Rampa para discapacitados en area de ESTACIONAMIENTO 1,50 de ancho x1,00 largo CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y HORMIGON .según ley 4934	250.000	2	225.000	450.000	450.000	-25.000	-10,00%
4,7	Carteles indicativos de uso para discapacitados (baño,estacionamientos,rampas) colocados en puerta,postes metalicos de chapa ploteada-coloreados ley 4934	2.500.000	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-250.000	-10,00%
4,8	Limpieza final 0,8%	750.000	1	675.000	675.000	675.000	-75.000	-10,00%
4,9	Construcción de obrador de estructura provisoria-5x3 chapa galvanizada tirantes 3x3+alfajias 1x3-(BAÑO COMÚN C/ DUCHA)	230.000	15	207.000	3.105.000	3.105.000	-23.000	-10,00%
	TOTAL				**662.420.468**	**662.420.468**		

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - LPN SBE N° 01/2020- PLURIANUAL 2020- AD REFERENDUM CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO - PLAZAS Y PARQUES VILLA CHOFERES Y NEULAND DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, CON FONDOS DE ROYALTIES

ITINERA S.A

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	REDONDEO PARA ABAJO	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1,1	Ampliacion cableado sub terraneo desde medidor-cable myy 6 mm a 12 mm considerar caño 4p como electroductos Ø 1" y registros	55.000	200	65.400	13.080.000,00	13.080.000,00	10.400	18,91%
1,2	Contrapiso con cascotillos esp.12 cm	35.000	1345	41.618	55.976.210,00	55.976.210,00	6.618	18,91%
1,3	Relleno y compactacion Manual espesor 20 cm	35.844	269	42.622	11.465.318,00	11.465.318,00	6.778	18,91%
1,4	Camineros con baldozon y guarda de piso canto rodado (incluir rampa p/discap.)	98.500	1345	117.126	157.534.470,00	157.534.470,00	18.626	18,91%
1,5	Guarda de piso canto rodado color ceramico long.y (transversal c/5 m)15x30	75.000	75	89.182	6.688.650,00	6.688.650,00	14.182	18,91%
1,6	Cordon de ladrillo prensado 15 cm altura 25 cm con dos varilla de 6 mm, terminación LADRILLO VISTO,base de nivelación,de dos hiladas de ladrillo de 30 cm	225.000	290	267.547	77.588.630,00	77.588.630,00	42.547	18,91%
1,7	Columnas para iluminacion de plaza de h°a° ,h-9 ml-util	1.550.000	6	1.843.099	11.058.594,00	11.058.594,00	293.099	18,91%
1,8	Iluminac. tipo alumbrado publico con capucha , (cuatro)brazo galvaniz.+fotocel lampara led 250w o similar ,4 (CUATRO) LAMPARAS POR COLUMNAS	1.180.000	6	1.403.134	8.418.804,00	8.418.804,00	223.134	18,91%
1,9	Cable Pre-ensamblado de 25 mm con caño 4P de 2" subterraneo	38.500	280	45.780	12.818.400,00	12.818.400,00	7.280	18,91%
1,10	Cable Pre-ensamblado de 25 mm para farolas con caño 4P de 2" subterraneo	38.500	280	45.780	12.818.400,00	12.818.400,00	7.280	18,91%
1,11	Registro electrico con tapa de H° 30x30	180.000	6	214.037	1.284.222,00	1.284.222,00	34.037	18,91%
1,12	Registro electrico con tapa de H° 30 x 30 para farolas	180.000	22	214.037	4.708.814,00	4.708.814,00	34.037	18,91%
1,13	Farola TRAiL forma conica patalla acrilica soporte de caño 2"galv., altura de 3 m sujeta c/4 tornillos metalico + tarugos+cable MyY 4mm, con foco de bajo consumo 105 wats. Incluye foto celula	620.000	22	737.240	16.219.280,00	16.219.280,00	117.240	18,91%
1,14	Basurero metalico volum.20 litros .Soport.caño 2"1/2, tanque de malla trapezoidal sustentada por planchuelas de 3/4" pint.sint.verde term altura 1,00 m-colocado con cimiento de soporte	350.000	10	416.184	4.161.840,00	4.161.840,00	66.184	18,91%
1,15	Monolito de mamp.ladrillo prensado y ladrillo de vidrio seg.detalle,con una placa de base de piso alisado de cemento ,placa recordatoria de acrilico o similar de medidas 40x60 soporte metalico fuera de la pared,+dos escudos municipales	4.200.000	1	4.994.205	4.994.205,00	4.994.205,00	794.205	18,91%
1,16	banco para plaza estructura metalica pre fabricada colocada sobre contrapiso y alisado de hormigon espesor 7cm	1.850.000	8	2.199.828	17.598.624,00	17.598.624,00	349.828	18,91%
1,17	Pergolado por banco de madera lustrada terminacion pintura barniz	650.000	8	772.913	6.183.304,00	6.183.304,00	122.913	18,91%
1,18	Muro de 0,30 para canteros ,revestim.piedra rompecab. seg.detalle de banco	230.000	61,6	273.492	16.847.107,20	16.847.107,00	43.492	18,91%
1,19	Limpieza ,desmonte de suelo y destronque(uso parcial de maquinas)	6.000	1345	7.135	9.596.575,00	9.596.575,00	1.135	18,92%
1,20	Rampa para discapacitado superf.semi liso 9,60mx2,06m	45.500	20	54.104	1.082.080,00	1.082.080,00	8.604	18,91%
2,1	Ampliacion cableado sub terraneo desde medidor-cable myy 6 mm a 12 mm considerar caño 4p como electroductos Ø 1" y registros	55.000	100	65.400	6.540.000,00	6.540.000,00	10.400	18,91%
2,2	Contrapiso con cascotillos esp.12 cm	45.000	667	53.509	35.690.503,00	35.690.503,00	8.509	18,91%
2,3	Relleno y compactacion Manual espesor 12cm	30.000	133,4	35.673	4.758.778,20	4.758.778,00	5.673	18,91%
2,4	Camineros con baldozon y guarda de piso canto rodado	105.000	667	124.855	83.278.285,00	83.278.285,00	19.855	18,91%
2,5	Guarda de piso canto rodado color ceramico long.y (transversal c/5 m)15x30	75.000	35	89.182	3.121.370,00	3.121.370,00	14.182	18,91%

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - LPN SBE N° 01/2020- PLURIANUAL 2020- AD REFERENDUM CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO - PLAZAS Y PARQUES VILLA CHOFERES Y NEULAND DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, CON FONDOS DE ROYALTIES

ITINERA S.A

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	REDONDEO PARA ABAJO	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
2,6	Cordón de ladrillo prensado 15 cm altura 25 cm con dos varilla de 6 mm, terminación LADRILLO VISTO,base de nivelación,de dos hiladas de ladrillo de 30 cm	246.000	146,25	292.518	42.780.757,50	42.780.757,00	46.518	18,91%
2,7	Columnas para iluminacion de plaza de h°a° ,h-9 ml-util	1.550.000	4	1.843.099	7.372.396,00	7.372.396,00	293.099	18,91%
2,8	Iluminac. tipo alumbrado publico con capucha , (cuatro)brazo galvaniz.+fotocel 4 lampara led de 250 w o similar	1.100.000	8	1.308.006	10.464.048,00	10.464.048,00	208.006	18,91%
2,9	Farola TRAiL forma conica patalla acrilica soporte de caño 2"galv., altura de 3 m sujeta c/4 tornillos metalico + tarugos+cable MyY 4mm, con foco de bajo consumo 105 wats. Incluye foto celula	620.000	14	737.240	10.321.360,00	10.321.360,00	117.240	18,91%
2,10	Cable Pre-ensamblado de 25 mm para farolas con caño 4P de 2" subterraneo	38.500	150	45.780	6.867.000,00	6.867.000,00	7.280	18,91%
2,11	Cable Pre-ensamblado de 25 mm con caño 4P de 2" subterraneo	38.500	50	45.780	2.289.000,00	2.289.000,00	7.280	18,91%
2,12	Registro electrico con tapa de H° 30 x 30 para farolas	185.000	19	219.983	4.179.677,00	4.179.677,00	34.983	18,91%
2,13	Basurero metalico volum.20 litros .Soport.caño 2"1/2,tanque de malla trapezoidal sustentada por planchuelas de 3/4" pint.sint.verde term altura 1,00 m-colocado con cimiento de soporte	350.000	12	416.184	4.994.208,00	4.994.208,00	66.184	18,91%
2,14	Banco para plaza estructura metalica pre fabricada colocada sobre contrapiso y alisado de H° espesor 7 cm, torneado según detalles	1.850.000	12	2.199.828	26.397.936,00	26.397.936,00	349.828	18,91%
2,15	Pergolado por banco cada de madera lustrada terminacion pintura barniz	530.000	12	630.221	7.562.652,00	7.562.652,00	100.221	18,91%
2,16	Muro de 0,30 para canteros ,revestim.piedra rompecab. seg.detalle de banco	175.000	92,4	208.092	19.227.701	19.227.700	33.092	18,91%
2,17	Mesa de mamposteria y loseta fijo de hormigon revocado y pintado al agua	350.000	6	416.184	2.497.104,00	2.497.104,00	66.184	18,91%
2,18	Banco de mamposteria y loseta fijo,revocado y pintado al agua	150.000	16	178.364,00	2.853.824,00	2.853.824,00	28.364	18,91%
2,19	Pista de arena lavada con cordon perimetral	38.500	194	45.780	8.881.320,00	8.881.320,00	7.280	18,91%
2,20	Cartel de obra 1,50x2,50 sobre postes de 3x3 ,altura 3,00 metros Indicativos y logotipo municipal	1.750.000	1	2.080.919	2.080.919,00	2.080.919,00	330.919	18,91%
2,21	Poda parcial de arboles según la necesidad	200.000	5	237.819	1.189.095,00	1.189.095,00	37.819	18,91%
2,22	Rampa para discapacitado superf.antideslizante 1,50x1,50	165.000	6	196.201	1.177.206,00	1.177.206,00	31.201	18,91%
2,23	Limpieza final	4.500.000	1	5.350.934	5.350.934,00	5.350.934,00	850.934	18,91%
	TOTAL				**749.999.601**	**749.999.599**		