CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2011 - ID Nº 221.673

DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE RADIO VHF, MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACIÓN Y DEL SISTEMA DEL ALIMENTACIÓN DEL MOTOR

OFERENTES						PAMETAL		M y R INGENIERIA		E.J y P	
Ítem	Código de Catalogo	Especificaciones Técnica	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido
1	72102203-004	Mantenimiento y Reparacion de Torres de Comunicación	- Verificación y ajustes estirar riendas de los tensores - Agregar tensores en casos necesarios - Ajustes de las Burlonerias - Corrección de los dispositivos de las tensiones de los cabos de arriostramientos, sus ajustes y refuerzos de los anclajes en los casos necesarios, como tambien los dispositivos tira tensores y pernos de anclaje de la torre. - Verificacion y ajuste del sistema de pararrayos. - Inspección del sistema de baliza de la torre y de ser necesario proceder a su reparación. - Pintura total de la torre. - Verificacion, medición y correccion (de ser necesario) de puesta a tierra	Evento	1	10.000.000	10.000.000	23.500.000	23.500.000	63.145.500	63.145.500
					TOTAL LOTE 1 I.V.A Incluido G.		10.000.000		23.500.000		63.145.500

OFERENTES						PAMETAL		M y R INGENIERIA		E.J y P	
Ítem	Código de Catalogo	Especificaciones Técnica	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido
1	72102203-004	Mantenimiento y Reparacion de Torres de Comunicación	- Remocion de toda la pintura en mal estado - Aplicacion de base y pintura de la mas alta calidad - Ajustes de las Burlonerias - Mantenimiento de los pernos de anclaje de la torre - Verificación y ajuste del sistema de pararrayos. - Inspección del sistema de balizas de la torre, de ser necesario, proceder a su reparación - Verificacion, medición y correccion (de ser necesario) de puesta a tierra.	Evento	1	12.000.000	12.000.000	23.500.000	23.500.000	34.320.000	34.320.000
					TOTAL LOTE 2 I.V.A Incluido G.		12.000.000		23.500.000		34.320.000

OFERENTES						PAMETAL		E.J y P		M y R INGENIERIA	
Ítem	Código de Catalogo	Especificaciones Técnica	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido
1	72102203-011	Desmontaje de Equipos de Comunicacion	Sistema de repetidora ubicada en - Choloio - Departamento de Paraguari 2 (dos) antenas montadas en torre de COPACO	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	9.075.000	9.075.000	23.500.000	23.500.000
					TOTAL LOTE 3 I.V.A Incluido G.		NO COTIZA		9.075.000		23.500.000

OFERENTES						PAMETAL		E.J y P		M y R INGENIERIA	
Ítem	Código de Catalogo	Especificaciones Técnica	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido
1	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de Generador Eléctrico de 10 kva modelo CAE 10/9 cabinado en trailer	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	7.562.500	7.562.500	23.500.000	23.500.000
					TOTAL LOTE 4 I.V.A Incluido G.		NO COTIZA		7.562.500		23.500.000

OFERENTES						PAMETAL		M y R INGENIERIA		E.P y J	
Ítem	Código de Catalogo	Especificaciones Tecnica	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido	Precio Unitario I.V.A Incluido	Precio Total I.V.A Incluido
1	72102203-004	Mantenimiento y Reparacion de Torres de Comunicación	- Mantenimiento de torre de comunicacion autosoportada que comprende, la remoción de toda la pintura en mal estado - Aplicación de base y pintura de la mas alta calidad - Ajustes de las Burlonerias - Mantenimiento de los pernos de anclaje de la torre - Verificación y ajuste del sistema de pararrayos - Inspección del sistema de balizas de la torre - Verificación, medicion y correcion (de ser necesario) de puesta	Evento	1	12.000.000	12.000.000	23.500.000	23.500.000	33.412.500	33.412.500
					TOTAL LOTE 5 I.V.A Incluido G.		12.000.000		23.500.000		33.412.500

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
CONATEL