Municipalidad de Tembiaporã
V Departamento de Caaguazú
RUC 80054381 - 5
Avda. Isidro Serude
Email: municipalidadtembiapora@gmail.com

2021 - 2025

**ANEXO B-02-08**

# MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

## Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción de un aula de 5.80x6.80 con techo de teja en la Escuela Básica Nº 3166 El Buen Jesús ID Nº417510

| | Construcción de un aula de 5.80x6.80 con techo de teja en la Escuela Básica N° 3166 El Buen Jesús | COMERCIAL ABIGAIL FERRETERIA CONSTRUCCION del Sr. ANGEL DAVID DUARTE MELGAREJO con RUC Nº2061379-2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio total |
| | **Construcción de un aula de 5.80x6.80 con techo de teja en la Escuela Básica N° 3166 El Buen Jesús** | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 10.000 | 637000 |
| 2 | Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 25.000 | 1592500 |
| 3 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1000000 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 300.000 | 4200000 |
| 5 | Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,23 | 1.550.000 | 1906500 |
| 6 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,17 | 1.380.000 | 2994600 |
| 7 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 533.333 | 533333 |
| 8 | Muros de nivelación De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 3,6 | 250.000 | 900000 |
| 9 | Muros de nivelación De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 7,5 | 180.000 | 1350000 |
| 10 | Muros de nivelación De 0,60 cm. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 500.000 | 300000 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | **160000** | **3.728.000** |
| 12 | Aislación asfaltica De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 30000 | 192000 |
| 13 | Muros de elevación De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 50000 | 170000 |
| 14 | Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 34,5 | 190000 | 6555000 |
| 15 | Muros de elevación De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 160000 | 2160000 |
| 16 | Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 31,82 | 60000 | 1909200 |
| 17 | Muros de elevaciónEnvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 16 | 45000 | 720000 |
| 18 | Pilar De 0,45 x 0,45 visto para correder ladrillos comunes semi prensado | Metro lineal | 6,6 | 200000 | 1320000 |
| 19 | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca . | Metros cuadrados | 90,5 | 273000 | 24706500 |
| 20 | Revoque De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 50000 | 3050000 |
| 21 | Revoque De viga cumbrera y galería de H° A° | Metros cuadrados | 16 | 56000 | 896000 |
| 22 | Revoque Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 20000 | 776000 |
| 23 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 58 | 35000 | 2030000 |
| 24 | Piso ceramico P14 | Metros cuadrados | 58 | 70000 | 4060000 |
| 25 | Zocalo Ceramico de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 34 | 20000 | 680000 |
| 26 | Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 |
| 27 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. | Metros cuadrados | 10,32 | 300000 | 3096000 |
| 28 | De revoque 1 a 3 ( cemento y arena ) | Metro lineal | 25,8 | 18000 | 464400 |
| 29 | Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 61 | 10000 | 610000 |
| 30 | Pinturas De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 61 | 20000 | 1220000 |
| 31 | Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | Metros cuadrados | 11,9 | 12000 | 142800 |
| 32 | Pinturas De viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 16 | 20000 | 320000 |
| 33 | Pinturas De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 25000 | 258000 |
| 34 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | Metros cuadrados | 109 | 12000 | 1308000 |
| 35 | Pinturas De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 15000 | 1200000 |
| 36 | Pinturas De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 30000 | 165000 |
| 37 | Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 53,4 | 25000 | 1335000 |
| 38 | Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metros cuadrados | 23 | 20000 | 460000 |
| 39 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 170000 | 1754400 |
| 40 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 23 | 70000 | 1610000 |
| 41 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 45000 | 864000 |
| 42 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 1 | 2250000 | 2250000 |
| 43 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 1 | 550000 | 550000 |
| 44 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | 750000 | 750000 |
| 45 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 8 | 95000 | 760000 |
| 46 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12 | 95000 | 1140000 |
| 47 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 90000 | 720000 |
| 48 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 215000 | 430000 |
| 49 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 170000 | 680000 |
| 50 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 100000 | 200000 |
| 51 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 516667 | 516667 |
| 52 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 143333 | 143333 |
| 53 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 170000 | 170000 |
| 54 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | 550000 | 2200000 |
| 55 | Rampa | Unidad Medida Global | 1 | 2300000 | 2300000 |
| 56 | Pizarron | Unidad | 1 | 800000 | 800000 |
| 57 | Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 3000 | 191100 |
| | | | | **Precio Total** | **97975333** |

Walter Asunción Alvarez Franco
Encargado de UOC