MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Oferente 1 SIPACC.				Oferente 2 CONSTRUCTURA NG			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	TRABAJOS PRELIMINARES								
1	Cartel de Obras	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
2	Replanteo y Marcación	m2	37,00	2.400	88.800	m2	37,00	4.800	177.600
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO								
3	Bases para pilares (50x50x50)	m3	0,50	1.600.000	800.000	m3	0,50	1.500.000	750.000
4	Vigas de Fundación (0,35x0,15)	m3	1,38	1.600.000	2.212.800	m3	1,38	1.500.000	2.074.500
5	Pilares (0,15x0,35)	m3	0,63	1.600.000	1.008.000	m3	0,63	1.500.000	945.000
6	Vigas Superior (0,15x0,25)	m3	0,74	1.600.000	1.177.600	m3	0,74	1.500.000	1.104.000
	PAREDES								
7	Mampostería 0,12m de ladrillos común de tres agujeros	m2	58,00	85.000	4.930.000	m2	58,00	88.000	5.104.000
8	Revoque Interior	m2	58,00	40.000	2.320.000	m2	58,00	25.000	1.450.000
	PINTURA								
9	Pintura General interior	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	28.000	1.624.000
10	Pintura exterior (barniz)	m2	35,00	16.000	560.000	m2	35,00	15.000	525.000
	PISOS								
11	Contrapiso	m2	37,00	20.000	740.000	m2	37,00	23.000	851.000
12	Piso cerámico 40x40	m2	37,00	80.000	2.960.000	m2	37,00	75.000	2.775.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Oferente 1 SIPACC.				Oferente 2 CONSTRUCTURA NG			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
13	Azulejos en los baños cerámico 20x20 blanco	m2	14,50	60.000	870.000	m2	14,50	50.000	725.000
14	Guarda obra	m2	22,00	100.000	2.200.000	m2	22,00	65.000	1.430.000
15	Zócalo	ml	15,00	30.000	450.000	ml	15,00	28.000	420.000
	ABERTURAS								
16	Puerta de Metal de 0,80	un	2,00	1.500.000	3.000.000	un	2,00	850.000	1.700.000
17	Ventana metálica con vidrio	m2	0,40	600.000	240.000	m2	0,40	600.000	240.000
	COBERTURA								
18	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 %	m2	46,00	120.000	5.520.000	m2	46,00	190.000	8.740.000
19	Chapa parada	m2	28,00	100.000	2.800.000	m2	28,00	100.000	2.800.000
	CIELO RASO								
20	Cielo Raso de PVC.	m2	20,00	80.000	1.600.000	m2	20,00	73.000	1.460.000
	INSTALACION ELECTRICA								
21	Instalación eléctrica	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
	INSTALACION HIDROSANITARIA								
22	Pozo Ciego	un	1,00	1.800.000	1.800.000	un	1,00	1.700.000	1.700.000
23	Cámara Séptica	un	1,00	600.000	600.000	un	1,00	2.700.000	2.700.000
24	Registro 30x30	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	450.000	450.000
25	Desagüe Cloacal	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	450.000	450.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Oferente 1 SIPACC.				Oferente 2 CONSTRUCTURA NG			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
26	Cañería de agua Fría + Griferías	gl	1,00	900.000	900.000	gl	1,00	450.000	450.000
27	Inodoro	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	1,00	450.000	450.000
28	Lavatorio común	un	1,00	250.000	250.000	un	1,00	200.000	200.000
	DESAGUE PLUVIAL								
29	Desagüe Pluvial (canaleta)	ml	20,00	90.000	1.800.000	ml	20,00	60.000	1.200.000
30	LIMPIEZA	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL GUARANIES				**47.697.200**				**47.295.100**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Zuni Doralicia Agüero
Responsable de la U.O.C.