PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 8759/2023

Cuadro Comparativo de Precios

Gobernación del Departamento de Presidente Hayes
Modalidad: Contratación por la Vía de la Excepción Nº 001/2023
ID Llamado: 432205
Bien/Servicio: "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 4.625 LOMA CONCHE Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 5 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1.217 ZOILO RODAS"
ANEXO II: Cuadro Comparativo de Precios.

PROVEEDOR OFERENTE					MMD CONSTRUCTORA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra - Cercado Perimetral Esc. Bas. N°4625 Loma Conche. Limpieza perimetral del terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**
1.1		Obrador	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
1.3		Demolición de cercado existente	Metro lineal	290	38.333	11.116.570
1.4		Excavación y cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	93	417.000	38.781.000
1.5		Nivelación mamposteria 0,22	Metros cuadrados	58	183.000	10.614.000
1.6		Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de liso + tejido 2,1/2, alambre liso dulce de Nº 09.	Metro lineal	290	157.000	45.530.000
1.7		Columna de H° A° 2,80 Altura cada 10mts refuerzo	Metros cúbicos	5	1.730.000	8.650.000
1.8		Porton de caño metal p/ vehicular seg. Detalle	Unidad	1	5.020.000	5.020.000
1.9		Portón p/ acceso peatonal	Unidad	1	9.252.000	9.252.000
1.10		Retiro de escombro y limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
2	**72131601-002**	**Reparacion de Bloque de 5 Aulas - Esc. Bas. N°1271 Zoilo Rodas. Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		

2.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2.2		Obrador	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
2.3		Vallado de Obra	Metro lineal	90	50.000	4.500.000
3	72103003-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		
3.1		De techos de Tejas, tejuelones y maderamen	Metros cuadrados	347	66.000	22.902.000
3.2		De Puertas de madera c/ marco	Unidad	6	88.000	528.000
3.3		De Artefactos electricos existentes	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000
3.4		Demolicion de Revoque h: 1,20	Metros cuadrados	249	27.500	6.847.500
3.5		De Ventanas de 1.50x0.60	Unidad	16	110.000	1.760.000
3.6		De Pilares de mamposteria	Unidad	11	165.000	1.815.000
3.7		De mamposteria dentro de aula	Metros cuadrados	15	49.500	742.500
4	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1		
4.1		Provisión y colocación de estructura de Techo chapa Termoacustico 4mm, estructura de metal según detalle	Metros cuadrados	347	510.000	176.970.000
4.2		Colocacion de Pilares de Metal 100x100x2mm	Unidad	15	315.000	4.725.000
4.3		Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33cm	Metro lineal	98	150.000	14.700.000
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
5.1		Construccion de Pizarron (Incluye enduido y lijado)	Unidad	5	1.320.000	6.600.000
5.2		De paredes Interior a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	249	44.000	10.956.000
6	72131601-009	Contrapiso-Piso-Zocalo	Unidad Medida Global	1		
6.1		Contrapiso de Cascotes de 20cm	Metros cuadrados	347	44.000	15.268.000
6.2		Carpeta con mortero 3:1	Metros cuadrados	347	30.000	10.410.000
6.3		Piso Ceramico PI4	Metros cuadrados	347	115.000	39.905.000
6.4		Zocalo Ceramico de 10cm	Metro lineal	125	49.500	6.187.500
7	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
7.1		Desgranado de Revoque p/ asiento de Pintura	Metros cuadrados	570	16.500	9.405.000
7.2		Con sellador fondo blanco	Metros cuadrados	570	22.000	12.540.000
7.3		De pared al latex	Metros cuadrados	570	38.500	21.945.000
7.4		De pilares con pintura antioxido	Metro lineal	42	38.500	1.617.000
7.5		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	33	38.500	1.270.500
7.6		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	347	35.000	12.145.000

7.7		De pizarrón	Metros cuadrados	22	29.700	653.400
8	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
8.1		Provisión y colocación de puerta metalica	Unidad	5	970.000	4.850.000
8.2		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	33,5	350.000	11.725.000
8.3		Colocacion de vidrios dobles de 3mm doble	Metros cuadrados	33,5	250.000	8.375.000
9	72131601-001	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		
9.1		Tableros, electroductos, cableado (segun planos)	Unidad Medida Global	1	11.550.000	11.550.000
9.2		Artefactos electricos, según plano	Unidad Medida Global	1	16.500.000	16.500.000
9.3		Provisión y colocación de Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	10	770.000	7.700.000
11	72102303-004	Construccion de aljibe	Unidad Medida Global	1		
11.1		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	25	163.000	4.075.000
11.2		Aljibe semi enterrado	Unidad Medida Global	1	23.539.030	23.539.030
12	72131601-002	Varios	Unidad Medida Global	1		
12.1		Construccion de Lavamanos con Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000
12.2		Patio de Formacion de H° masa de 10cm	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000
12.3		Porton Grande Con Columnas de H°A°	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000
12.4		Acarreo y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
12.5		Limpieza de Obras	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
Precio Total						**635.000.000**

XV Dpto. Presidente Hayes ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★

EDGAR DARIO MARTINEZ INSFRAN
Responsable de la U.O.C.

EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes