GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**
Llamado: **CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL**
Licitacion: **CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2.017**

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL con ID: 337918

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					GRUPO AMAZON S.A	
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNIT.(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	72101604-9999	**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SEDE GUBERNATIVA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**147.773.580**	**147.773.580**
1		**Cargamento de H° A°**				
1.1		Zapata de H° A° de 0,40x0,40x0,60	Metros cúbicos	4,63	1.450.000	6.713.500
1.2		Pilares de H°A° de 13x15	Metros cúbicos	0,3	1.550.000	465.000
1.3		Viga Superior de H°A° 20x25	Metros cúbicos	0,79	1.550.000	1.224.500
2		**Muro de Nivelacion**				
2.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	5,26	98.000	515.480
3		**Muro de Elevacion**				
3.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	48	60.000	2.880.000
3.2		De chapa ondulada de zinc calum	Metros cuadrados	120	72.000	8.640.000
4		Techo				
4.1		Techo de estructura metalica y chapa Zinc p/baño	Metros cuadrados	10,95	120.000	1.314.000
4.2		Cubierta de Estructura Metalica y chapa Zinc Calum y pilares vde Metal p/ Feria Libre	Metros cuadrados	481	150.000	72.150.000
5		**Revoques**				
5.1		De Interior y exterior	Metros cuadrados	75	22000	1.650.000
6		**Contrapiso y piso**				
6.1		Contrapiso p/baño	Metros cuadrados	15	31500	472.500
6.2		Piso Tipo Ceramico esmaltado p/baño	Metros cuadrados	15	95000	1.425.000
6.3		Zocalo de ceramico p/baño	Metro lineal	2,6	26000	67.600
6.4		Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,50	Metro lineal	10	87000	870.000
6.5		Contrapiso con envarillado	Metros cuadrados	481	38500	18.518.500
7		**Aberturas**				

7.1		Balancines de metal de 0,60x0,40	Unidad	2	130000	260.000
7.2		Puerta Tablero de 0,70x2,10	Unidad	2	950000	1.900.000
8		**Pintura**				
8.1		De Paredes al latex semi brillo	Metros cuadrados	92	22000	2.024.000
8.2		Revestido de Azulejos de 15x15	Metros cuadrados	45	45000	2.025.000
9		**Instalacion Electrica**				
9.1		Equipo Fluorescene de 2x40w	Unidad	15	135000	2.025.000
9.2		Punto de Luz	Unidad	4	75000	300.000
9.3		Punto de Toma	Unidad	10	85000	850.000
9.4		Llave TM 10Amp c/caja	Unidad	2	285000	570.000
9.5		Tendido Electrico c/cable ens de 10mm	Metro lineal	35	10500	367.500
10		**Instalaciones**				
10.1		De agua corriente	Unidad	1	1500000	1.500.000
10.2		De pileta de lavado con Griferia	Unidad	3	450000	1.350.000
10.3		Artefactos Sanitarios	Unidad	2	450000	900.000
10.4		De ducha Electrica	Unidad	2	150000	300.000
11		**DESAGUE CLOACAL - Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente**				
11.1		Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente	Unidad	1	3500000	3.500.000
11.2		Antena de metal de 1,70 x 1,70x25m	Unidad	1	8500000	8.500.000
11.3		Excavacion y carga de Zapata corrida de 1,00x0,40m	Metros cúbicos	4,08	1450000	5.916.000
11.4		Pilote de o25	Metros cúbicos	0,4	1450000	580.000
					Precio Total	**149.773.580**