ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas
07 CONSTRUCCION DE 1 AULA PRESCOLAR ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE

		Empresa 1 BRAMANTE S.A.				Empresa 2			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra de estructura metálica (0,80 x 1,20) m	m^2	0,96	950.000	912.000				
2	Replanteo y marcacion	m^2	68,00	8.217	558.756				
3	Limpieza y preparación del terreno	m^2	99,00	8.100	801.900				
4	Excavación	m^3	4,50	137.568	619.056				
5	Zapata de H° A°	m^3	0,60	2.641.667	1.585.000				
6	Columna de H° A°	m^3	2,40	2.712.762	6.510.629				
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	m^3	2,90	2.641.667	7.660.834				
8	Losa de H°A°	m^3	0,10	2.741.964	274.196				
9	Mampostería de nivelación	m^2	10,90	175.667	1.914.770				
10	Relleno y compactación de tierra colorada	m^3	18,50	126.333	2.337.161				
11	Aislación horizontal asfáltica	ml	55,00	53.750	2.956.250				
12	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	m^2	135,90	125.417	17.044.170				
13	Revoque exterior e interior	m^2	288,35	45.750	13.192.013				
14	Cabreada metálica	ml	43,00	235.167	10.112.181				
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Según detalle de plano	m^2	90,80	374.167	33.974.364				
16	Cumbrera	ml	9,95	106.167	1.056.362				
17	Contrapiso de H°	m^2	61,60	54.250	3.341.800				
18	Colocacion de pisos - contrapisos: Carpeta de nivelación	m^2	61,60	40.667	2.505.087				
19	Cerámico (pi 4) esmaltado de alto trafico	m^2	61,60	117.750	7.253.400				
20	Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO)	ml	38,50	35.250	1.357.125				
21	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m^2	31,70	102.417	3.246.619				
22	Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa incluye contramarco	un	1,00	1.548.313	1.548.313				
23	Marco y puerta para box	un	2,00	883.000	1.766.000				
24	Marco y Puerta 1,00x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	un	1,00	2.001.092	2.001.092				
25	Ventana vidrio 8 mm	m^2	16,20	706.873	11.451.343				
26	Reja metálica pintada	m^2	16,20	370.176	5.996.851				
27	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m^2	267,40	50.865	13.601.301				
28	Pintura esmalte sintético para aberturas	m^2	8,00	34.583	276.664				
29	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	ml	42,20	25.383	1.071.163				
30	Azulejo	m^2	20,95	114.333	2.395.276				
31	Canaletas	ml	19,90	108.333	2.155.827				
32	Bajadas	ml	22,30	81.667	1.821.174				
33	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	gl	1,00	6.958.333	6.958.333				
34	Agua corriente	gl	1,00	1.933.167	1.933.167				
35	Desagüe cloacal	gl	1,00	3.388.942	3.388.942				
36	Artefactos sanitarios con mesada	gl	1,00	4.014.783	4.014.783				
37	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	7.590.000	7.590.000				
38	Espejo	m^2	2,00	321.550	643.100				
39	Servicio de carpinteria: Pizarra con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	1,00	1.086.667	1.086.667				
40	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	1,00	1.252.900	1.252.900				
41	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	2.108.332	2.108.332				
					192.274.901				

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.