CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO TIPO 4,40X6,15 CON TECHO DE CHAPASOBRE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. BASICA 7213 VIRGEN DE CAACUPE Y ESC. BAS. N° 4.449 CERRO CORA con ID: 422390

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO TIPO 4,40X6,15 CON TECHO DE CHAPASOBRE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. BASICA 7213 VIRGEN DE CAACUPE									
OFERENTES				ROQUE DIONICIO TORALES			HERMELINDA ARRUA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Vallado de chapa N°24, h=2m con portón corredizo.	Unidad Medida Global	1	2.182.878	2.182.878	1	2.519.514	2.519.514
2	72131601-002	Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	27,1	2490	67.479	27,1	2.874	77.885
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	6470	175.337	27,1	7.472	202.491
4	72103004-001	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta.	Metros cúbicos	9	406.700	3.660.300	9	469.420	4.224.780
5	72131601-004	Encadenado de H°A° (inferior y superior) de H° A° fck 210 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	1,9	1.079.000	2.050.100	1,9	1.245.400	2.366.260
6	72101703-003	Muro de Nivelación de 0,30m ladrillo comunes	Metros cuadrados	11	83.000	913.000	11	95.800	1.053.800
7	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	66.400	478.080	7,2	76.640	551.808
8	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	Metros cuadrados	5,5	67.800	372.900	5,5	78.269	430.480
9	72101703-003	Muro de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	63	70.550	4.444.650	63	81.430	5.130.090
10	72101703-003	Muro de 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	70.550	3.572.652	50,64	81.430	4.123.615
11	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	15,6	9.960	155.376	15,6	11.496	179.338
12	72131601-007	Techo de Chapas trapezoidales color cerámico sobre estructura metalica. Incluye membrana aluminazada de 10mm.	Metros cuadrados	34,5	166.000	5.727.000	34,5	191.600	6.610.200
13	72131601-007	Cielorraso de PVC; blanco de 3mm	Metros cuadrados	34,5	106.240	3.665.280	34,5	122.624	4.230.528
14	72131601-007	Babeta metálica: de chapa galvanizada n°27	Metro lineal	15	85.767	1.286.505	15	98.993	1.484.895
15	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 27 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	15	41.500	622.500	15	47.900	718.500
16	72101607-006	Revoque de paredes de interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	138,06	29.050	4.010.643	138,06	33.530	4.629.152
17	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes con mezcla 1 : 6 (arena - cemento).	Metros cuadrados	38	20.750	788.500	38	23.950	910.100
18	72131601-009	Carpeta de regularización: Carpeta hidrofuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico.	Metros cuadrados	38	24.900	946.200	38	28.740	1.092.120
19	72131601-009	Piso tipo Cerámico: PIE-5, antideslizante.	Metros cuadrados	22,5	33.200	747.000	22,5	38.320	862.200
20	72101607-005	Zócalo tipo Cerámico: h=8cms	Metro lineal	2,6	16.600	43.160	2,6	19.160	49.816
21	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	53.950	728.325	13,5	62.270	840.645
22	72102602-005	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	830.000	830.000	1	958.000	958.000
23	72102602-005	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	747.000	1.494.000	2	862.200	1.724.400
24	72102602-005	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	332.000	1.328.000	4	383.200	1.532.800
25	72102602-005	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	334.800	1.061.316	3,17	386.457	1.225.069
26	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	747.000	747.000	1	862.200	862.200
27	72131601-008	Alféizar de ventanas - De revoque 1:3 (cemento - arena) y Mocheta de revoque.	Metro lineal	18	9.960	179.280	18	11.496	206.928

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Dana Liz Paredes G.
Directora UOC

28	72131601-012	Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate.	Metros cuadrados	126	24.900	3.137.400	126	28.740	3.621.240
29	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético.	Metros cuadrados	16,2	24.900	403.380	16,2	28.740	465.588
30	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,17	24.900	78.933	3,17	28.740	91.106
31	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	50,64	20.750	1.050.780	50,64	23.950	1.212.828
32	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	29.050	508.375	17,5	33.530	586.775
33	72102508-003	Revestimiento de azulejos Cerámico - color claro - h= 1.65mts	Metros cuadrados	82	55.610	4.560.020	82	64.186	5.263.252
34	72102602-004	vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,17	135.000	427.950	3,17	156.346	495.617
35	72102201-012	Instalación del tablero TS de 6 módulos metálico.	Unidad	2	207.500	415.000	2	239.500	479.000
36	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	394.250	3.942.500	10	455.050	4.550.500
37	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	37.350	933.750	25	43.110	1.077.750
38	72102201-003	Artefactos fluorescentes tipo led de 1 x 18 W	Unidad	10	91.300	913.000	10	105.380	1.053.800
39	72102201-012	Tablero Seccional de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	87.150	87.150	1	100.590	100.590
40	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	157.700	473.100	3	182.020	546.060
41	72131601-011	Instalaciones Sanitarias - Desague cloacal: comprende la provision e instalacion de artefactos (lhinodoros, sistermas, jaboneras, toalleros, portarollos), mesadas, espejos	Unidad Medida Global	1	6.559.822	6.559.822	1	7.571.457	7.571.457
42	72102303-003	Cámara de Inspección De 1,00 x 0,60: profundidad un 1m conforme a los planos	Unidad	2	431.766	863.532	2	498.352	996.704
43	72102303-003	Cámara de Inspección De 0,60 x 0,60: profundidad un 1m conforme a los planos	Unidad	1	431.600	431.600	1	498.160	498.160
44	72102303-003	Cámara de Inspección De 0,40 x 0,40: profundidad un 1m conforme a los planos	Unidad	1	373.500	373.500	1	431.100	431.100
45	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	3.735.000	3.735.000	1	4.311.000	4.311.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias-agua corriente: Instalaciones sanitarias- agua corriente: comprende la conexion de agua corriente y la provision de artefactos para el funcionamiento de los sanitarios	Unidad Medida Global	1	8.807.984	8.807.984	1	10.122.930	10.122.930
47	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	23.240	629.804	27,1	26.824	726.930
					Precio Total	**80.610.041**		**Precio Total**	**93.000.000**

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO TIPO 4,40X6,15 CON TECHO DE CHAPASOBRE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. BASICA N° 4.449 CERRO CORA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA inclu	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluí	Precio total
1	72131601-002	Vallado de chapa N°24, h=2m con portón corredizo.	Unidad Medida Global	1	2.182.878	2.182.878	1	2.519.514	2.519.514
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2550	69.105	27,1	2.874	77.885
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	7020	190.242	27,1	7.472	202.491
4	72103004-001	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta.	Metros cúbicos	9	416.500	3.748.500	9	469.420	4.224.780
5	72131601-004	Encadenado de H°A° (inferior y superior) de H° A° fck 210 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	1,9	1.105.000	2.099.500	1,9	1.245.400	2.366.260
6	72102504-001	Muro de Nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	11	85.000	935.000	11	95.800	1.053.800
7	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	68.000	489.600	7,2	76.640	551.808
8	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	Metros cuadrados	5,5	69.440	381.920	5,5	78.269	430.480
9	72102504-001	Muro de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	63	72.250	4.551.750	63	81.430	5.130.090

Lic. Dana Liz Paredes G.
Director UOC

10	72102504-001	Muro de 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	72.250	3.658.740	50,64	81.430	4.123.615
11	72102504-001	Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	15,6	10.200	159.120	15,6	11.496	179.338
12	72131601-007	Techo de Chapas trapezoidales color cerámico sobre estructura metálica. Incluye membrana aluminazada de 10mm.	Metros cuadrados	34,5	170.000	5.865.000	34,5	191.600	6.610.200
13	72131601-007	Cielorraso de PVC: blanco de 3mm	Metros cuadrados	34,5	108.800	3.753.600	34,5	122.624	4.230.528
14	72131601-007	Babeta metálica: : de chapa galvanizada n°27	Metro lineal	15	87.834	1.317.510	15	98.993	1.484.895
15	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 27 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	15	42.500	637.500	15	47.900	718.500
16	72101607-006	Revoque de paredes de interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	138,06	31.500	4.348.890	138,06	33.530	4.629.152
17	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes con mezcla 1 : 6 (arena - cemento).	Metros cuadrados	38	22.500	855.000	38	23.950	910.100
18	72131601-009	Carpeta de regularización: Carpeta hidrofuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico.	Metros cuadrados	38	25.500	969.000	38	28.740	1.092.120
19	72131601-009	Piso tipo Cerámico: PIE-5, antideslizante.	Metros cuadrados	22,5	34.000	765.000	22,5	38.320	862.200
20	72101607-005	Zócalo tipo Cerámico: h=8cms	Metro lineal	2,6	17.000	44.200	2,6	19.160	49.816
21	72101607-005	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	55.250	745.875	13,5	62.270	840.645
22	72102602-005	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	850.000	850.000	1	958.000	958.000
23	72102602-005	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	765.000	1.530.000	2	862.200	1.724.400
24	72102602-005	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	340.000	1.360.000	4	383.200	1.532.800
25	72102602-005	ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	342.800	1.086.676	3,17	386.457	1.225.069
26	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	765.000	765.000	1	862.200	862.200
27	72131601-008	Alféizar de ventanas - De revoque 1:3 (cemento - arena) y Mocheta de revoque.	Metro lineal	18	10.200	183.600	18	11.496	206.928
28	72131601-012	Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate.	Metros cuadrados	126	25.500	3.213.000	126	28.740	3.621.240
29	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético.	Metros cuadrados	16,2	25.500	413.100	16,2	28.740	465.588
30	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,17	25.500	80.835	3,17	28.740	91.106
31	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	50,64	21.250	1.076.100	50,64	23.950	1.212.828
32	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	29.750	520.625	17,5	33.530	586.775
33	72102508-003	Revestimiento de azulejos Cerámico - color claro - h= 1.65mts	Metros cuadrados	82	56.950	4.669.900	82	64.186	5.263.252
34	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,17	132.700	420.659	3,17	156.346	495.617
35	72102201-012	Instalación del tablero TS de 6 módulos metálico.	Unidad	2	212.500	425.000	2	239.500	479.000
36	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	403.750	4.037.500	10	455.050	4.550.500
37	72102201-012	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	37.350	933.750	25	43.110	1.077.750
38	72102201-003	Artefactos fluorescentes tipo led de 1 x 18 W	Unidad	10	93.500	935.000	10	105.380	1.053.800
39	72102201-012	Tablero Seccional de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	87.150	87.150	1	100.590	100.590
40	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	157.700	473.100	3	182.020	546.060
41	72131601-011	Instalaciones Sanitarias - Desague cloacal: comprende la provision e instalación de artefactos (hinodoros, sisternas, jaboneras, toalleros, portarollos), mesadas, espejos	Unidad Medida Global	1	6.559.822	6.559.822	1	7.571.457	7.571.457

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Dana Liz Paredes G.
Directora UOC

42	72102303-003	Cámara de Inspección De 1,00 x 0,60: profundidad un 1m conforme a los planos	Unidad	2	431.766	863.532	2	498.352	996.704
43	72102303-003	Cámara de Inspección De 0,60 x 0,60: profundidad un 1m conforme a los planos	Unidad	1	431.600	431.600	1	498.160	498.160
44	72102303-003	Cámara de Inspección De 0,40 x 0,40: profundidad un 1m conforme a los planos	Unidad	1	373.500	373.500	1	431.100	431.100
45	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	3.735.000	3.735.000	1	4.311.000	4.311.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias-agua corriente: Instalaciones sanitarias- agua corriente: comprende la conexion de agua corriente y la provision de artefactos para el funcionamiento de los sanitarios	Unidad Medida Global	1	8.806.676	8.806.676	1	10.122.930	10.122.930
47	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	23.800	644.980	27,1	26.824	726.930
					Precio Total	**82.244.035**		**Precio Total**	**93.000.000**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Dana Liz Paredes G.
Directora UOC