MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2.021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FLORENCIO CENTURION ESQ. ATLETAS MISIONEROS" - ID N° 400.889

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	P.S.L Provision Servicio Logistica				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131701-002	**Construccion de Empedrado**							
1.1		**Marcación, replanteo**	m2	1			950,46	1.000	950.460
1.2		Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.809.620	2.809.620
1.3		Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	664,02	1.000	664.020
1.4		Relleno y compactación de suelo base	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	97,65	50.000	4.882.500
1.5		Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	186	80.000	14.880.000
1.6		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	651	48.000	31.248.000
1.7		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	651	1.900	1.236.900
1.8		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	651	2.000	1.302.000
1.9		Relleno y compactación de cordón	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	37,2	50.000	1.860.000
1.10		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	651	1.900	1.236.900
1.11		Construcción de baden de Ho de 15cm de espesor y retiro de material	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,4	1.600.000	3.840.000
1.12		Excavación y retiro de material	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,56	35.000	89.600
								TOTAL	**65.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES - U.O.C.

Lic. Yolanda Serun
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.