MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO LCO Nº 02/2015 para "CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS Y REPARACIONES DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YATYTAY" CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ID Nº *299853*.

OFERTA Nº 1: NESTOR ZARZA

LOTE Nº 1

CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS, COLEGIO NACIONAL STA CATALINA – BONANZA 3RA LINEA- ZONA RURAL.

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Preparación de la obra				
	Replanteo	m2	7.6	7,200	54,720
2	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	m3	2.2	456,000	1,003,200
3	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)	m3	0.54	2,340,000	1,263,600
4	Muros de nivelacion h=0,30			0	-
	De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm	m2	5.5	153,600	844,800
5	Relleno y compactación	m3	1.5	106,800	160,200
6	Aislación asfáltica de muros			0	-
	De 0,15 horizontal	m2	8.23	42,000	345,660
7	Muro de elevación			0	-
	De 0,15 para revocar	m2	20.5	102,000	2,091,000
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	35.6	144,000	5,126,400
8	Techo			0	-
	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	m2	17	336,000	5,712,000
9	Revoques			0	-
	Interior y exterior a una capa	m2	75	33,600	2,520,000
10	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16.6	30,000	498,000
11	Piso			0	-
	Tipo baldosa calcáreo	m2	16.6	105,600	1,752,960
	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ml	14	93,600	1,310,400
12	Provisión y colocación de aberturas de madera			0	-
	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	2	1,560,000	3,120,000
	De marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	un	3	1,140,000	3,420,000
13	Provisión y colocación de aberturas metálicas			0	-
	Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40	un	2	456,000	912,000
14	Alfeizar de ventana			0	-
	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12.5	38,400	480,000
15	Pintura			0	-
	De paredes revocadas interior a la cal-blanco o color	m2	40	21,600	864,000
	De techo,maderamen y tejuelones al barniz	m2	17	30,000	510,000
	De aberturas de madera c/barniz	m2	8.5	30,000	255,000
	Pintura exterior con silicona	m2	35.6	24,000	854,400
	Balancines	un	2	21,600	43,200
16	Revestimientos			0	-
	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23	102,000	2,346,000
17	Provisión e instalación de artefactos eléctricos	gl	1	1,740,000	1,740,000
18	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	gl	1	3,360,000	3,360,000
19	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)	gl	1	3,336,000	3,336,000
20	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	gl	2	1,500,000	3,000,000

21	Limpieza	un	1	1,200,000	1,200,000
				Total Gs	**48,123,540**

OFERTA Nº 1: NESTOR ZARZA

LOTE Nº 2

REPARACIÓN DE AULAS –ESCUELA BASICA 2333 REMBERTO GIMENEZ – COMPAÑÍA SAN JOSE OBRERO

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	203.30	7,200	1,463,760
2	Desmonte de techo existente de tejas y tejuelones.	m2	251.00	18,000	4,518,000
3	Provisión y colocación de techo nuevo con tejas tipo francesa pendiente 45% con maderamen (tirantes)	m2	337.40	294,000	99,195,600
4	Provisión y colocación de cielorraso de madera	m2	337.40	79,200	26,722,080
5	Pintura de pared interior y exterior, pilares en galeria(zocalo sintetico y latex el resto)	m2	627.26	21,600	13,548,816
6	Pintura cielorraso de madera con barniz	m2	337.40	24,000	8,097,600
7	Pintura de aberturas al sintético	m2	56.9	19,200	1,092,480
8	Instalación eléctrica (9 Ventiladores de techo de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 18 eq. Flourescente 2x40; 6eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal	un	1	10,560,000	10,560,000
9	Limpieza final	un	1.00	1,440,000	1,440,000
					166,638,336

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

OFERTA Nº 1: NESTOR ZARZA

LOTE Nº 3
REPARACION DE AULAS - ESCUELA BÁSICA 3301 SAN ANTONIO – COMPAÑÍA BONANZA

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	61.50	7,200	442,800
2	Desmonte de techo existente de tejas .	m2	82.20	18,000	1,479,600
3	Provisión y colocación de techo nuevo con tejas tipo colonial con maderamen	m2	82.20	288,000	23,673,600
4	Provisión y colocación de piso tipo calcáreo	m2	61.50	105,600	6,494,400
5	Provisión y colocación de zócalo tipo calcáreo	ml	42.00	20,400	856,800
6	Nivelación de 0,30 de ladrillo para guarda obra	m2	19.80	117,600	2,328,480
7	Guarda obra de 0,80 de baldoson de hormigón	m2	32.00	138,000	4,416,000
8	Pintura de pared interior y exterior, pilares en galería (zócalo sintético y látex el resto)	m2	179.20	26,400	4,730,880
9	Pintura de maderamen y tejuelones al barniz	m2	61.50	30,000	1,845,000
10	Colocación de vidrios	m2	6.5	126,000	819,000
11	Pintura de aberturas al sintético	m2	14.6	25,200	367,920
12	Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 4 eq. Flourescente 2x40; 2eq. Flourescente 1x40; 5 tomas y puntos)incluye cableado, tablero principal	un	1	4,140,000	4,140,000
13	Limpieza final	un	1.00	1,176,000	1,176,000
					52,770,480

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

OFERTA Nº 1: NESTOR ZARZA

LOTE Nº 4

REPARACION DE AULAS - ESCUELA BASICA 5211 DON JOAQUIN GOMEZ - COMPAÑÍA SAN JOSE OBRERO

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	232.20	4,800	1,114,560
2	Desmonte de techo existente de tejas .	m2	243.81	9,600	2,340,576
3	Provisión y colocación de techo nuevo con tejas tipo francesa con maderamen	m2	306.20	302,400	92,594,880
4	Provisión y colocación de cielorraso de madera	m2	306.20	54,000	16,534,800
5	Provisión y colocación de piso tipo calcáreo	m2	232.20	105,600	24,520,320
5	Provisión y colocación de zócalo tipo calcáreo	ml	109.00	15,600	1,700,400
6	Pilares de hormigón en galería con zapatas	un	8.00	216,000	1,728,000
7	Pintura de pared interior y exterior, pilares en galería (zócalo sintético y látex el resto)	m2	530.00	21,600	11,448,000
8	Pintura cielorraso de madera con barniz	m2	306.20	24,000	7,348,800
9	Pintura de aberturas al sintético	m2	66.9	19,200	1,284,480
10	Instalación eléctrica (10 Ventiladores de techo de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 20 eq. Flourescente 2x40; 6eq. Flourescente 1x40; 20 tomas y 20puntos)incluye cableado, tablero principal	un	1	11,317,734	11,317,734
11	Limpieza final	un	1.00	1,440,000	1,440,000
					173,372,550

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

OFERTA Nº 1: NESTOR ZARZA

LOTE Nº 5

REPARACION DE AULAS – INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE – YATYTAY KM 16

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	275.00	6,000	1,650,000
2	Arreglo de revoque de pared y fisuras localizadas	m2	254.00	97,500	24,765,000
3	Colocacion de aislante con una carpeta de 10 cm, encima de la losa, según especificaciones técnicas del MEC	m2	275.00	188,500	51,837,500
4	Cambio de piso existente	m2	275.00	105,600	29,040,000
5	Colocación de zócalo	ml	178.00	54,000	9,612,000
6	Pintura de pared interior y exterior, en latex	m2	575.70	26,400	15,198,480
7	Pintura de aberturas al sintético	m2	157.6	30,000	4,728,000
8	Pintura de losa (techo como cielorraso, vigas y pilares)	m2	232	40,600	9,419,200
9	Instalación eléctrica (8 Ventiladores de techo de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 12 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal	un	1	11,404,914	11,404,914
10	Limpieza final	un	1.00	1,440,000	1,440,000
					159,095,094