Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

Por MingaGuazú y su gente
Administración Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **17/05/2.016.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA No. 13/2.016 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE SANITARIOS SEXADOS EN LA PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA"** ***ID:*** **313.103.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por Contratación Directa No. **13/2.016 "Construcción de Bloques de Sanitarios Sexados en la Parroquia María Auxiliadora"** ***ID:*** **313.103.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta el siguiente oferente:

1) **Gobbi Constructora SA. con RUC 80087559-1,** monto total de la oferta es de **G. 139.456.353.-**, (Guaraníes ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y tres).----------

La única oferta es la que fue presentada por la empresa **Gobbi Constructora SA. con RUC 80087559-1,** monto total de la oferta es de **G. 139.456.353.-**, (Guaraníes ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y tres), cuyo detalles de la planilla de precios sigue a continuación:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
Código de Catálogo: 72131601-9987					
No.	RUBROS	UNID.	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
	- Trazado y Replanteo	m2	55,1	5.775	318.203
	- Relleno y Compactación	m3	11	60.995	670.945
	- Excavaciones para Fundaciones y Encadenado	m3	18,5	60.500	1.119.250
2	**Estructura de H°A°**				
	- H° Ciclópeo	m3	3,5	559.067	1.956.736
	- Pilotines de H° 0,3	m3	1,2	1.290.568	1.548.681
	- Viga Inferior (15x30)	m3	2,25	1.714.933	3.858.599

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

	- Viga Superior (15x30)	m3	2,85	1.633.533	4.655.569
	- Pilar de HºAº (15x20)	m3	1,68	1.610.322	2.705.341
3	**Aislación Horizontal y Vertical de mamp.**				
	Aislación de encadenado inferior	m2	58,2	24.920	1.450.373
4	**Mamp.de Elevación**				
	- Mamp. de Elevación, Ladrillos común a la vista . Pared de 0,15m	m2	165,12	53.405	8.818.234
	- Dinteles sobre aberturas	ml	12	27.005	324.060
5	**Techo de Estructura Metálica**				
	Techo de Estructura Metálica tipo perfil u c/ chapa zin acanelada de 6mm	m2	88,5	108.405	9.593.843
	- Cielorraso de PVC	m2	75	61.215	4.591.125
6	**Contrapiso** de cascote 0,15m	m2	55,1	33.850	1.865.135
7	**Carpeta** previa para colocación de Pisos	m2	55,1	31.779	1.751.023
8	**Salpicado previo de paredes y losa (1:3)**				
	- Interior y divisorias de baño (a 1 Capa, Espesor 1.5 cm c/hidróf. H. 100m)	m2	263	31.405	8.259.515
	- voladizos losa y vigas (a 1 Capa, Espesor 1.5 cm c/hidróf. H. 100m)	m2	38,5	38.005	1.463.193
9	**Revoque Fino de paredes y losa**				
	- Interior y divisorias de baño (a 1 Capa, Espesor 1.5 cm c/hidróf. H. 100m)	m2	263	31.251	8.219.013
	- Voladizos losa (a 1 Capa, Espesor 1.5 cm c/hidróf. H. 100m)	m2	38,5	35.590	1.370.234
10	**Pisos**				
	- Cerámico p/ Área Interna y Ext.*Valor (35 mil m2)	m2	55,1	79.915	4.403.317
11	**Zócalo**				
	- Cerámico p/ Interior y Ext. Expuesto	ml	14	31.350	438.900
12	**Revestimiento**				
	- Azulejo p/ Revestí. de baños y divisorias* Valor 35 mil m2 (H:2,10)	m2	117,8	74.950	8.829.110
13	**Carpintería Aluminio**				
	- Abertura en Blindex c/ Perfiles de aluminio. Ventanas 8mm	m2	4	599.500	2.398.000
14	**Carpintería Madera**				
	- Marco Recto de Ybyrapyta (0.15 p/ puerta de 2.10 de alto)	uni	8	237.050	1.896.400
	- Puerta Placa de cedro c/ cerradura p/ baños (0.70x2.10m)	uni	4	361.185	1.444.740
	- Puerta Placa de cedro c/ cerradura p/ baños (0.90x2.10m)	uni	2	421.850	843.700
	- Puerta tipo Tablero p/ acceso de cedro c/ cerr. p/ baño (0,90x2.10m)	uni	2	534.050	1.068.100
15	**Instalación Eléctrica**				
	- Línea Aérea. Trifásica con cable de 4 a 10mm	ml	20	51.710	1.034.198
	- Tablero principal con llaves TM	uni	2	635.525	1.271.050
	- Una Lumi. c/ Interés. P/ espacios Int. tipo plafón leed 24w	uni	6	326.535	1.959.210
	- Una Lumi. Dec. c/ Interrup. P/ accesos y voladizo18w	uni	2	262.350	524.700
	- Una Lumi. c/ automático exterior	uni	5	168.135	840.675
	- Un Tomacorriente (Inclu. coloc. de elec. y cab. h/ 5m)	uni	6	68.753	412.520

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

	- Electroductos, Caños y cables de conexión y M.O. por bloque de baño	uni	2	2.841.575	5.683.150
16	**Instalación Desagüe Cloacal**				
	- Pozo Ciego (Diámetro=1,40 m y h=3.00 m)	gl	1	2.585.000	2.585.000
	- Cámara Séptica (1x1.50x1,80m)	gl	1	1.602.370	1.602.370
	- Rejilla de Piso Sifonada	uni	2	71.500	143.000
	- Registro 30x30x30cm	un	4	269.646	1.078.585
	- Desagüe Cloacal P/ inodoro y mingitorio (h/ el primer registro)	uni	12	313.231	3.758.766
	- Tubulaciones y conexiones en General	gl	1	3.606.350	3.606.350
17	**Instalación de Agua Corriente**				
	- Instalación Agua Fría en cubas embutidas	uni	8	305.745	2.445.960
	- Canillas para lavatorio c/ cubas	uni	8	248.050	1.984.400
	- Tubulaciones y conexiones en General	gl	1	2.743.620	2.743.620
18	**Artefactos Sanitarios, Lavatorios y accesorios**				
	- inodoro cisterna alta p/ baño masc. y fem - Frío -	uni	6	260.040	1.560.240
	- Mingitorios para baño masculino - Frío -	uni	6	260.040	1.560.240
	- Granito para lavatorio con bacha embutida p/ Baños	m2	4,2	1.245.200	5.229.840
19	**Instalación Desagüe Pluvial**				
	- Canaletas y Bajadas	ml	48,4	61.050	2.954.820
20	**Pintura**				
	- Enduido de paredes Interior y vigas Exterior.	m2	146	15.950	2.328.700
	- Pintura Acrílica semibrillo Interior	m2	146	18.260	2.665.960
	- Pintura Acrílica semibrillo p/ vigas y columnas Exterior	m2	38,5	18.260	703.010
	- Pintura Acrílica impermeabilizante p/ Exterior	m2	120	20.460	2.455.200
	- Abertura de Madera con Barniz	uni	8	268.675	2.149.400
21	**Limpieza final y retiro de escombros**	Gl	1	314.050	314.050
					139.456.353

La misma presentó su carta de oferta en tiempo y forma según lo solicitado en la Carta de Invitación. Presentaron todos los documentos conforme a lo solicitado en la Carta de Invitación publicado en el Portal de la DNCP.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Gobbi Constructora SA. con RUC 80087559-1,** por ser la más baja, por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Giddoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **CD 13/2.016 "Construcción de Bloques de Sanitarios Sexados en la Parroquia María Auxiliadora"** ***ID:*** **313.103.-,** a la oferta presentada por la empresa **Gobbi Constructora SA. con RUC 80087559-1,** monto total de la oferta es de **G. 139.456.353.-,** (Guaraníes ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y tres).----------

Considerando el art. 34, inciso "c" de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación.**----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristobal Cubilla
Jefe de Presupuesto

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna