ANEXO 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 435.544

Construcción de Polideportivo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesus - Arroyo Pora, Distrito de Cambyretá - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	OFERENTE 1		OFERENTE 2		Oferente 3		Oferente 4	
						MIGUELA ANGEL GOLASIK		EMILIO BOGADO		RUBÉN DARIO NÚÑEZ ESQUIVEL		ARQ. SILVIO BRIZUELA	
						Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte -Cartel de obra (Estructura métalica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.239.487	991.590	991.590	1.053.564	1.053.564	1.084.551	1.084.551	1.090.749	1.090.749
2	72131601-002	Preparacion de obra - Obrador	Unidad Medida Global	1	3.852.533	3.082.010	3.082.010	3.274.653	3.274.653	3.370.966	3.370.966	3.390.229	3.390.229
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	140	72.817	58.254	8.155.560	61.894	8.665.160	63.715	8.920.100	64.079	8.971.060
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	612,15	7.228	5.783	3.540.063	6.144	3.761.050	6.325	3.871.849	6.361	3.893.886
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	106	76.405	61.124	6.479.144	64.944	6.884.064	66.854	7.086.524	67.236	7.127.016
6	72131601-002	Preparacion de obra- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.220.981	976.785	976.785	1.037.834	1.037.834	1.068.358	1.068.358	1.074.463	1.074.463
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Zapatas de H°A° con fuste x 14 unidades fck=210 kg/cm2 (detalles en planos).	Metros cúbicos	37,52	2.443.490	1.954.792	73.343.796	2.076.967	77.927.802	2.138.054	80.219.786	2.150.271	80.678.168
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Encadenado inferior de H°A° 0,20x0,40m fck=210 kg/cm2.	Metros cúbicos	13,75	2.443.490	1.954.792	26.878.390	2.076.967	28.558.296	2.138.054	29.398.243	2.150.271	29.566.226
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Columnas de H°A° visto fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm.	Metros cúbicos	20,7	2.573.490	2.058.790	42.616.953	2.187.467	45.280.567	2.251.804	46.612.343	2.264.671	46.878.690
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenado superior de H°A° visto (0,15x0,40m)x2 fck=210kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm.	Metros cúbicos	14,8	2.443.490	1.954.792	28.930.922	2.076.967	30.739.112	2.138.054	31.643.199	2.150.271	31.824.011
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Piso de hormigon elaborado fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/40 cm - Espesor 12 cm - Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	775	149.550	119.640	92.721.000	127.118	98.516.450	130.856	101.413.400	131.604	101.993.100
12	72131601-015	Pilar - Pilar 0,55x0,25x6m x 14 unidades fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	2.558.333	2.046.665	23.741.314	2.174.583	25.225.163	2.238.541	25.967.076	2.251.333	26.115.463
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Graderia de H°A° visto fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm.	Metros cúbicos	50	2.311.335	1.849.065	92.453.250	1.964.635	98.231.750	2.022.418	101.120.900	2.033.975	101.698.750
14	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevación de 0,30 cm ladrillo hueco.	Metros cuadrados	820	86.417	69.134	56.689.880	73.454	60.232.280	75.615	62.004.300	76.047	62.358.540
15	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno de tierra y compactación manual.	Metros cúbicos	80	69.905	55.924	4.473.920	59.419	4.753.520	61.167	4.893.360	61.516	4.921.280
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa trapezoidal N° 26 sobre estructura metálica reticulada de perfles, incluye provisón y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada N°26, pintura de estructura con base antioxido y esmalte sintetico	Metros cuadrados	651,75	367.800	294.240	191.770.920	312.630	203.756.603	321.825	209.749.444	323.664	210.948.012
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa trapezoidal N° 26 sobre estructura de techo existente, incluye bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada N° 26, pintura con base antioxido y esmalte sintético. Sector sanitario.	Metros cuadrados	45	164.000	131.200	5.904.000	139.400	6.273.000	143.500	6.457.500	144.320	6.494.400
18	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Canaleta de chapa N°26 con desarrollo 55 cm, incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	75	111.833	89.466	6.709.950	95.058	7.129.350	97.854	7.339.050	98.413	7.380.975
19	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Canaleta aérea y bajadas de chapa N°26 con desarrollo 55 cm, incluye base antioxido y pintura sintética. Sector sanitario.	Metro lineal	18	120.923	96.738	1.741.284	102.785	1.850.130	105.808	1.904.544	106.412	1.915.416
20	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada - Bajada de caños de PVC 100 mm.	Metro lineal	87,3	67.368	53.895	4.705.034	57.263	4.999.060	58.947	5.146.073	59.284	5.175.493

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

ANEXO 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 435.544

Construcción de Polideportivo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesus - Arroyo Pora, Distrito de Cambyretá - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	OFERENTE 1 MIGUELA ANGEL GOLASIK		OFERENTE 2 EMILIO BOGADO		Oferente 3 RUBÉN DARIO NÚÑEZ ESQUIVEL		Oferente 4 ARQ. SILVIO BRIZUELA	
						Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
21	72131601-008	Revoques - De columnas, vigas y nivelacion a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada.	Metros cuadrados	184	43.967	35.174	6.472.016	37.372	6.876.448	38.471	7.078.664	38.691	7.119.144
22	72131601-009	Colocacion de pisos - Contrapiso de H° de cascotes empastonados de 10cm	Metros cuadrados	175,2	41.763	33.411	5.853.607	35.499	6.219.425	36.543	6.402.334	36.751	6.438.775
23	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta hidrofuga de cemento de 3 cm (1:3) reparaciones en sectores afectados.	Metros cuadrados	70	45.750	36.600	2.562.000	38.888	2.722.160	40.031	2.802.170	40.260	2.818.200
24	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso alisado de cemento. (debajo de gradería)	Metros cuadrados	125	33.526	26.821	3.352.625	28.497	3.562.125	29.335	3.666.875	29.503	3.687.875
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	50,2	72.361	57.889	2.906.028	61.507	3.087.651	63.316	3.178.463	63.678	3.196.636
26	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -	Metro lineal	50	22.665	18.132	906.600	19.265	963.250	19.832	991.600	19.945	997.250
27	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos, pintura con base sellador y pintura barniz.	Unidad	9	610.000	488.000	4.392.000	518.500	4.666.500	533.750	4.803.750	536.800	4.831.200
28	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 3.58 x 3.05m con marco y herrajes, pintura base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	1	1.728.333	1.382.667	1.382.667	1.469.083	1.469.083	1.512.291	1.512.291	1.520.933	1.520.933
29	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de chapa doblada N° 20 de 0,80 x 2,10m con marco y herrajes, pintura base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	4	610.000	488.000	1.952.000	518.500	2.074.000	533.750	2.135.000	536.800	2.147.200
30	72131601-010	Aberturas - Ventanas con portón metálico de 1,50m x 1,20m, pintura base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	2	508.333	406.666	813.332	432.083	864.166	444.791	889.582	447.333	894.666
31	72131601-012	Servicio de pintura - Pared interior exterior al latex, (minimo 2 manos) incluye columnas, vigas y nivelación.	Metros cuadrados	184	32.328	25.863	4.758.792	27.479	5.056.136	28.287	5.204.808	28.449	5.234.616
32	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas según planos.	Metros cuadrados	351	46.500	37.200	13.057.200	39.525	13.873.275	40.688	14.281.488	40.920	14.362.920
33	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e Instalación de tablero metalico externo monofasico de 12 modulos, incluye (laves TM, puesta a tierra con jabalina de 1,20m.	Unidad	1	2.541.667	2.033.330	2.033.330	2.160.417	2.160.417	2.223.959	2.223.959	2.236.667	2.236.667
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion electrica subterranea a 40 cm de profundidad en electroducto de 3/4 con protecciOn mecanica, cable subterraneo tipo NYY 2x6mm2, desde el medidor hasta tablero seccional.	Metro lineal	28	47.783	38.227	1.070.356	40.616	1.137.248	41.810	1.170.680	42.049	1.177.372
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores 40x40x 40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	3	512.000	409.600	1.228.800	435.200	1.305.600	448.000	1.344.000	450.560	1.351.680
36	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de Reflector LED de 400W, incluye ductos y alimentacion con cable multifilar.	Unidad	8	864.167	691.330	5.530.640	734.542	5.876.336	756.146	6.049.168	760.467	6.083.736
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de artefacto luminico tipo AP, abierto con lamparas led de 70W, incluye ductos y alimentación con cable multifilar.	Unidad	7	864.167	691.333	4.839.331	734.542	5.141.794	756.146	5.293.022	760.467	5.323.269
38	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - Rampa peatonal, incluye hormigón de 5cm y carpeta hidrófuga de 2cm terminacion rodillado, incluye nivelacion y relleno.	Unidad	1	508.333	406.666	406.666	432.083	432.083	444.791	444.791	447.333	447.333
39	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión de arcos metalicos de caños redondos de 2 1/2", con pintura base antioxido y esmalte sintetico blanco, incluye red.	Unidad Medida Global	1	2.541.667	2.033.333	2.033.333	2.160.417	2.160.417	2.223.959	2.223.959	2.236.667	2.236.667
40	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Global	1	2.541.667	2.033.333	2.033.333	2.160.417	2.160.417	2.223.959	2.223.959	2.236.667	2.236.667
		TOTAL					743.490.420		789.957.938		813.192.128		817.838.733
		Monto según oferta					743.490.420		789.957.673		813.191.722		817.838.532
		Errores aritmétcios					NO		SI		SI		SI
		diferencia					-		265		406		201

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Adg. Mgter. Eliezer Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 435.544

Construcción de Polideportivo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesus - Arroyo Pora, Distrito de Cambyretá - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Oferente 5		Oferente 6		Oferente 7		Oferente 8	
						HABITARE SRL		JL Y COMPAÑÍA S.A		LOS ANDES INGENIERÍA SRL		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A	
						Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte -Cartel de obra (Estructura métalica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.239.487	1.115.538	1.115.538	1.177.513	1.177.513	1.131.350	1.131.350	1.357.200	1.357.200
2	72131601-002	Preparacion de obra - Obrador	Unidad Medida Global	1	3.852.533	3.467.280	3.467.280	3.274.653	3.274.653	3.742.200	3.742.200	4.218.500	4.218.500
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	140	72.817	65.535	9.174.900	69.176	9.684.640	72.050	10.087.000	79.700	11.158.000
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	612,15	7.228	6.505	3.982.036	6.144	3.761.050	6.547	4.007.746	7.900	4.835.985
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	106	76.405	68.765	7.289.090	64.944	6.884.064	62.291	6.602.846	83.700	8.872.200
6	72131601-002	Preparacion de obra- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.220.981	1.098.883	1.098.883	1.037.834	1.037.834	1.131.350	1.131.350	1.337.000	1.337.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Zapatas de H°A° con fuste x 14 unidades fck=210 kg/cm2 (detalles en planos).	Metros cúbicos	37,52	2.443.490	2.199.141	82.511.770	2.248.011	84.345.373	2.432.609	91.271.490	2.675.600	100.388.512
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Encadenado inferior de H°A° 0,20x0,40m fck=210 kg/cm2.	Metros cúbicos	13,75	2.443.490	2.199.141	30.238.189	2.248.011	30.910.151	2.432.609	33.448.374	2.675.600	36.789.500
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Columnas de H°A° visto fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm.	Metros cúbicos	20,7	2.573.490	2.316.141	47.944.119	2.367.611	49.009.548	2.501.540	51.781.878	2.818.000	58.332.600
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenado superior de H°A° visto (0,15x0,40m)x2 fck=210kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm.	Metros cúbicos	14,8	2.443.490	2.199.141	32.547.287	2.248.011	33.270.563	2.443.716	36.166.997	2.675.600	39.598.880
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Piso de hormigon elaborado fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/40 cm - Espesor 12 cm - Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	775	149.550	134.595	104.311.125	143.568	111.265.200	148.577	115.147.175	163.800	126.945.000
12	72131601-015	Pilar - Pilar 0,55x0,25x6m x 14 unidades fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	2.558.333	2.302.500	26.709.000	2.430.416	28.192.826	2.501.540	29.017.864	2.801.400	32.496.240
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Graderia de H°A° visto fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm.	Metros cúbicos	50	2.311.335	1.950.000	97.500.000	2.195.768	109.788.400	2.226.609	111.330.450	2.530.900	126.545.000
14	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de elevación de 0,30 cm ladrillo hueco.	Metros cuadrados	820	86.417	77.775	63.775.500	82.096	67.318.720	94.726	77.675.320	94.600	77.572.000
15	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno de tierra y compactación manual.	Metros cúbicos	80	69.905	62.915	5.033.200	62.915	5.033.200	66.550	5.324.000	76.500	6.120.000
16	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa trapezoidal N° 26 sobre estructura metálica reticulada de perfles, incluye provisón y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada N°26, pintura de estructura con base antioxido y esmalte sintetico	Metros cuadrados	651,75	367.800	331.020	215.742.285	349.410	227.727.968	376.805	245.582.659	402.700	262.459.725
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa trapezoidal N° 26 sobre estructura de techo existente, incluye bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada N° 26, pintura con base antioxido y esmalte sintético. Sector sanitario.	Metros cuadrados	45	164.000	147.600	6.642.000	155.800	7.011.000	163.825	7.372.125	179.600	8.082.000
18	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Canaleta de chapa N°26 con desarrollo 55 cm, incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	75	111.833	100.650	7.548.750	106.241	7.968.075	110.250	8.268.750	122.500	9.187.500
19	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Canaleta aérea y bajadas de chapa N°26 con desarrollo 55 cm, incluye base antioxido y pintura sintética. Sector sanitario.	Metro lineal	18	120.923	108.831	1.958.958	114.877	2.067.786	115.499	2.078.982	132.400	2.383.200
20	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada - Bajada de caños de PVC 100 mm.	Metro lineal	87,3	67.368	60.631	5.293.086	64.000	5.587.200	65.489	5.717.190	73.800	6.442.740

Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

ANEXO 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 435.544

Construcción de Polideportivo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesus - Arroyo Pora, Distrito de Cambyretá - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Oferente 5 HABITARE SRL		Oferente 6 JL Y COMPAÑÍA S.A		Oferente 7 LOS ANDES INGENIERÍA SRL		Oferente 8 DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A	
						Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
21	72131601-008	Revoques - De columnas, vigas y nivelacion a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada.	Metros cuadrados	184	43.967	39.570	7.280.880	41.769	7.685.496	42.994	7.910.896	48.100	8.850.400
22	72131601-009	Colocacion de pisos - Contrapiso de H° de cascotes empastonados de 10cm	Metros cuadrados	175,2	41.763	37.587	6.585.242	35.499	6.219.425	41.588	7.286.218	45.700	8.006.640
23	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta hidrofuga de cemento de 3 cm (1:3) reparaciones en sectores afectados.	Metros cuadrados	70	45.750	41.175	2.882.250	43.463	3.042.410	41.436	2.900.520	50.100	3.507.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso alisado de cemento. (debajo de gradería)	Metros cuadrados	125	33.526	30.173	3.771.625	31.850	3.981.250	31.108	3.888.500	36.700	4.587.500
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	50,2	72.361	65.125	3.269.275	70.914	3.559.883	68.391	3.433.228	79.200	3.975.840
26	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -	Metro lineal	50	22.665	20.399	1.019.950	21.532	1.076.600	19.593	979.650	24.800	1.240.000
27	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos, pintura con base sellador y pintura barniz.	Unidad	9	610.000	549.000	4.941.000	579.500	5.215.500	606.375	5.457.375	668.000	6.012.000
28	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 3.58 x 3.05m con marco y herrajes, pintura base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	1	1.728.333	1.555.500	1.555.500	1.641.916	1.641.916	1.871.100	1.871.100	1.892.500	1.892.500
29	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de chapa doblada N° 20 de 0,80 x 2,10m con marco y herrajes, pintura base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	4	610.000	549.000	2.196.000	579.500	2.318.000	606.375	2.425.500	668.000	2.672.000
30	72131601-010	Aberturas - Ventanas con portón metálico de 1,50m x 1,20m, pintura base antioxido y esmalte sintético.	Unidad	2	508.333	457.500	915.000	482.916	965.832	508.200	1.016.400	556.600	1.113.200
31	72131601-012	Servicio de pintura - Pared interior exterior al latex, (minimo 2 manos) incluye columnas, vigas y nivelación.	Metros cuadrados	184	32.328	29.095	5.353.480	30.712	5.651.008	32.335	5.949.640	35.400	6.513.600
32	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas según planos.	Metros cuadrados	351	46.500	41.850	14.689.350	44.175	15.505.425	46.479	16.314.129	50.900	17.865.900
33	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e Instalación de tablero metalico externo monofasico de 12 modulos, incluye (laves TM, puesta a tierra con jabalina de 1,20m.	Unidad	1	2.541.667	2.287.500	2.287.500	2.414.584	2.414.584	2.369.180	2.369.180	2.783.100	2.783.100
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion electrica subterranea a 40 cm de profundidad en electroducto de 3/4 con proteccíOn mecanica, cable subterraneo tipo NYY 2x6mm2, desde el medidor hasta tablero seccional.	Metro lineal	28	47.783	43.005	1.204.140	45.394	1.271.032	47.298	1.324.344	52.300	1.464.400
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores 40x40x 40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	3	512.000	460.800	1.382.400	486.400	1.459.200	492.710	1.478.130	560.600	1.681.800
36	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de Reflector LED de 400W, incluye ductos y alimentacion con cable multifilar.	Unidad	8	864.167	777.750	6.222.000	820.959	6.567.672	950.583	7.604.664	946.300	7.570.400
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de artefacto luminico tipo AP, abierto con lamparas led de 70W, incluye ductos y alimentación con cable multifilar.	Unidad	7	864.167	777.750	5.444.250	820.959	5.746.713	732.050	5.124.350	946.300	6.624.100
38	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - Rampa peatonal, incluye hormigón de 5cm y carpeta hidrófuga de 2cm terminacion rodillado, incluye nivelacion y relleno.	Unidad	1	508.333	457.500	457.500	482.916	482.916	504.504	504.504	556.600	556.600
39	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión de arcos metalicos de caños redondos de 2 1/2", con pintura base antioxido y esmalte sintetico blanco, incluye red.	Unidad Medida Global	1	2.541.667	2.287.500	2.287.500	2.414.584	2.414.584	2.517.526	2.517.526	2.783.100	2.783.100
40	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Global	1	2.541.667	2.287.500	2.287.500	2.160.417	2.160.417	2.425.500	2.425.500	2.783.100	2.783.100
		TOTAL					829.915.338		874.695.625		929.667.099		1.017.604.962
		Monto según oferta					829.915.697		874.695.625		929.667.099		1017604962
		Errores aritmétcios					SI		NO		NO		NO
		diferencia					- 359		-		-		-

Ab. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Ing. Ingter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa